


Řez A-A - stávající stav



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- NOVÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 01 ODBOURÁNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA PO ÚROVĚŇ HORNÍHO LÍCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMIN Z ŠAMOTOVÝCH CÍHEL
- 02 VYBOURÁNÍ / DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ, OCELOVÉ RÁMY KŘIDEL A ŽÁRUBNÍ
- 03 ODBOURÁNÍ STĚN V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘNÍCH/OKENNÍCH VÝPLNÍ KOMPLETNÍ ODBOURÁNÍ PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADU!
- 04 ODBOURÁNÍ DRÁTĚNÉHO OPLOČENÍ NA PODEZDÍVCE, PODEZDÍVKA v.1.2m, PLOTOVÉ POLE v.0,8M, 30bm
- 05 ODSTRANĚNÍ ATIKOVÝCH PLECHŮ, SERVISNÍHO ŽEBŘÍKU, STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- 06 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	<div>AVATELIER</div> <div>stavební projekce</div> <div>Růžové náměstí 12/2345</div> <div>680 01 Boskovice</div> <div>ICO: 605 85 293 DIC: CZ 7105283746</div> <div>mob: 608/87 77 88</div>	
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	05/2018
Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov			Č. zakázky:	07/2018
Název akce:			Formát:	A4
			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
			Měřítko:	Číslo výkresu:
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			1:50	D1.1.05
Řez A-A - stávající stav				