


Řez A-A - navržený stav



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO tl. 300mm + OMÍTKA
DOZDÍVKY OTVORŮ – CIHELNÉ BLOKY NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU
- NENOSNÉ ZDIVO tl. 150mm
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY BROUŠENÉ 140x250x500mm NA TENKOVVRSTVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO OPATŘENÉ KZS
KZS ETICS – EPS 70F tl.150mm
- ŽELEZOBETON C 20/25, OCEL B505B
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK HUTNIT PO max.300mm
- NASYPANÁ ZEMINA, STAVEBNÍ RECYKLÁT, HUTNIT PO max.300mm
- PŮVODNÍ ZEMINA, ROSTLÁ
- KAMENNÁ VYZDÍVKA NÁROŽÍ OBJEKTU / KAMENNÁ ROVNANINA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

VÝPIS SKLADEB PODLAH:

- PODLAHA VE SKLADU
 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – BETONOVÁ DESKA, HLAZENÁ, SPÁD1% K VRATŮM tl.120mm
 - SEPARAČNÍ PE FOLIE
 - EPS tl.100mm 200kPa
 - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
 - PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (C20/25) KARI Ø5mm150/150mm
 - HUTNĚNÝ STAVEBNÍ RECYKLÁT NEBO ŠTĚRK 0/64
 - PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA – STÁVAJÍCÍ
 - PŮVODNÍ ZEMINA, ROSTLÁ – STÁVAJÍCÍ
- PODLAHA NA DVOŘE
 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA výšky 80mm
 - PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 4/8 tl.50mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0/32 tl.200mm
 - HUTNĚNÝ ODVAL / STAVEBNÍ RECYKLÁT tl.150mm
 - PŮVODNÍ ZEMINA, ROSTLÁ

POZNÁMKY:

- POSUVNÁ, SAMONOSNÁ BRÁNA š.3,6m, VÝŠKY 1,8m, RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z POZIN PROFILŮ, VÝPLŇ Z POZINK TAHOKOVU. VČ. EL. MOTOROVÉHO POSUVU S DÁLKOVÝM OVL.

VÝPIS SKLADEB STŘECH:

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ – NÁVRH ZÁZEMÍ
 - STŘÍKANÁ POLYURETANOVÁ TEPELNÁ A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA tl.60mm
 - SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ
 - STROPNÍ, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE – STÁVAJÍCÍ
 - SDK PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU
 - VNITŘNÍ PROSTOR ZÁZEMÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ. VÝKRES 1NP D03

Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	<div>AVATELIER</div> stavební projekce Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice ICO: 605 85 293 DIC: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88	
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096				
Investor: Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov			Datum:	05/2018
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			Č. zakázky:	07/2018
			Formát:	A4
			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Řez A-A - navržený stav			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.1.06