


Řez B-B - navržený stav



LEGENDA MATERIÁLŮ:

NOSNÉ ZDIVO tl. 300mm + OMÍTKA
DOZDÍVKY OTVORŮ – CIHELNÉ BLOKY NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU

NENOSNÉ ZDIVO tl. 150mm
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY BROUŠENÉ 140x250x500mm NA TENKOVVRSTVOU MALTU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO OPATŘENÉ KZS
KZS ETICS – EPS 70F tl.150mm

ŽELEZOBETON C 20/25, OCEL B505B

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK HUTNIT PO max.300mm

NASYPANÁ ZEMINA, STAVEBNÍ RECYKLÁT, HUTNIT PO max.300mm

PŮVODNÍ ZEMINA, ROSTLÁ

KAMENNÁ VYZDÍVKA NÁROŽÍ OBJEKTU / KAMENNÁ ROVNANINA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

VÝPIS SKLADEB PODLAH:

S04

PODLAHA NA DVOŘE
NÁŠLAPNÁ VRSTVA – BETONOVÁ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA výšky 80mm
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP 4/8 tl.50mm
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0/32 tl.200mm
HUTNĚNÝ ODVAL / STAVEBNÍ RECYKLÁT tl.150mm
PŮVODNÍ ZEMINA, ROSTLÁ

VÝPIS SKLADEB STŘECH:

SS3

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NÁVRH ZASTŘEŠENÍ
PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, MECHANICKY K
DŘEVĚNÉ TRÁMKY 120/80
DŘEVĚNÉ TRÁMY 220/140
OCELOVÝ, PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK v.400mm
PROSTOR PŘÍSTŘEŠKU

Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.				
Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	<div><div>AVATELIER</div><div>stavební projekce</div><div>Růžové náměstí 12/2345</div><div>680 01 Boskovice</div><div>ICO: 605 85 293 DIC: CZ 7105283746</div><div>mob: 608/87 77 88</div></div>	
Ing. Vít Příbyl	Ing. Vít Příbyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	05/2018
Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov			Č. zakázky:	07/2018
Název akce:			Formát:	A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			Měřítko:	Číslo výkresu:
Řez B-B - navržený stav			1:50	D1.1.07