


Půdorys 1NP - stávající stav



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- NOVÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP – STÁVAJÍCÍ STAV:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHU		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
101	DENNÍ MÍSTNOST / NOCOVNÁ RIDIČŮ VČ. ZAZEMÍ	19,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŽB PANEL + OMITKA
102	KOTELNA MŠ	38,48	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŽB PANEL + OMITKA
103	PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTELNY	46,20	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŽB PANEL + OMITKA
104	GARÁŽ II.	14,04	BETONOVÁ MAZANINA	POHLEDOVÝ ŽB	POHLEDOVÝ ŽB

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 01. ODBOURÁNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA PO ÚROVEŇ HORNÍHO LICE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMIN Z ŠAMOTOVÝCH CIHEL
- 02. VYBOURÁNÍ / DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ, ČÍRÉ ZASKLENÍ, OCELOVÉ RÁMY KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ
- 03. ODBOURÁNÍ STĚN V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘNÍCH/OKENNÍCH VÝPLNÍ KOMPLETNÍ ODBOURÁNÍ PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADU!
- 04. ODBOURÁNÍ DRATĚNÉHO OPLOČENÍ NA PODEZDVÍCE, PODEZDVÍKA v.1.2m, PLOTOVÉ POLE v.0.8m, 30bm
- 05. ODSTRANĚNÍ ATIKOVÝCH PLECHŮ, SERVISNÍHO ŽEBŘÍKU, STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- 06. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PASŮ



Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svěvolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant	Kreslil:	<div><div>AVATELIER</div><div>stavební projekce</div><div>Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 608 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/67 77 68</div></div>	
Ing. Vít Příbyl		Ing. Vít Příbyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096					
Investor:					
Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov				Datum:	05/2018
Název akce:				Č. zakázky:	07/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy				Formát:	A4
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339				Stupeň PD:	Dokumentace p společné povol
Půdorys 1NP - stávající stav				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D1.1.0