


Půdorys střešního pláště - navržený stav



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- NOVÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY


VÝPIS SKLADEB STŘECH:

- SS2 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NÁVRH ZÁZEMÍ
 - STŘÍKANÁ POLYURETANOVÁ TEPELNÁ A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA tl.60mm
 - SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ
 - STROPNÍ, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE – STÁVAJÍCÍ
 - SDK PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU
 - VNITŘNÍ PROSTOR ZÁZEMÍ
- SS3 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NÁVRH ZASTŘEŠENÍ
 - PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, MECHANICKY KOTVENÁ
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 120/80
 - DŘEVĚNÉ TRÁMY 220/140
 - OCELOVÝ, PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK v.400mm
 - PROSTOR PŘÍSTŘEŠKU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:

- Y01-- SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 600mm HLINÍKOVÝM, LAKOVANÝM PLECHEM SYSTÉMU NAPŘ. PREFA, LINDAB, CELKEM 34,5bm, RAL 9007
- Y02-- SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ ŽLABY – HLINÍKOVÝ, LAKOVANÝ PLECHEM RŠ 330mm SYSTÉMU NAPŘ. PREFA, LINDAB, CELKEM 37,15bm VČ. KOTEVNÍCH HÁKŮ,RAL 9007
- Y03-- SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ ŽLABOVÉ KOTLÍKY – HLINÍKOVÉ, LAKOVANÝ PLECHEM RŠ 330mm SYSTÉMU NAPŘ. PREFA, LINDAB, CELKEM 3ks, RAL 9007
- Y04-- SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ SVODY – HLINÍKOVÉ, LAKOVANÝ PLECHEM RŠ 330mm SYSTÉMU NAPŘ. PREFA, LINDAB, CELKEM 10bm, RAL 9007
- Y05-- SYSTÉMOVÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA – HLINÍKOVÝ, LAKOVANÝ PLECHEM RŠ 330mm SYSTÉMU NAPŘ. PREFA, LINDAB, CELKEM 8,15bm, RAL 9007

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU UVÁDĚNY VČ. SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU!



Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.			
Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	<div>AVATELIER</div> <div>stavební projekce</div> <div>Růžové náměstí 12/2345</div> <div>680 01 Boskovice</div> <div>ICO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746</div> <div>mob: 605/67 77 88</div>
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. arch. Jan Kříž	
ČKAIT-1004096			
Investor: Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov			Datum: 05/2018
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy			Č. zakázky: 07/2018
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			Formát: A4
			Stupeň PD: Dokumentace pro společné povolení
Střešní plášť - navržený stav			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D1.1.04