



Zastřešení přístřešku - navržený stav

Půdorys



Řez B-B



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY
- NOVÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY


VÝPIS SKLADEB STŘECH:

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NÁVRH ZASTŘEŠENÍ
- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, MECHANICKY KOTVENÁ
- DŘEVĚNÉ TRÁMKY 120/80
- DŘEVĚNÉ TRÁMY 220/140
- OCELOVÝ, PŘIHRADOVÝ VAZNÍK v.400mm
- PROSTOR PŘÍSTŘEŠKU

VÝPIS PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ:

- Z01- OCELOVÝ SLOUP HEA 150,dl.3150mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 1KS
- Z02- OCELOVÝ SLOUP HEA 100,dl.1300mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 3KS
- Z03- OCELOVÝ SLOUP HEA 100,dl.400mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 2KS
- Z04- OCELOVÝ I NOSNÍK IPE 200,dl.8500mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 1KS
- Z05- OCELOVÝ PROLAMOVANÝ NOSNÍK PAH IPE 200,dl.8500mmŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 1KS
- T01- DŘEVĚNÝ NOSNÍK Z SMRKOVÉHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA 220x140mm,dl.5000mm,OPATŘENO NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM, 8KS

PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH PRVKŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ!



Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	AVATELIER stavební projekce Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88	
Ing. Vít Příbyl	Ing. Vít Příbyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	05/2018
Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov				
Název akce:			Č. zakázky:	07/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy			Formát:	A4
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Zastřešení přístřešku - navržený stav			Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:50	D1.1.08