

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1 č. VaK/27/2021

č.zhotovitel 07/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100
E-mail: milan.jurenka@vakvs.cz
a

Zhotovitel:

Radek Pajdla
se sídlem Kelč 549, PSČ 756 43
podnikající jako OSVČ bez zápisu v OR

zastoupená ve věcech smluvních: Radek Pajdla
zastoupená ve věcech technických: Radek Pajdla

IČ: 68335041
DIČ: CZ7802075875
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 43-9573980297/0100
E-mail: akord.kelc@seznam.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést „**Oprava vodovodu Kelč ul. Machačova**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Původní cena:
Cena díla bez DPH 3.499.030,00 Kč
Vícepráce:
Cena díla bez DPH 144.553,13 Kč
Celkem cena díla bez DPH 3.643.583,13 Kč

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.
2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: **1.3.2021**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.6.2021 – vodovod mimo povrchů komunikací**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **31.8.2021 – povrchy komunikací**

2. Místo plnění: město Kelč

V. Práva a povinnosti objednatele

beze změn

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

beze změn

VII. Předání díla

beze změn

VIII. Platební podmínky

beze změn

IX. Smluvní pokuty

beze změn

X. Odpovědnost za vady – „Záruka“

beze změn

XI. Bezpečnost práce

beze změn

XII. Náhrada škody

beze změn

XIII. Rizika a pojištění

beze změn

XIV. Vyšší moc

beze změn

XV. Spory

změn změn

XVI. Ochrana informací

beze změn

XVII. Odstoupení od smlouvy

beze změn

XVIII. Vlastnictví díla

beze změn

XIX. Ostatní ujednání

beze změn

Ve Vsetíně, dne 09. 06. 2021

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106




.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilar
ředitel společnosti

V Kelči dne

9. 6. 2021

zhotovitel:



.....
Radek Pajdla

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodu Kelč - ul. Machačova

Místo: Kelč Datum: 31.05.2021
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč Zpracovatel: Pajdla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 553,13

D HSV Práce a dodávky HSV 126 448,33

D 1 Zemní práce 27 383,70

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	49,500	35,00	1 732,50
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	49,500	23,00	1 138,50
3	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 3 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	148,500	75,00	11 137,50
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	7,200	185,00	1 332,00
VV			"přípojky (1,5*1,5*1,6)*2 = 7,2"				
5	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	7,200	260,00	1 872,00
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,200	415,00	2 988,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,200	85,00	952,00
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,200	65,00	728,00
9	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	7,200	165,00	1 188,00
10	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,200	75,00	540,00
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,200	10,00	72,00
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,200	35,00	252,00
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,400	150,00	2 160,00
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,200	15,00	108,00
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,200	105,00	756,00
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	178,00	427,20

D 4		Vodorovné konstrukce	2 412,50				
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,200	980,00	2 156,00
18	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,090	2 850,00	256,50

D 5		Komunikace pozemní	62 411,50				
19	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	42,500	355,00	15 087,50
20	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	42,500	135,00	5 737,50
21	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	122,600	15,00	1 839,00
22	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	122,300	325,00	39 747,50

D 8		Trubní vedení	22 358,38				
23	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	2,000	155,00	310,00
24	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	985,00	985,00
25	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	985,00	1 970,00
26	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	250,00	500,00
27	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	398,00	398,00
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	8,000	10,00	80,00
29	M	28613110	<i>potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>25,00</i>	<i>150,00</i>
30	M	42221107	<i>šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 100 PN16</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 650,00</i>	<i>3 650,00</i>
31	M	42291073	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>
32	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>
33	M	42273545	<i>pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 450,00</i>	<i>2 900,00</i>
34	M	42221420	<i>šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací rozměr 32x1 1/4"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 380,00</i>	<i>4 760,00</i>
35	M	42291053	<i>souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>680,00</i>	<i>1 360,00</i>
36	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>405,00</i>	<i>810,00</i>
37	M	31942800	<i>spojka potrubí mosaz 32x32</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>305,00</i>	<i>610,00</i>
38	M	34110294	<i>kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1kV 4x4mm2 (CYKYDY)</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>	<i>15,50</i>	<i>124,00</i>
39	M	58331351	<i>kamenivo těžné drobné frakce 0/4</i>	<i>t</i>	<i>1,850</i>	<i>198,00</i>	<i>366,30</i>
40	M	58337344	<i>šterkopísek frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>5,550</i>	<i>286,50</i>	<i>1 590,08</i>

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 260,00				
41	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,500	80,00	1 480,00
42	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	890,00	1 780,00

	D	998	Přesun hmot					8 622,25
43	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	18,950	455,00		8 622,25
	D	M	Práce a dodávky M					200,00
	D	21-M	Elektromontáže					200,00
44	K	210812031	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	8,000	25,00		200,00
	D	N00	Nepojmenované práce					11 404,80
	D	N01	Nepojmenovaný díl					11 404,80
45	K	00000011	Likvidace živíc	t	17,820	320,00		5 702,40
46	K	00000011	Likvidace živíc	t	17,820	320,00		5 702,40
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště					6 500,00
94	K	032002000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00		2 500,00
95	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 500,00		2 500,00
96	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00		1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - vícepráce do dodatku SOD č.1

Stavba: **Oprava vodovodu Kelč - ul. Machačova**

Místo: **Kelč**

Datum: **31.05.2021**

Zadavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Projektant:

Zhotovitel: **Radek Pajdla, Kelč 549, 75643 Kelč**

Zpracovatel: Pajdla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	144 553,13
HSV - Práce a dodávky HSV	126 448,33
1 - Zemní práce	27 383,70
4 - Vodorovné konstrukce	2 412,50
5 - Komunikace pozemní	62 411,50
8 - Trubní vedení	22 358,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 260,00
998 - Přesun hmot	8 622,25
	126 448,33
M - Práce a dodávky M	200,00
21-M - Elektromontáže	200,00
N00 - Nepojmenované práce	11 404,80
N01 - Nepojmenovaný díl	11 404,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 500,00

