

Dodatek č. 1 Smlouvy o DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na akci Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov, ze dne 25. 2. 2021

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Městys Protivanov
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov
IČ:	00288675
DIČ:	CZ00288675
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Ing. Bronislava Krénarová, starostka městyse
Telefon:	+420 582 399 135
E-mail:	starosta@protivanov.com
Bankovní spojení:	KB Prostějov
Číslo účtu:	1922-701/0100
a	
Zhotovitel:	DEAS spol. s r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 6391
Sídlo:	Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
IČ:	46961968
DIČ:	CZ46961968
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Libor Filip - ředitel, jednatel
Telefon/mobil:	+420 777 604 927
E-mail:	info@deas-boskovice.cz
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	12303631/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel
Telefon/mobil:	+420 777 604 927
E-mail:	info@deas-boskovice.cz

Článek 2 Předmět Dodatku č. 1 smlouvy o DÍLO

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o DÍLO je provedení víceprací v rámci veřejné zakázky „**Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov**“ (dále jen „dílo“).
Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran v souvislosti s rozšířením předmětu díla o odsouhlasené vícepráce v souladu s ujednáním smlouvy o dílo v článku 11 mění částí textu článku 4. Cena za dílo výše citované Smlouvy o dílo takto:

Čl. 4.1: Cena za dílo:
Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1.871.315,- Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	2.264.291,- Kč

Čl. 4.2: Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem odsouhlasený soupis prací – příloha č. 1 tohoto dodatku a soupis víceprací dle nabídky ze dne 4. 10. 2021 – příloha č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 smlouvy o DÍLO

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací

Příloha č. 2 Soupis víceprací

Objednatel:

V Protivanově dne 4. 10. 2021



.....
Bc. Ing. Bronislava Krénarová
starostka městyse

Zhotovitel:

V Boskovicích 4. 10. 2021

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01 BOSKOVICE

IČO:46961968, DIČ:CZ46961968

Tel.: 516 528 241

.....
Ing. Libor Filip
ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Protivanov - oprava komunikací ulic K Horce a Na Kopci

Zadavatel:

Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48

IČ: 00288675

DIČ:

Uchazeč:

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01 Boskovice

IČ: 46961968

DIČ: CZ46961968

Cena bez DPH

1 773 398,90

Cena s DPH

2 145 812,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Protivanov - oprava komunikací ulic K Horce a Na Kopci

Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

2 145 812,67

SO 01 Obnova místní komunikace K Horce

1 458 525,89

SO 02 Obnova místní komunikace Na Kopci - obecní část

581 759,05

SO 02 Obnova místní komunikace Na Kopci - soukromá část

105 527,73

v

DEAS, spol. s r.o.
Rovná 2146/11
680 01 BOSKOVICE
IČO:46961968, DIČ:CZ46961968
Tel.: 516 528 241

Za zhotovitele

dne

Městys
Protivanov
798 48

Za objednatele

SO 01 - oprava místní komunikace ulice K Horce

Délka: 150 m
 Průměrná šířka: 3,6 m
 Rozšíření: 72 m²
 Rozloha: 612 m²

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosu z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	293	m	58,0	16 994,0
2	Odstranění asfaltobetonu ručně v pr. tl. do 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	504	m ²	271,0	136 584,0
3	Odstranění obrubníku vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	198	m	82,0	16 236,0
4	Odstranění betonu vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	32	t	1 642,0	52 544,0
5	Sanace podkladu štěrkočrtí 0/63R a 0/32R v tl. 45 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	95,8	m ²	711,0	68 113,8
6	Úprava podkladu	540	m ²	38,0	20 520,0
7	Štěrkočrt' 0/63R, 0/32R	73	t	749,0	54 677,0
8	Vyrovnaní podkladu asfaltobetonem ručně	15	t	3 220,0	48 300,0
9	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	674,2	m ²	287,0	193 495,4
10	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	676,3	m ²	345,0	233 323,5
11	Asfaltobeton ACO v tl. 6 cm ručně	6,9	m ²	535,0	3 691,5
12	Výšková úprava velké armatury	3	ks	2 042,0	6 126,0
13	Výšková úprava malé armatury	14	ks	1 325,0	18 550,0
14	Osazení nové mříže s rámem vč. dodávky	2	ks	5 751,0	11 502,0
15	Rekonstrukce uliční vpusti kompletní	2	ks	7 734,0	15 468,0
16	Osaz obrubníku silničního,nájezdového,přechodového vč.dod. a zem.prací	227,3	m	588,0	133 652,4
17	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	32,3	m ²	124,0	4 005,2
18	Dosypání ornice investora vč.osetí travním semenem	118	m ²	107,0	12 626,0
19	Dosypání drti 11/22	27,5	m ²	163,0	4 482,5
20	Předláždění zámkové dlažby maloplošně	0	m ²	776,0	0,0
21	Osazení potrubí DN 200 nepojízdné kompletní (odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného)	12	m	1 419,0	17 028,0
22	Osazení potrubí DN 200 pojízdné kompletní (odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného)	6,5	m	2 021,0	13 136,5
23	Osazení chráničky DN110 vč.dodávky (bez výkopu)	50	m	197,0	9 850,0
24	Výkop pro chráničku pojízdný kompletní (p. Vybíhal) (odvozu a uložení na deponii obce 1,0km bez skládkovného)	17	m	1 696,0	28 832,0
25	Nápojení na komunikaci kompletní	42,3	bm	510,0	21 573,0
26	Zařezání betonu, asfaltobetonu v tl. do 10 cm	12,5	bm	170,0	2 125,0
27	Beton C20/25 v tl. do 10 cm	2,9	m ²	2 014,0	5 840,6
28	Osazení izolační fólie vč. dodávky a bouracích prací	28	m	224,0	6 272,0
29	Zrušení šachty betonem CP 7,5 kompletní	1	ks	8 576,0	8 576,0
30	Ornice pro teměnní úpravy vč. dovozu	35,7	t	369,0	13 173,3
31	Svahování zářezu (p. Vybíhal)	71,8	m ²	97,0	6 964,6
32	Vytýčení inženýrských sítí	1	kpx	11 301,0	11 301,0
33	Přechodné dopravní značení	1	kpx	9 830,0	9 830,0

Cena celkem bez DPH: 1 205 393,3 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH: 1 458 525,9 Kč

SO 02 - oprava místní komunikace ulice Na Kopci

Na Kopci - obecní část

Délka: 118 m
Průměrná šířka: 3,8 m
Rozšíření: 31,6 m²
Rozloha: 480 m²

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosu z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	127	m	58,0	7 366,0
2	Odstranění asfaltobetonu ručně v pr. tl. do 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	24	m ²	271,0	6 504,0
3	Odstranění obrubníku vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	7,6	m	82,0	623,2
4	Odstranění betonu vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	1,2	t	1 642,0	1 970,4
5	Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	20	m ²	627,0	12 540,0
6	Úprava podkladu	380	m ²	83,0	31 540,0
7	Štěrkodrt' 0/63R, 0/32R	45	t	749,0	33 705,0
8	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	466,7	m ²	287,0	133 942,9
9	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	452,5	m ²	345,0	156 112,5
10	Výšková úprava velké armatury	6	ks	2 042,0	12 252,0
11	Výšková úprava malé armatury	6	ks	1 325,0	7 950,0
12	Osazení nové mříže s rámem vč. dodávky	0	ks	5 751,0	0,0
13	Rekonstrukce uliční vpusti kompletní	1	ks	7 734,0	7 734,0
14	Nový kanalizační poklop "D" vč. dodávky a bouracích prací	1	kpx	6 523,0	6 523,0
15	Osaz obrubníku silničního,nájezdového,přechodového vč.dod. a zem.prací	7,6	m	588,0	4 468,8
16	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	79,6	m ²	124,0	9 870,4
17	Dosypání ornici investora vč.osetí travním semenem	138,2	m ²	107,0	14 787,4
18	Beton C20/25 v tl. 15 cm (přebetonování kanalizace)	1,2	m ³	9 810,0	11 772,0
19	Vytýčení inženýrských sítí	1	kpx	11 301,0	11 301,0
20	Přechodné dopravní značení	1	kpx	9 830,0	9 830,0

Cena celkem bez DPH: 480 792,6 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH: 581 759,0 Kč

Na Kopci - soukromá část

Délka: 33 m
Šířka: 3 m
Rozloha: 99 m²

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosu z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	66	m	58,0	3 828,0
2	Štěrkodrt' 0/63R, 0/32R	18	t	749,0	13 482,0
3	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	99	m ²	287,0	28 413,0
4	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	99	m ²	345,0	34 155,0
5	Výšková úprava velké armatury	1	ks	2 042,0	2 042,0
6	Výšková úprava malé armatury	1	ks	1 325,0	1 325,0
7	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	32	m ²	124,0	3 968,0

Cena celkem bez DPH: 87 213,0 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH: 105 527,7 Kč



spol. s r.o.

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

DOPRAVNÍ STAVBY – OBALOVNA – BETONÁRNA
ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PRÁCE – KOMUNIKACE – STROJE
RECYKLACE – TŘÍDĚNÍ – DRČENÍ – DOPRAVA – SILNICE
STAVEBNINY – KAMENIVO, PÍSKY, BETONY

Městys Protivanov

V Boskovicích dne 04.10.2021

Nabídka

Oprava místních komunikací - vícepráce

1) Na kopci - nová vpust' (dohodnuto ústně)

Zřízení nové vpusti kompletní	1,0 kpx	18 281,-	18 281,-
Zřízení kanalizační přípojky DN150 kompletní	1,0 m	3 377,-	3 377,-
Zaústění do kanalizace kompletní	1,0 kpx	4 980,-	4 980,-
Nový kanalizační poklop "D" vč. dodávky a bouracích prací	1,0 kpx	6 523,-	6 523,-
Cena celkem bez DPH			33 161,-
Cena celkem vč. 21% DPH			40 125,-

2) Na kopci - obrubníky podél RD Veselý (dohodnuto ústně)

Osazení obrubníku silničního vč. dodávky a zem. prací maloplošně	14,0 m	796,-	11 144,-
Cena celkem bez DPH			11 144,-
Cena celkem vč. 21% DPH			13 484,-

3) Na kopci - odvodnění v horní části, varianta svodnice z obrubníků

Osazení obrubníku silničního investora vč. zem. prací maloplošně	10,0 m	651,-	6 510,-
Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	16,0 m ²	494,-	7 904,-
Cena celkem bez DPH			14 414,-
Cena celkem vč. 21% DPH			17 441,-

4) Oprava části chodníku - Protivanov, ul. Bukovská/K Horce

Odstranění obrubníku vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	4,0 m	82,-	328,-
Odstranění asfaltobetonu ručně v pr. tl. do 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	2,0 m ²	271,-	542,-
Osazení obrubníku silničního, nájezdového, přechodového vč. dodávky a zemních prací	4,0 m	588,-	2 352,-
Předláždění zámkové dlažby maloplošně	5,0 m ²	776,-	3 880,-
Asfaltobeton ACO v tl. 6 cm ručně	2,0 m ²	535,-	1 070,-
Zalítí spáry horkou asfaltovou zálivkou	5,0 m	178,-	890,-
Cena celkem bez DPH			9 062,-
Cena celkem vč. 21% DPH			10 965,-

5) Oprava vjezdu - Protivanov, ul. Bukovská 294

Odstranění nánosů z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0 km bez skládkovného	4,0 m	58,-	232,-
Úprava podkladu	14,0 m ²	38,-	532,-
Štěrkodrt' 0/32R	2,0 t	749,-	1 498,-
Asfaltobeton ACO v tl. 6 cm ručně	10,0 m ²	535,-	5 350,-

DEAS, spol. s r.o. | Rovná 2146/11 | 680 01 Boskovice

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6391.

Peněžní ústav: Komerční banka

IČ: 46961968

☎ +420 516 528 241

✉ Info@deas-boskovice.cz

Číslo účtu: 12303631/0100

DIČ: CZ46961968

☎ +420 606 752 010

🌐 www.deas-boskovice.cz



spol. s r.o.

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

DOPRAVNÍ STAVBY – OBALOVNA – BETONÁRNA
ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PRÁCE – KOMUNIKACE – STROJE
RECYKLACE – TRÍDĚNÍ – DRČENÍ – DOPRAVA – SILNICE
STAVEBNINY – KAMENIVO, PÍSKY, BETONY

Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	4,0 m ²	124 ,-	496 ,-
Přechodné dopravní značení	1,0 kpx	2 027 ,-	2 027 ,-

Cena celkem bez DPH 10 135 ,-

Cena celkem vč. 21% DPH 12 263 ,-

6) K Horce - posun uliční vpusti k obrubníkům (dohodnuto ústně)

Zřízení nové vpusti kompletní bez kaliště	1,0 kpx	8 497 ,-	8 497 ,-
Zaústění do kanalizace kompletní	1,0 kpx	4 980 ,-	4 980 ,-
Nový kanalizační poklop "D" vč. dodávky a bouracích prací	1,0 kpx	6 523 ,-	6 523 ,-

Cena celkem bez DPH 20 000 ,-

Cena celkem vč. 21% DPH 24 200 ,-

Cena celkem bez DPH 97 916 ,-

Cena celkem vč. 21% DPH 118 478 ,-

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01 BOSKOVICE

IČO: 46961968, DIČ: CZ46961968

Tel.: 516 528 241

Ing. Libor Filip, jednatel

tel.: 777 604 927

Městys
Protivanov
798 48

DEAS, spol. s r.o. | Rovná 2146/11 | 680 01 Boskovice

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6391.

Peněžní ústav: Komerční banka

IČ: 46961968

+420 516 528 241

info@deas-boskovice.cz

Číslo účtu: 12303631/0100

DIČ: CZ46961968

+420 606 752 010

www.deas-boskovice.cz

