

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Horní Lideč**

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

---

Zhotovitel:

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

---

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

777 916 585

t.hlavicka@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

---

Raiffeisenbank

číslo účtu: 1587070247/5500(*registrované číslo účtu  
pro ekonomickou činnost*)

---

Identifikační číslo:

00303780

---

25317300

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00303780

---

CZ25317300

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
KS Brno, oddíl B vložka č. 2090

Název veřejné zakázky: **Revitalizace dopravního prostoru Jižní část v obci Horní Lideč**

Místo stavby: k. ú. Horní Lideč

Projektant: Ing. Kamil Prokůpek, IČ 723 18 481

Autorský dozor: Ing. Kamil Prokůpek, IČ 723 18 481

Koordinátor BOZP objednatele: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje,  
IČO : 25070282

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Tomáš Hlavička  
tel. 577 350 268 mobil 777 916 585  
t.hlavicka@zlinskestavby.cz

Technický dozor objednatele: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje,  
IČO : 25070282

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Jarmila Zichova  
tel.577 350 268  
zichova@zlinskestavby.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Josef Tkadlec  
tel. mobil724 179 014  
tkadlec.ou@hornilidec.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.10.2021.

Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku – ceny díla :

Mění se čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo :

#### **IV. CENA DÍLA:**

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla ve znění dodatku č. 1:

7 332 504,64 Kč bez DPH

1 539 825,97 Kč 21 % DPH

**8 872 330,61 Kč vč. DPH**

**(slovy osmmilionůosmsetsedmdesátdvamilionytřistatřicet 61/100 korun českých)**

Změna závazku (dle § 222 odst. 4 zákona):

- 143. 868,35 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2:

7.188.636,29 Kč bez DPH

1.509.613,62 Kč 21 % DPH

**8.698.249,91 Kč vč. DPH**

**(slovy osmmilionůšestsetdevadesátosmtisícdvěstačtyřicetdevět 91/100 korun českých)**

Přílohou dodatku č. 2 soupisy změn (méněprací).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Horní Lidči dne 24.11.2021


V Újezdě dne 25.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Obec Horní Lideč**

**Zlínské stavby, a.s.**

  
Josef Tkadlec, starosta

**Zlínské stavby, a.s.**  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva.



## **ZMĚNOVÝ LIST Č. 1**

- Stavba:** Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část
- Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
- Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín
- Projektant:** Ing. Kamil Prokůpek  
Jetelová 677, 763 14 Zlín
- Technický dozor:** INFRAM, a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

**Datum vydání:** 4.11.2021

## **ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: Horní Lideč – revitalizace dopravního prostoru - jižní část**

**Číslo změny: 1**

**Datum: 04.11.2021**

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **SO 301**

Počet připojených listů: 3

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

### Popis změny

#### **ZMĚNA 1:**

Zrušení realizace přeložení vodovodu.

Tato změna ovlivňuje všechny položky z rozpočtu objektu SO 301.

#### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena přeložka vedení vodovodu (SO 301) z důvodu kolize s nově navrženým základem pro oplocení z plotových tvárnic.

#### Stav po změně

Přeložka vodovodu (SO 301) nebude realizována.

#### Zdůvodnění změny

Po geodetickém vytýčení stávajícího vedení vodovodu a nově budovaného základu pro oplocení z plotových tvárnic bylo zjištěno, že ke kolizi nedochází a budou dodrženy všechny normové požadavky pro vedení sítí. Z tohoto důvodu není nutné přeložku vodovodu realizovat.

#### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 138.455,35 Kč bez DPH.**

**Touto změnou nedojde k ovlivnění termínu výstavby.**

### **Celková rekapitulace změnového listu**

<b>Změna</b>	<b>Cena bez DPH /Kč</b>	<b>DPH 21% /Kč</b>	<b>Cena s DPH /Kč</b>
Odečet SO 301 – Přeložka vodovodu	-138.455,35	-29.075,62	-167.530,97
<b>Celkem</b>	<b>-138.455,35</b>	<b>-29.075,62</b>	<b>-167.530,97</b>

#### Přílohy

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny č. 1

**Zlínské stavby, a.s.**  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300


Vypracoval: Ing. Vlastimil Kužela

  
.....


Odsouhlasil: Ing. Kamil Prokůpek

  
.....

Odsouhlasil: INFRAM, a.s., Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

  
.....

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč

  
.....

**OBEC HORNÍ LIDEC**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **132021-2** Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka  
 Objekt: **00** Změnové listy  
 Rozpočet: **01** Odečet SO 301 - Přeložka vodovodu

Objednatel: **Obec Horní Lideč** IČO: **00303780**  
**292** DIČ: **CZ00303780**  
**75612** **Horní Lideč**


Zhotovitel: **Zlínské stavby, a.s.** IČO: **25317300**  
**K Majáku 5001** DIČ: **CZ25317300**  
**76123** **Zlín**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-124 975,15
PSV	0,00
MON	-13 480,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-138 455,35</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-138 455,35 CZK
Základní DPH	21 %	-29 075,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-167 530,97 CZK**

v HORNÍ LIDĚČ  
**Zlínské stavby, a.s.**  
 K majáku 5001, 761 23 Zlín  
 IČ: 25317300 (4)  
 DIČ: CZ25317300  
  
 Za zhotovitele

dne 4. 11. 2021  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-45 241,71	33
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-3 495,00	3
2	Zakládání	HSV			-7 169,65	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 168,55	2
5	Komunikace pozemní	HSV			-5 400,00	4
8	Trubní vedení	HSV			-41 902,95	30
997	Přesun sutě	HSV			-4 301,29	3
998	Přesun hmot	HSV			-14 296,00	10
M	Práce a dodávky M	MON			-13 480,20	10
Cena celkem					-138 455,35	100



## Položkový rozpočet

S:	132021-2	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka
O:	00	Změnové listy
R:	01	Odečet SO 301 - Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-45 241,71</b>
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-70,00000	80,00	-5 600,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-7,00000	45,00	-315,00
3	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-37,08900	280,00	-10 384,92
4	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-7,50000	250,00	-1 875,00
5	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	-74,17800	80,00	-5 934,24
6	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-74,17800	20,00	-1 483,56
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-14,92900	215,00	-3 209,74
8	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-14,92900	40,00	-597,16
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-25,37900	140,00	-3 553,06
10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-25,15900	130,00	-3 270,67
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-9,59400	320,00	-3 070,08
12	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	-19,18800	310,00	-5 948,28
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-3 495,00</b>
13	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně	m2	-7,00000	45,00	-315,00
14	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100	m2	-6,00000	85,00	-510,00

## Položkový rozpočet

S:	132021-2	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka
O:	00	Změnové listy
R:	01	Odečet SO 301 - Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	-6,00000	85,00	-510,00
16	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-6,00000	120,00	-720,00
17	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-12,00000	120,00	-1 440,00
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						<b>-7 169,65</b>
18	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-0,52700	950,00	-500,65
19	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360°	m	-23,40000	285,00	-6 669,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-3 168,55</b>
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-2,34000	950,00	-2 223,00
21	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	-0,12300	2 850,00	-350,55
22	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-1,19000	500,00	-595,00
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-5 400,00</b>
23	566901244	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-12,00000	450,00	-5 400,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-41 902,95</b>
24	871251211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-23,40000	320,00	-7 488,00
25	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetyleny PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	-8,00000	320,00	-2 560,00
26	877261112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetyleny PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110	kus	-2,00000	320,00	-640,00
27	87726111R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetyleny PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 11° d 110	kus	-2,00000	320,00	-640,00
28	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-23,40000	25,00	-585,00
29	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-23,40000	30,00	-702,00
30	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,00000	950,00	-950,00
31	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-2,00000	480,00	-960,00
32	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	-2,00000	300,00	-600,00

## Položkový rozpočet

S:	132021-2	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka
O:	00	Změnové listy
R:	01	Odečet SO 301 - Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-28,00000	45,00	-1 260,00
34	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	-25,00000	30,00	-750,00
35	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	-23,75100	450,00	-10 687,95
36	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	-2,00000	1 250,00	-2 500,00
37	2861494R	elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm	kus	-2,00000	1 250,00	-2 500,00
38	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	-8,00000	410,00	-3 280,00
39	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00
40	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-2,00000	1 300,00	-2 600,00
41	59225105	dílec betonový pro studny kruhové 80x100x9cm	kus	-1,00000	2 100,00	-2 100,00
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-4 301,29</b>
42	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-17,68000	150,00	-2 652,00
43	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-35,36000	20,00	-707,20
44	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-2,02600	125,00	-253,25
45	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4,05200	20,00	-81,04
46	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	-2,02600	300,00	-607,80
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-14 296,00</b>
47	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-28,59200	500,00	-14 296,00
<b>Díl: M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>-13 480,20</b>
48	230180073R	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110x10	kus	-2,00000	210,00	-420,00
49	230191039R	Uložení chráničky ve výkopu PE 225x 20,5 mm	m	-8,00000	180,00	-1 440,00
50	230193006R	nasunutí potrubní sekce do chráničky	m	-8,00000	120,00	-960,00
51	230194006R	Utěsnění chráničky manžetou DN 180	kus	-2,00000	360,00	-720,00
52	230195007R	Montáž distanční objímky celistvé d 106 - 123 mm	kus	-6,00000	100,00	-600,00
53	273443888R	Manžeta těsnící na chráničky : EDPM, D trubky 110 mm, D chráničky 220 mm, DN trubky 100, DN chráničky 200	kus	-2,02000	1 500,00	-3 030,00
54	28614075R	trubka ochranná HDPE. SDR 11, vnější průměr 225,00 mm, vnitřní průměr 184,00 mm, s = 20,50 mm, barva černá se žlutým pruhem	m	-8,08000	320,00	-2 585,60
55	286535001R	Objímka distančníPE HD, d potrubí 100 až 111 mm, h lamely = 35 mm, š = 100 mm	kus	-6,06000	150,00	-909,00
56	4229340511R	spojka s jištěním proti posunu na potr. PE, šedá litina, DN 100 mm, hrdlo - hrdlo	kus	-2,02000	280,00	-565,60
57	460110001R	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
58	4601101001R	Sonda pro vyhledání kabelů - zásyp	kus	-1,00000	750,00	-750,00

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

**Stavba:** Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** Ing. Kamil Prokůpek  
Jetelová 677, 763 14 Zlín

**Technický dozor:** INFRAM, a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

**Datum vydání:** 10.11.2021

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Stavba: Horní Lideč – revitalizace dopravního prostoru - jižní část</b>		<b>Číslo změny: 2</b>	
		<b>Datum: 10.11.2021</b>	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 115 - Oplocení</b>			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Popis změny

#### ZMĚNA 2:

Zrušení realizace dvoukřídlé branky v oplocení v úseku C a její nahrazení průběžným plotovým panelem.

Tato změna ovlivňuje položky č. 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16 z rozpočtu objektu SO 115.

#### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena dvoukřídlá branka pro přístup na pozemek k přilehlému RD.

#### Stav po změně

V předmětném místě bude použit průběžný plotový panel z dřevěných desek na kovovém rámu.

#### Zdůvodnění změny

V rámci daného místa již majitel přilehlého pozemku neuvažuje s přístupem a bude jej zřizovat z opačné strany pozemku. V řešeném místě tedy není vhodné zřizovat branku a bude použito průběžné oplocení.

#### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 5.413,00 Kč bez DPH.**

**Touto změnou nedojde k ovlivnění termínu výstavby.**

### Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Změna branky na průběžné oplocení	-5.413,00	-1.136,73	-6.549,73
<b>Celkem</b>	<b>-5.413,00</b>	<b>-1.136,73</b>	<b>-6.549,73</b>

#### Přílohy

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny č. 2

**Zlínské stavby, a.s.**  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300


Vypracoval: Ing. Vlastimil Kužela

  
.....


Odsouhlasil: Ing. Kamil Prokůpek

  
.....

Odsouhlasil: INFRAM, a.s., Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

  
.....

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč

  
.....

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 132021-2 **Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka**  
**Objekt:** 00 **Změnové listy**  
**Rozpočet:** 02 **Zrušení dvoukřídlé brány v oplocení úsek C**

**Objednatel:** **Obec Horní Lideč** IČO: 00303780  
 292 DIČ: CZ00303780  
 75612 **Horní Lideč**

**Zhotovitel:** **Zlínské stavby, a.s.** IČO: 25317300  
**K Majáku 5001** DIČ: CZ25317300  
 76123 **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 413,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-5 413,00</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 413,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 136,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -6 549,73 CZK**

v HORNÍ LIDĚČ dne \_\_\_\_\_  
**Zlínské stavby, a.s.**  
 K majáku 5001, 761 23 Zlín  
 IČ: 25317300 ④  
 DIČ: CZ25317300  
  
 Za zhotovitele

dne 10.11.2021  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 413,00	100
Cena celkem					-5 413,00	100



## Položkový rozpočet

S:	132021-2	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, cyklostezka
O:	00	Změnové listy
R:	02	Zrušení dvoukřídlé brány v oplocení úsek C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-5 413,00</b>
1	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m <sup>2</sup>	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	348171110	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky do 1,0 m	m	1,85000	350,00	647,50
3	348272113	Ploty ztvárnění betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění ztvárnění hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m <sup>2</sup>	0,37000	1 500,00	555,00
				<b>0,37000</b>		
4	348272513	Ploty ztvárnění betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem ztvárnění hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	1,85000	500,00	925,00
5	348273907	Ploty ztvárnění betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí koncový, pro sloupek jakékoliv délky	kus	4,00000	55,00	220,00
6	553423R2	branka vchodová kovová 1500x940 mm	kus	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
7	6123113R	panel plotový dřevěný v.0,8 m, viz.popis ve výkazu výměr - kompletní	bm	1,85000	670,00	1 239,50