

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00021318VO
Stavba: Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO

KSO:
Místo: Lípa nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2020

Zadavatel:
Lípa nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Electro Enterprises a.s.

IČ: 02243008
DIČ: CZ02243008

Projektant:
PEN - projekty energetiky, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PEN - projekty energetiky, s.r.o

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 843 781,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 843 781,00	597 194,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 440 975,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
Lípa n. Orl.
51721 p. Týniště n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn.

Electro Enterprises

Electro Enterprises a.s.
Jihlavská 916, 580 01 Havlíčkův Brod
www.electro-e.cz, DIČ CZ02243008



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00021318VO

Stavba: Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 25. 3. 2020


Zadavatel: Lípa nad Orlicí

Projektant: PEN - projekty energetiky,
s.r.o

Uchazeč: Electro Enterprises a.s.

Zpracovatel: PEN - projekty energetiky,
s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 843 781,00	3 440 975,01
00021318 VO	Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO	2 843 781,00	3 440 975,01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO

KSO:

Místo: Lípa nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2020

Zadavatel:

Lípa nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Electro Enterprises a.s.

IČ:

2243008

DIČ:

CZ02243008

Projektant:

PEN - projekty energetiky, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PEN - projekty energetiky, s.r.o

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 843 781,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 843 781,00	21,00%	597 194,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 440 975,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 25. 3. 2020

Zadavatel: Lípa nad Orlicí

Projektant: PEN - projekty energetiky, s.r.o

Uchazeč: Electro Enterprises a.s.

Zpracovatel: PEN - projekty energetiky, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 843 781,00

5 - Komunikace	62 475,00
HSV - HSV	177 330,00
1 - Zemní práce	177 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	844 987,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	169 007,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	5 900,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	650 080,00
M - Práce a dodávky M	1 714 989,00
21-M - Elektromontáže	776 593,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	592 866,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	345 530,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 500,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 25. 3. 2020

Zadavatel: Lípa nad Orlicí

Projektant: PEN - projekty

energetiky, s.r.o

Uchazeč: Electro Enterprises a.s.

Zpracovatel:

PEN - projekty

energetiky, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 843 781,00

D	5		Komunikace				62 475,00
89	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	83,300	750,00	62 475,00
D	HSV		HSV				177 330,00
D	1		Zemní práce				177 330,00
88	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	83,300	100,00	8 330,00
72	K	131233102	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudrzných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	52,000	2 200,00	114 400,00
81	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	26,000	1 200,00	31 200,00
44	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,000	450,00	23 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				844 987,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				20 000,00
78	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				169 007,00
1	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	2 147,000	35,00	75 145,00
2	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	2 147,000	36,00	77 292,00
84	M	34113270	kabel silový s Al jádrem 1kV závěsný 4x25mm2	m	92,000	85,00	7 820,00
85	M	35711734	skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 3 x 160 A	kus	2,000	4 375,00	8 750,00
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				5 900,00
86	K	747251102	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	2,000	450,00	900,00
87	M	OMEZ_01	Omezovač přepětí pro AlFe 16 - komplet	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				650 080,00
5	K	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	54,000	150,00	8 100,00
6	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	54,000	2 450,00	132 300,00
29	K	748721210	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	kus	54,000	450,00	24 300,00
7	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	54,000	350,00	18 900,00
8	M	AMAKO4048102701	elektrovýzbroj průběžná SR 481-27 Z/Un 1poj. (AMAKO 4048102701)	kus	48,000	520,00	24 960,00
77	M	31674068	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m	kus	29,000	7 100,00	205 900,00
82	M	31674114	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 7,2m	kus	25,000	9 300,00	232 500,00
26	M	AMAKO4048127010	elektrovýzbroj odbočná SR 481-27 Z/Un 1poj. (AMAKO 4048127010)	kus	6,000	520,00	3 120,00
D	M		Práce a dodávky M				1 714 989,00
D	21-M		Elektromontáže				776 593,00
11	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	416,000	30,00	12 480,00
12	K	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	54,000	250,00	13 500,00
83	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	54,000	550,00	29 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
13	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	2 916,000	45,00	131 220,00
79	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	2 916,000	112,00	326 592,00
15	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	378,000	15,00	5 670,00
16	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	378,000	12,00	4 536,00
17	M	AMAKO	Plastová manžeta PM 133/159 (AMAKO 4300133159)	kus	54,000	400,00	21 600,00
18	M	POUZDRO_VO_	Pouzdro pro stožár VO K7	kus	54,000	480,00	25 920,00
27	M	316770400_1	výložník V1-1500	kus	54,000	1 350,00	72 900,00
63	K	210950201	Příplatek za uložení kabelu VO do společného výkopu s kabely ČEZ (dle ČSN 736005)	m	2 045,000	40,00	81 800,00
30	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2 045,000	15,00	30 675,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení				592 866,00
19	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	2 592,000	15,00	38 880,00
20	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová koruťovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	2 592,000	18,00	46 656,00
21	K	220020521	Montáž výstroje stožárů rozpojka zkušební s uzemněním	kus	54,000	95,00	5 130,00
22	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	54,000	1 500,00	81 000,00
28	M	GEM2A1001	SVÍTIDLO VO LED	kus	54,000	7 800,00	421 200,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				345 530,00
34	K	011314000	Archeologický dohled	Kč	5 000,000	2,00	10 000,00
52	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	32 000,000	2,00	64 000,00
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	500,000	10,00	5 000,00
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	4 500,000	5,00	22 500,00
56	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,200	2 000,00	4 400,00
37	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	85,000	50,00	4 250,00
49	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	21,600	3 000,00	64 800,00
58	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	170,000	250,00	42 500,00
71	K	460310015	Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm	m	115,000	950,00	109 250,00
38	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	14,000	500,00	7 000,00
39	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich	kus	26,000	30,00	780,00
59	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	170,000	40,00	6 800,00
40	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	85,000	50,00	4 250,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				31 500,00
41	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	45,000	700,00	31 500,00
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 500,00
D VRN3			Zařízení staveniště				12 500,00
54	K	032002000	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
42	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1 500,000	3,00	4 500,00
55	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
D VRN5			Finanční náklady				0,00