



## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NASL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Zadavatel	<b>Obec Hovězí</b>
Sídlo	756 01 Hovězí 2
Zastoupena	Antonínem Koňářikem, starostou
IČ	00303801
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	3726851/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Antonín Koňářík, starosta
Telefon	724 179 294
E-mail	starosta@obec-hovezi.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>H&amp;B delta, s.r.o.</b> (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20511 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednatel Ing. Ondřej Hurta, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 6745970287/0100 e-mail: info@hbdelta.cz , tel.: 571 499 130	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

### PREAMBULE

1. Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

**“Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí,,**  
(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí**

Místo stavby: **ZŠ Hovězí, 756 01 Hovězí č.p. 426**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021.

Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku – ceny díla, a to zvýšení ceny díla a s tím související prodloužení doby realizace díla.



Mění se čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Objednavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **1.7.2021**

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí předmětu veřejné zakázky: **30.11.2021**

Mění se čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

#### **V. CENA DÍLA**

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla na základě dodatku č. 1 5 086 934,05 Kč bez DPH

1 068 256,15 Kč DPH 21 %

**6 155 190,20 Kč vč. 21 % DPH**

Změna závazku:

+159 313,06 Kč bez DPH

**Cena díla na základě dodatku č. 2**

5 246 247,11 Kč bez DPH

1 101 711,89 Kč DPH 21 %

**6 347 959,00 Kč vč 21 % DPH**



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnými součástmi dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem Rada obce Hovězí**

schůze konaná dne 18.10.2021

č. usnesení 66

V Hovězí dne 29.10.2021

Ve Vsetíně dne 29.10.2021

objednatel

zhotovitel

**Obec Hovězí**

**H&B delta, s.r.o.**

Antonín Koňářík, starosta

Ing. Ondřej Hurta, jednatel



 H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 

ZS Hovězí - cena dle Sod		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	Oprava střešního pláště tělocvičny ZS Hovězí	4 128 291,93	866 941,31	4 995 233,24
<b>Cena celkem</b>		<b>4 128 291,93</b>	<b>866 941,31</b>	<b>4 995 233,24</b>

ZS Hovězí - oprava fasády VCP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
2	Oprava střešního pláště tělocvičny ZS Hovězí - oprava fasády VCP	1 090 562,32	229 018,09	1 319 580,41
<b>Cena celkem</b>		<b>1 090 562,32</b>	<b>229 018,09</b>	<b>1 319 580,41</b>

ZS Hovězí - nátěry vnější stítu a ocelové kce VCP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
3	Oprava střešního pláště tělocvičny ZS Hovězí - VCP nátěr panelů	22 929,32	4 815,16	27 744,48
<b>Cena celkem</b>		<b>22 929,32</b>	<b>4 815,16</b>	<b>27 744,48</b>

ZS Hovězí - klempířské kce - oplechování parapetů -VCP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
5	Oprava střešního pláště tělocvičny ZS Hovězí - oplechování parapetů -VCP	42 234,00	8 869,14	51 103,14
<b>Cena celkem</b>		<b>42 234,00</b>	<b>8 869,14</b>	<b>51 103,14</b>

ZS Hovězí - elektro - osvětlení LED + regulace Dali -VCP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
6	Oprava střešního pláště tělocvičny ZS Hovězí - osvětlení LED bez regulace Dali-VCP	577 344,48	121 242,34	698 586,82
<b>Cena celkem</b>		<b>577 344,48</b>	<b>121 242,34</b>	<b>698 586,82</b>

ZS Hovězí - hlavní rozpočet - odečet záchytného systému MP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
7	Položky prací z hlavního rozpočtu ke smlouvě 3.5.21 odečet záchytného systému	-159 313,06	-33 455,74	-192 768,80
<b>Cena celkem</b>		<b>-159 313,06</b>	<b>-33 455,74</b>	<b>-192 768,80</b>

ZS Hovězí - hlavní rozpočet - odečet položek fasády MP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
8	Položky prací z hlavního rozpočtu ke smlouvě 3.5.21 odečet nátěrů	-138 978,00	-29 185,38	-168 163,38
<b>Cena celkem</b>		<b>-138 978,00</b>	<b>-29 185,38</b>	<b>-168 163,38</b>


ZS Hovězí - hlavní rozpočet - odečet elektro MP		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
9	Položky prací z hlavního rozpočtu ke smlouvě 3.5.21 odečet osvětlení výbojky	-316 824,00	-66 533,04	-383 357,04
<b>Cena celkem</b>		<b>-316 824,00</b>	<b>-66 533,04</b>	<b>-383 357,04</b>


Souhrn celkem		bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Celková cena zakázky dle Sod		4 128 291,93	866 941,31	4 995 233,24
Celkem VCP		1 733 070,18	363 944,74	2 097 014,92
Celkem MP		-615 115,00	-129 174,15	-744 289,15
<b>Cena celkem</b>		<b>5 246 247,11</b>	<b>1 101 711,89</b>	<b>6 347 959,00</b>

Ve Vsetíně dne: 22.9.2021  
Sestavil: Jiří Buček

H & B delta, s. r. o.  
Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131  
e-mail: info@hbdelta.cz  
http:// www.hbdelta.cz

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
bankovní spojení: 6745970287/0100, KB Vsetín  
H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511  
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

OBEČ HOVĚZÍ  
PŠC 756 01  
-1-  


 H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661  
  


# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21-03  
Stavba: Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí - VCP fasáda

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.3.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 090 562,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 090 562,32	229 018,09
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 319 580,41</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-03

**Stavba:** Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí - VCP fasáda

Místo: Datum: 16.3.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 090 562,32</b>	<b>1 319 580,41</b>
3.	Oprava fasády VCP	1 090 562,32	1 319 580,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí - VCP fasáda

Objekt:

3. - Oprava fasády VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.3.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 090 562,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 090 562,32	21,00%	229 018,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 319 580,41**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí - VCP fasáda

Objekt:

**3. - Oprava fasády VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 090 562,32**

Díl: 1 - Zemní práce	37 091,05
Díl: 62 - Úpravy povrchů vnější	1 001 616,53
Díl: 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 850,00
Díl: 99 - Staveništní přesun hmot	9 236,74
Díl: 728 - Vzduchotechnika	4 208,00
Díl: 767 - Konstrukce zámečnické	34 560,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovézí - VCP fasáda

Objekt:

**3. - Oprava fasády VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 090 562,32**

D	Díl: 1	Zemní práce	37 091,05					
---	--------	-------------	-----------	--	--	--	--	--

0	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	73,268	95,00	6 960,46	
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho					
	VV		pohled JV sokl					
	VV		(26,07+23,5+4,5+6,4+2)*0,4		24,988			
	VV		pohled SZ sokl					
	VV		(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
	VV		pohled SV sokl					
	VV		(8+20,5)*0,4		11,400			
	VV		pohled JZ sokl					
	VV		(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
	VV		Součet		73,268			

0	K	564531111	Srovnání podkladu pod stávající dlažbu pískem	m2	73,268	45,00	3 297,06	
	PP		Srovnání podkladu pod stávající dlažbu pískem					
	VV		pohled JV sokl					
	VV		(26,07+23,5+4,5+6,4+2)*0,4		24,988			
	VV		pohled SZ sokl					
	VV		(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
	VV		pohled SV sokl					
	VV		(8+20,5)*0,4		11,400			
	VV		pohled JZ sokl					
	VV		(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
	VV		Součet		73,268			

0	K	460030061	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	73,268	272,50	19 965,53	
	PP		Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic					
	VV		pohled JV sokl					
	VV		(26,07+23,5+4,5+6,4+2)*0,4		24,988			
	VV		pohled SZ sokl					
	VV		(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
	VV		pohled SV sokl					
	VV		(8+20,5)*0,4		11,400			
	VV		pohled JZ sokl					
	VV		(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
	VV		Součet		73,268			

0	K	979087311	Vodorovné přemístění dlažby nošením do 10 m	t	10,100	680,00	6 868,00	
	PP		Vodorovné přemístění dlažby nošením do 10 m					

D	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 001 616,53					
---	---------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

0	K	602015185	Vrchní omítka weberpas extraClean silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm - plocha	m2	772,100	513,00	396 087,30	
	PP		Stěrka na stěnách weberpas extraClean silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm					
	VV		pohled JV stěna					
	VV		214		214,000			
	VV		pohled SZ stěna					
	VV		182,2		182,200			
	VV		pohled SV stěna					
	VV		190,7		190,700			
	VV		pohled JZ stěna					
	VV		185,2		185,200			
	VV		Součet		772,100			

0	K	602016189	Omítka stěn mozaiková Weber Marmolit střednězrný	m2	73,468	649,00	47 680,73	
	PP		Omítka stěn mozaiková Weber Marmolit střednězrný					
	VV		pohled JV sokl					
	VV		((26,07+23,5+4,5+6,4)*0,4)+1		25,188			
	VV		pohled SZ sokl					
	VV		(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
	VV		pohled SV sokl					
	VV		(8+20,5)*0,4		11,400			
	VV		pohled JZ sokl					
	VV		(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
	VV		Součet		73,468			

0	K	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	772,100	54,00	41 693,40	
	PP		Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky					
	VV		pohled JV stěna					
	VV		214		214,000			
	VV		pohled SZ stěna					
	VV		182,2		182,200			
	VV		pohled SV stěna					
	VV		190,7		190,700			
	VV		pohled JZ stěna					
	VV		185,2		185,200			
	VV		Součet		772,100			

0	K	620401161	Nátěr hloubková penetrace stávajícího podkladu stěn	m2	845,568	69,00	58 344,19	
	PP		Nátěr hydrofobizační stávajícího podkladu stěn					
	VV		pohled JV sokl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((26,07+23,5+4,5+6,4)*0,4)+1		25,188			
	VV		pohled SZ sokl					
	VV		(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
	VV		pohled SV sokl					
	VV		(8+20,5)*0,4		11,400			
	VV		pohled JZ sokl					
	VV		(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
	VV		pohled JV stěna					
	VV		214		214,000			
	VV		pohled SZ stěna					
	VV		182,2		182,200			
	VV		pohled SV stěna					
	VV		190,7		190,700			
	VV		pohled JZ stěna					
	VV		185,2		185,200			
	VV		Součet		845,568			
0	K	622319150	Vrchní omítka weberpas extraclean silikon, zrno 1,5 mm úprava ostění	m2	30,700	545,00	16 731,50	
	PP		Webertherm elastic, povrchová úprava ostění s omítkou weberpas extraclean silikon, zrno 1,5 mm					
	VV		JZ - okno 2*0,6					
	VV		(2+0,6+0,6)*0,2		0,640			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		(1,2+0,6+0,6)*0,2		0,480			
	VV		JZ - dveře 0,9*2					
	VV		(0,9+2+2)*0,2		0,980			
	VV		JZ - okno 0,6*0,6					
	VV		(0,6*3)*2*0,2		0,720			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		(1,2+0,6+0,6)*0,2		0,480			
	VV		SV - okno 3*1,5					
	VV		(3+1,5+1,5)*0,2		1,200			
	VV		SZ - okno 2,5*0,6					
	VV		(2,5+0,6+0,6)*5*0,2		3,700			
	VV		SZ - dveře 1,7*2					
	VV		(1,7+2+2)*2*0,2		2,280			
	VV		SZ - dveře 0,9*2					
	VV		(0,9+2+2)*0,2		0,980			
	VV		SZ - okna : 5*2*0,2					
	VV		5*2*0,2		2,000			
	VV		JV - okno 2,5*0,6					
	VV		(2,5+0,6+0,6)*4*0,2		2,960			
	VV		JV - okno 3*0,6					
	VV		(3+0,6+0,6)*6*0,2		5,040			
	VV		JV - okno 3*1,5					
	VV		(3+1,5+1,5)*6*0,2		7,200			
	VV		JV - okno 0,6*0,6					
	VV		(0,6*3)*4*0,2		1,440			
	VV		JV - dveře 3*2					
	VV		3*0,2		0,600			
	VV		Součet		30,700			
0	K	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	400,500	108,50	43 454,25	
	PP		Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou					
	VV		JZ - okno 2*0,6					
	VV		(2+0,6+0,6)		3,200			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		(1,2+0,6+0,6)		2,400			
	VV		JZ - dveře 0,9*2					
	VV		(0,9+2+2)		4,900			
	VV		JZ - okno 0,6*0,6					
	VV		(0,6*3)*2		3,600			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		(1,2+0,6+0,6)		2,400			
	VV		SV - okno 3*1,5					
	VV		(3+1,5+1,5)		6,000			
	VV		SZ - okno 2,5*0,6					
	VV		(2,5+0,6+0,6)*5		18,500			
	VV		SZ - dveře 1,7*2					
	VV		(1,7+2+2)*2		11,400			
	VV		SZ - dveře 0,9*2					
	VV		(0,9+2+2)		4,900			
	VV		SZ - okna :					
	VV		5*2		10,000			
	VV		JV - okno 2,5*0,6					
	VV		(2,5+0,6+0,6)*4		14,800			
	VV		JV - okno 3*0,6					
	VV		(3+0,6+0,6)*6		25,200			
	VV		JV - okno 3*1,5					
	VV		(3+1,5+1,5)*6		36,000			
	VV		JV - okno 0,6*0,6					
	VV		(0,6*3)*4		7,200			
	VV		JV - dveře 3*2					
	VV		3		3,000			
	VV		stěna vnější roh					
	VV		7,5+3,5+1,5+1,5+7,5+2+2+(3*12)+(2,5*4)+2+2+7,5+5+5+5+5+(2,5*16)		143,000			
	VV		stěna vnitřní roh					
	VV		3+3+(3*12)+2,5+2,5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+(2,5*16)+3+3		104,000			
	VV		Součet		400,500			
0	K	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	153,500	107,50	16 501,25	
	PP		Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou					
	VV		JZ - okno 2*0,6					
	VV		(2+0,6+0,6)		3,200			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		(1,2+0,6+0,6)		2,400			
	VV		JZ - dveře 0,9*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,9+2+2)		4,900			
VV			JZ - okno 0,6*0,6					
VV			(0,6*3)*2		3,600			
VV			JZ - okno 1,2*0,6					
VV			(1,2+0,6+0,6)		2,400			
VV			SV - okno 3*1,5					
VV			(3+1,5+1,5)		6,000			
VV			SZ - okno 2,5*0,6					
VV			(2,5+0,6+0,6)*5		18,500			
VV			SZ - dveře 1,7*2					
VV			(1,7+2+2)*2		11,400			
VV			SZ - dveře 0,9*2					
VV			(0,9+2+2)		4,900			
VV			SZ - okna :					
VV			5*2		10,000			
VV			JV - okno 2,5*0,6					
VV			(2,5+0,6+0,6)*4		14,800			
VV			JV - okno 3*0,6					
VV			(3+0,6+0,6)*6		25,200			
VV			JV - okno 3*1,5					
VV			(3+1,5+1,5)*6		36,000			
VV			JV - okno 0,6*0,6					
VV			(0,6*3)*4		7,200			
VV			JV - dveře 3*2					
VV			3		3,000			
VV			Součet		153,500			

0	K	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Webertherm elastik	m2	845,568	441,00	372 895,49	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Webertherm elastik

VV			pohled JV sokl					
VV			((26,07+23,5+4,5+6,4)*0,4)+1		25,188			
VV			pohled SZ sokl					
VV			(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
VV			pohled SV sokl					
VV			(8+20,5)*0,4		11,400			
VV			pohled JZ sokl					
VV			(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
VV			pohled JV stěna					
VV			214		214,000			
VV			pohled SZ stěna					
VV			182,2		182,200			
VV			pohled SV stěna					
VV			190,7		190,700			
VV			pohled JZ stěna					
VV			185,2		185,200			
VV			Součet		845,568			

0	K	622904212	Očištění nečistot z fasád - soklová část	m2	73,468	112,00	8 228,42	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP Očištění nečistot z fasád - soklová část

VV			pohled JV sokl					
VV			((26,07+23,5+4,5+6,4)*0,4)+1		25,188			
VV			pohled SZ sokl					
VV			(32,5+23+6,4)*0,4		24,760			
VV			pohled SV sokl					
VV			(8+20,5)*0,4		11,400			
VV			pohled JZ sokl					
VV			(15+9,6+5,7)*0,4		12,120			
VV			Součet		73,468			

D Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 850,00

0	K	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	77,000	50,00	3 850,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří

VV			JZ - okno 2*0,6					
VV			2*0,6		1,200			
VV			JZ - okno 1,2*0,6					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			JZ - dveře 0,9*2					
VV			0,9*2		1,800			
VV			JZ - okno 0,6*0,6					
VV			(0,6*0,6)*2		0,720			
VV			JZ - okno 1,2*0,6					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			SV - okno 3*1,5					
VV			3*1,5		4,500			
VV			SZ - okno 2,5*0,6					
VV			(2,5*0,6)*5		7,500			
VV			SZ - dveře 1,7*2					
VV			(1,7*2)*2		6,800			
VV			SZ - dveře 0,9*2					
VV			0,9*2		1,800			
VV			JV - okno 2,5*0,6					
VV			(2,5*0,6)*4		6,000			
VV			JV - okno 3*0,6					
VV			(3*0,6)*6		10,800			
VV			JV - okno 3*1,5					
VV			(3*1,5)*6		27,000			
VV			JV - okno 0,6*0,6					
VV			(0,6*0,6)*4		1,440			
VV			JV - dveře 3*2					
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		77,000			

D Díl: 99 Stavěništní přesun hmot 9 236,74

0	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,796	290,50	9 236,74	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Díl: 728			Vzduchotechnika					4 208,00
0	K	728415812	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	8,000	263,00	2 104,00	
	PP		Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2					
	VV		JZ					
	VV		4		4,000			
	VV		SV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
0	K	728415829R00	Zpětná montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	8,000	263,00	2 104,00	
	PP		Zpětná montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2					
	VV		JZ					
	VV		4		4,000			
	VV		SV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D Díl: 767			Konstrukce zámečnické					34 560,00
0	K	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - mříže	kg	240,000	72,00	17 280,00	
	PP		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - mříže					
	VV		JZ - okno 0,6*0,6					
	VV		15		15,000			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		25		25,000			
	VV		SV - okno 3*1,5					
	VV		50		50,000			
	VV		JV - okno 3*0,6					
	VV		25*6		150,000			
	VV		Součet		240,000			
0	K	767996809R00	Zpětná montáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - mříže	kg	240,000	72,00	17 280,00	
	PP		Zpětná montáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - mříže					
	VV		JZ - okno 0,6*0,6					
	VV		15		15,000			
	VV		JZ - okno 1,2*0,6					
	VV		25		25,000			
	VV		SV - okno 3*1,5					
	VV		50		50,000			
	VV		JV - okno 3*0,6					
	VV		25*6		150,000			
	VV		Součet		240,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21-03  
Stavba: Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.3.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>22 929,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>22 929,32</b>	<b>4 815,16</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>27 744,48</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-03

**Stavba:** Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Místo: Datum: 16.3.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>22 929,32</b>	<b>27 744,48</b>
9.	Nátěr venkovních panelů a ocelové kce -VCP	22 929,32	27 744,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

9. - Nátěr venkovních panelů a ocelové kce -VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.3.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**22 929,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 929,32	21,00%	4 815,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 744,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadáni)

Objekt:

**9. - Nátěr venkovních panelů a ocelové kce -VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**22 929,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

22 929,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 929,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**9. - Nátěr venkovních panelů a ocelové kce -VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**22 929,32**

D PSV Práce a dodávky PSV 22 929,32

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 929,32

2	K	783301303	Odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	27,000	70,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		ocelová konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Mezisosoučet		27,000			
5	K	998714209	Přesun hmot nátěry v objektech v do 12 m	%	4,500	227,00	1 021,50	
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený procentní					
			sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
6	K	081103000	Doprava materiálu	km	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
	VV		2*15		30,000			
3	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	39,340	80,00	3 147,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		vnější panely ve štítech					
	VV		10,5*2,2/2*2		23,100			
	VV		vnější panel nad okny					
	VV		23,2*0,7		16,240			
	VV		Mezisosoučet		39,340			
4	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	66,340	118,00	7 828,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		vnější panely ve štítech					
	VV		10,5*2,2/2*2		23,100			
	VV		vnější panel nad okny					
	VV		23,2*0,7		16,240			
	VV		ocelová konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Mezisosoučet		66,340			
1	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	66,340	125,00	8 292,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný					
	VV		polyuretanový					
	VV		vnější panely ve štítech					
	VV		10,5*2,2/2*2		23,100			
	VV		vnější panel nad okny					
	VV		23,2*0,7		16,240			
	VV		ocelová konstrukce					
	VV		27		27,000			
	VV		Mezisosoučet		66,340			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21-03  
Stavba: Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 16.3.2021  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>42 234,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	42 234,00	8 869,14
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>51 103,14</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-03

**Stavba:** Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Místo: Datum: 16.3.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>42 234,00</b>	<b>51 103,14</b>
8.	Oplechování parapetů-VCP	42 234,00	51 103,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**8. - Oplechování parapetů-VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.3.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**42 234,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 234,00	21,00%	8 869,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 103,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**8. - Oplechování parapetů-VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**42 234,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

42 234,00

---

764 - Konstrukce klempířské

42 234,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**8. - Oplechování parapetů-VCP**

Místo:

Datum: 16.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 234,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

42 234,00

D 764 Konstrukce klempířské

42 234,00

2	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	51,000	568,00	28 968,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		pohled jihovýchod					
	VV		soc.zařízení					
	VV		0,6*4		2,400			
	VV		šatny přízemí					
	VV		(3*6)+3+1,2+(0,6*2)		23,400			
	VV		spojovací krček					
	VV		2,4*10		24,000			
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		51,000			
1	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	18,000	636,00	11 448,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		pohled jihovýchod					
	VV		okna tělocvičny					
	VV		3*6		18,000			
3	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	404,000	4,50	1 818,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		408 416,00
Montáž - práce		157 608,00
<b>Mezisosčet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>566 024,00</b>
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		11 320,48
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisosčet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>577 344,48</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>577 344,48</b>

#### Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00

#### Náklady celkem

**577 344,48**

Základ a hodnota DPH 21%	577 344,48	121 242,34
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00

#### Náklady celkem s DPH

**698 586,82**

Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

#### Součty odstavců

**Materiál**      **Montáž**

Elektromontáže	0,00	0,00
Svítlidla - dodávka	0,00	0,00
Kabelové rozvody, montáže	0,00	0,00
Montáže	0,00	0,00
Regulace osvětlení	0,00	0,00
Regulace osvětlení - dodávka	0,00	0,00
Související práce a materiál	0,00	0,00

#### Seznam výrobců

**Číslo (ID)**  
**výrobce**

Beghelli -Elplast Brno	1011
Kopos Kolín	1123
Nezařazené	9999
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Svítidla - dodávka</b>						
<i>svítidla nasvětlovací a světlomety</i>						
<i>IP66</i>						
"A" LED BEGHELLI F250SLED/DL + ochranná mřížka 12685	ks	20,00	11 860,00	237 200,00	0,00	0,00
"Aas"LED BEGHELLI F400ALED/DL + ochranná mřížka 12685	ks	8,00	13 575,00	108 600,00	0,00	0,00
"B" LED BEGHELLI BS240 11288SD/DL	ks	4,00	8 412,00	33 648,00	0,00	0,00
<b>Svítidla - dodávka - celkem</b>				<b>379 448,00</b>		
<b>Kabelové rozvody, montáže</b>						
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>						
typ "A", "Aas"do 10kg	ks	28,00	455,00	12 740,00	300,00	8 400,00
typ "B"do 10kg	ks	4,00	455,00	1 820,00	300,00	1 200,00
<i>KABEL SE ZVÝŠ.OBODLNOSTÍ PROTI</i>						
<i>ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ</i>						
1-CXKE-R-O 2x1.5 2x1.5, pevné	m	220,00	29,00	6 380,00	46,00	10 120,00
1-CXKE-R-O 5x1.5 5x1.5, pevné	m	16,00	50,00	800,00	46,00	736,00
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ</i>						
8101 KRABICE	ks	40,00	163,00	6 520,00	117,00	4 680,00
<i>LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY</i>						
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	20,00	25,00	500,00	81,00	1 620,00
<i>SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)</i>						
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	16,00	13,00	208,00	29,00	464,00
<b>Kabelové rozvody, montáže - celkem</b>				<b>28 968,00</b>		<b>27 220,00</b>
<b>Montáže</b>						
Montáž LED svítidla	ks	32,00	0,00	0,00	780,00	24 960,00
Demontaz stavajících svítidel	ks	32,00		0,00	455,00	14 560,00
<i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI VE</i>						
<i>SCHODISTI O VYSCE LESENOVE</i>						
<i>PODLAHY</i>						
Do 12m	hod.	24,00	0,00	0,00	1 950,00	46 800,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Montaz	hod	10,00		0,00	520,00	5 200,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>						
<i>DLE CSN 331500</i>						
Revizni technik	hod	16,00		0,00	728,00	11 648,00
<b>Montáže - celkem</b>						<b>130 388,00</b>
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>408 416,00</b>		<b>157 608,00</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21-03  
Stavba: Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 23.9.2021  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-159 313,06</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-159 313,06	-33 455,74
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-192 768,80</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-03

**Stavba:** Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Místo: Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-159 313,06</b>	<b>-192 768,80</b>
5.	Záchytný systém - MP	-159 313,06	-192 768,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

5. - Záchytný systém - MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-159 313,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-159 313,06	21,00%	-33 455,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-192 768,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**5. - Záchytný systém - MP**

Místo:

Datum: 23.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-159 313,06**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-159 313,06

767 - Konstrukce zámečnické

-159 313,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

5. - Záchytný systém - MP

Místo:

Datum: 23.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-159 313,06**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -159 313,06

D 767 Konstrukce zámečnické -159 313,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	767881199x	Kompletní montáž + dodávka záchytného systému zabezpečení proti pádu pro střechy ze sendvičových panelů. Provedení dle P.D vč. kotevnic prvků a staveništního přesunu hmot. Předpokládaný rozsah : - 35 kusů nerezových kotvicích bodů pro sendvičové panely.	kus	-1,000	159 313,06	-159 313,06	

PP

Kompletní montáž + dodávka záchytného systému zabezpečení proti pádu pro střechy ze sendvičových panelů. Provedení dle P.D vč. kotevnic prvků a staveništního přesunu hmot. Předpokládaný rozsah : - 35 kusů nerezových kotvicích bodů pro sendvičové panely. Instalace probíhá pomocí speciálních nerezových nýtů, kotví se do vrchního plechu panelu (není třeba vyhledávat vaznice). Certifikována pro plechy od tl. 0,45mm. (34 kusů délky 170mm a 1kus délky 340mm) - 24,5bm nerezového lana tl. 6mm - 1 kus napínacího prvků - 1 kus vidlicové koncovky k nerezovému lanu - 1 kus bezpečnostního informačního štítku - 1 kus montážního lana tl. 13mm, délky 23bm - 1 set na osobní ochranu - zaškolení pro montáž - montáž Konkrétní řešení bude navrženo v dodavatelské dokumentaci vybraného dodavatele ! - revize + předání do užívání



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21-03  
Stavba: Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	23.9.2021
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-138 978,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-138 978,00	-29 185,38
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-168 163,38</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-03

**Stavba:** Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Místo: Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-138 978,00</b>	<b>-168 163,38</b>
4.	Oprava fasády - MP	-138 978,00	-168 163,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

4. - Oprava fasády - MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **-138 978,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-138 978,00	21,00%	-29 185,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **-168 163,38**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**4. - Oprava fasády - MP**

Místo:

Datum: 23.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-138 978,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-138 978,00

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

-138 978,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí (zadání)

Objekt:

**4. - Oprava fasády - MP**

Místo:

Datum: 23.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-138 978,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

-138 978,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

-138 978,00

1	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-772,100	35,00	-27 023,50	
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	--

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

2	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-772,100	145,00	-111 954,50	
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	--

PP Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	-14024,00
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
3 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	0,00
4 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	-292000,00
<b>CELKEM URN</b>	<b>-306024,00</b>
<b>B. HZS</b>	
5 Hodinová zúčtovací sazba	-10800,00
<b>CELKEM HZS</b>	<b>-10800,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
6 GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0,00</b>
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>-316824,00</b>

Náklady celkem [Kč]:

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže částí jímací soustavy	0,00	21,00 h	0,00
2	210000000	demontáže 32 ks svítidel	180,00	-16,00 h	-2880,00
3	210000001	elektromontáže jímací soustavy	0,00	79,00 h	0,00
4	210000001	elektromontáže osvětlení	398,00	-28,00 h	-11144,00
5	210000002	repase stávajícího zařízení	0,00	8,00 h	0,00
					Celkem:
<b>Celkem za ceník:</b>					-14024,00

Cena za ceník celkem:

## Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	05207	svítidlo SANTA-ST-400H	9125,00	-32,00 ks	-292000,00
2	90313	vodič AlMgSi o 8 mm	0,00	148,00 m	0,00
3	90341	podpěra - do zdi 200mm	0,00	10,00 ks	0,00
4	90356	podpěra - na plechové střechy 60 mm	0,00	116,00 ks	0,00
5	90380	svorka SS	0,00	17,00 ks	0,00
6	90381	svorka SK	0,00	6,00 ks	0,00
7	90383	svorka SO	0,00	8,00 ks	0,00
<b>Celkem za materiály:</b>					-292000,00

Cena za materiály celkem:

## Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úklid pracoviště	0,00	2,00 hod.	0,00
2		Revize elektro	0,00	12,00 hod.	0,00
3		Pomocné a přípravné práce	0,00	6,00 hod.	0,00
4		Pojízdná plošina na jímací soustavu	0,00	12,00 hod.	0,00
5		Pojízdná plošina na osvětlovací soustavu	450,00	-24,00 hod.	-10800,00
<b>Celkem za práci v HZS:</b>					-10800,00

Cena za práci v HZS celkem: