

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 011/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Hrubčice
Sídlo: Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
Oprávněný zástupce: Milan Mlateček, starosta
Tel. / mail: +420 582 368 517 / podatelna@hrubcice.cz
IČ / DIČ: 00288284 / CZ00288284
Bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 156647708 / 0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Mlateček, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Nezhyba, technický dozor stavebníka
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Oprávněný zástupce: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
Tel. / mail: 582 347 522 / insta@insta.cz
IČ / DIČ: 25374311 / CZ25374311
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 15855
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481 / 0300
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany, které uzavřeli Smlouvu o dílo dne 21.06.2021, jejímž předmětem plnění je zhotovení zakázky „**Místní komunikace Hrubčic, I. etapa**“, tímto uzavírají Dodatek č. 1 v důsledku úpravy ceny díla, kterou zapříčinilo rozšíření předmětu díla (sanace komunikace, odstranění dřevin, atd.), který se v původní Cenové nabídce zhotovitele nenacházel, tedy se nenacházel ve Smlouvě o dílo.

3. CENA ZA DíLO

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 Smlouvy o dílo se na základě vzniklých méně prací a víceprací upravuje následovně:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	4 641 351,40 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	1 454 234,28 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 321 387,75 Kč
Nová cena celkem (SoD a Dodatek č. 1 bez DPH)	5 774 197,93 Kč
Nová cena celkem (SoD a Dodatek č. 1) vč. DPH	6 986 779,49 Kč

4. STATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. IN/CZ-011/2021 nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je následující příloha:
Příloha č. 1 Více a méně práce

V Hrubčicích, dne 23.9.2021

Za objednatele:




Milan Mlateček, starosta

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Za zhotovitele:



Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel



Vladimír Erben, jednatel společnosti

INSIK[®] CZ s.r.o. 009
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Příloha č. 1 Více a méně práce

Název veřejné zakázky:	Místní komunikace Hrubčice, I. etapa
------------------------	--------------------------------------

Investor: Obec Hrubčice
Sídlo: Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
IČ: 00288284

Objekt	Název	Cena		
		bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
1	Vícepráce	1 454 234,28 Kč	305 389,20 Kč	1 759 623,48 Kč
2	Méněpráce	321 387,75 Kč	67 491,43 Kč	388 879,18 Kč
Celkem vícepráce a méněpráce		1 132 846,53 Kč	237 897,77 Kč	1 370 744,30 Kč

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

podpis, razítko

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

SOUPIS VÍCEPRACÍ

S:	Místní komunikace Hrubčice, I. etapa				
O:	1 Komunikace				
R:	1 Uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 1	Zemní práce				174 155,70
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	44,00000	339,00
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	199,08000	56,50
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	199,08000	135,60
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	218,02800	20,91
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	930,00000	19,21
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	218,08000	452,00
Díl: 5	Komunikace				363 560,21
21	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	1 232,70000	294,93
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				20 340,00
27	917862111RT7	Osazení slimičního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	60,00000	339,00
Díl: 1	Zemní práce				458 509,00
101	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	125,00000	543,00
102	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	3,00000	12 800,00
103	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	125,00000	91,40
104	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	3,00000	809,00
105	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	625,00000	3,56
106	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	15,00000	23,80
107	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	10,00000	1 700,00
108	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky, tl po zhutnění 450 - 500 mm	m2	1 520,00000	106,00

109	58530171	Vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	24,00000	3 070,00	73 680,00
110	564831111	Podklad ze šterkodriti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	750,00000	112,00	84 000,00
Celkem						1 016 564,91
R:	2	Neuznatelné náklady				
P.č.		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl: 1	Zemní práce					33 194,21
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	100,96000	135,60	13 690,18
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,60000	135,60	4 013,76
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	100,96000	20,91	2 111,07
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	29,60000	452,00	13 379,20
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					4 339,20
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	6,40000	678,00	4 339,20
Díl: 1	Zemní práce					19 435,68
101	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny v množství do 100 m3, horniny třídy I, skupiny 1 až 3	m3	29,60000	144,00	4 262,40
102	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	100,96000	150,29	15 173,28
Díl: 8	Trubní vedení					356 930,78
103	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	54,00000	171,00	9 234,00
104	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12	m	54,00000	1 970,00	106 380,00
105	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
106	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotností přes 50 do 100 kg	kus	3,00000	467,00	1 401,00
107	CSB.0059174.U	Poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU	kus	3,00000	4 300,00	12 900,00

108	PFB.1135104.UJ	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/68 KOM V30	kus	2,00000	9 060,00	18 120,00
109	CSB.0059078.UJ	Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 1000, t 150 mm	kus	2,00000	4 860,00	9 720,00
110	PFB.1121104.UJ	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000	2 390,00	4 780,00
111	CSB.0059079.UJ	Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 250, t 150 mm	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00
112	CSB.0059080.UJ	Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 500, t 150 mm	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00
113	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	6,00000	190,00	1 140,00
114	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,00000	754,00	2 262,00
115	PFB.1121811	Deska zákrytováTK-Q 150-63/18 ZDC	kus	3,00000	8 110,00	24 330,00
116	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	57,50000	62,20	3 576,50
117	2640221020	Fólie nopová DEKDREN N8 šířka 1,0 m (20 m2/bal.)	m2	57,50000	21,97	1 263,28
118	597121255555	Montáž HAURATON žlabů 300 vč. Betonu	m	7,00000	1 020,00	7 140,00
119	BNF.405063	Vpust odtoková 2-dílná faser-beton FASERFIX SUPER 300 NW300mm s krytem z tvárné litiny tř.D400 dl.500mm odtok DN200	kus	2,00000	14 536,00	29 072,00
120	BNF.400063	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX SUPER 300 NW300mm s krytem z tvárné litiny tř.D400 dl.1000mm	kus	6,00000	12 022,00	72 132,00
121	891359X01	navrtávka na stávající kanalizaci DN200 vč. odbočky	kus	4,00000	4 560,00	18 240,00
122	895555555	napojení na stávající bet.šachtu vč. materiálů	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 892,50
123	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,50000	955,00	12 892,50
Celkem						426 792,37
O:	2	Chodníky, sjezdy				
R:	1	1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl: 7 Přidružená stavební výroba						10 877,00
101	75L15Y	STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00
102	75L15X	STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00
103	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	1,00000	700,00	700,00
104	450000001	Stožárové pouzdro - stožár sadový do 6m - komplet, vč. zabetonování	kus	1,00000	1 987,00	1 987,00
Celkem Chodníky a sjezdy						10 877,00
Celkem bez DPH všechny objekty (komunikace uznat, neuznat, Chodníky,sjezdy)						1 454 234,28
21% DPH						305 389,20
Celkem vč. DPH						1 759 623,48

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

S:	S108	Místní komunikace Hrubčice, I. etapa				
O:	1	Komunikace				
R:	1	Uznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
1	1979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	7 457,47800	12,43	92 696,45
2	1979	Poplatek za skladku	t	465,05420	452,00	210 204,50
R:	2	Neuznatelné náklady				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl: 8	Trubní vedení					
3	1871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	40,00000	168,37	6 734,80
4	186614291R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 228,0 mm; s = 14,00 mm; l = 6000,0 mm	kus	8,00000	1 469,00	11 752,00
Celkem méněpráce na komunikacích (uznatelné, neuznatelné náklady)						302 900,95
21% DPH						67 491,43
Celkem vč. DPH						388 879,18