

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021 / číslo smlouvy objednatele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem
Sídlo: náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
Zastoupený: Ing. Milanem Kiebelem, starostou obce
Tel. / mail: +420 736 750 239 / ou@cechypk.cz
IČ / DIČ: 00288128 / CZ00288128
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94-1711701/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Kiebel, starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Kiebel, starosta obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Svoboda SDK s.r.o.
Sídlo: Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
Zastoupený: Martinem Svobodou, jednatelem společnosti
Tel. / mail: +420 722 760 537 / sdkspolecnost@seznam.cz
IČ / DIČ: 02647133 / CZ02647133
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 81961
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 263588061/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin svoboda, jednatel společnosti
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Svoboda, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce při realizaci prodloužení vodovodního řadu k novým stavebním parcelám v ulici Za Olšemi v obci Čechy pod Kosířem v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „2021 - 9 TI Čechy pod Kosířem“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí prodloužení vodovodního řadu v ulici Za Olšemi v celkové délce 132 m. Stavba nového vodovodu bude sloužit k zásobování pitnou vodou novostavby rodinných domů na parcelách sousedících s parcelou č. 2704. Přípojky nejsou předmětem tohoto řízení.

Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (DUR+DSP) ze září 2020, zpracované Ing. arch. Janem Příkrylem, Architektonická kancelář, Plumlovská 172/154, 796 04 Prostějov, IČ 13382225 a autorizované Ing. Libuší Kujovou, Kmochova 11, 779 00 Olomouc, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT 1200407.

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
7. Místem plnění díla je obec Čechy pod Kosířem, pozemek parc. č. 2704 v katastrálním území Čechy pod Kosířem [618926].

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **01.10.2021**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **01.10.2021**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 30.11.2021**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	628 214,22 Kč
DPH 21 %	131 924,99 Kč
Cena celkem vč. DPH	760 139,21 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována najednou na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti – bez DPH.
6. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
 - předmět plnění

- cena provedených prací
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- účtovaná částka
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
- sankce za případné porušení povinností dle odst. 3 a 4 článku 6 této smlouvy činí 10 000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované porušení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
4. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
5. Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního programu MMR. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem, náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
IDDS: 6ndbe6k
Zhotovitel: Svoboda SDK s.r.o., Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
IDDS: ecnc5h9

13. Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
 - bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem dne 23.09.2021 usnesením číslo 28/8/2021.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Čechách pod Kosířem, dne **30 -09- 2021**


V Pístovicích , dne **30 -09- 2021**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Milan Kiebel,
starosta obce Čechy pod Kosířem



Svoboda SDK s.r.o.
Pístovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

.....
Martin Svoboda,
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201126
Stavba: Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

KSO:
Místo: Čechy pod Kosířem

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel:
Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133

Projektant:
Ing.Libuše Kujová, Kmochova 11, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kucek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			628 214,22
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	628 214,22	131 924,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			760 139,21

Svoboda SDK s.r.o.
Pístovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201126

Stavba: Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Místo: Čechy pod Kosířem

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel: Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant: Ing.Libuše Kujová,
Kmochova 11, Olomouc

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel: Kucek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		628 214,22	760 139,21	
01	Vodovod	538 214,22	651 239,21	STA
01	Vodovod	538 214,22	651 239,21	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	90 000,00	108 900,00	VON
ON.1	Ostatní náklady	28 000,00	33 880,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00	75 020,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod
Objekt: 01 - Vodovod
Soupis: 01 - Vodovod

KSO: CC-CZ: 26. 11. 2020
Místo: Čechy pod Kosířem
Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Projektant: Ing. Libuše Kujová, Kmochova 11, Olomouc
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Zpracovatel: Kucek
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	538 214,22		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	538 214,22	21,00%	113 024,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	651 239,21	v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Objekt:

01 - Vodovod

Soupis:

01 - Vodovod

Místo:

Čechy pod Kosířem

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant:

Ing.Libuše Kujová,
Kmochova 11,
Olomouc

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

538 214,22

HSV - Práce a dodávky HSV

538 214,22

1 - Zemní práce	308 861,15
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	9 504,00
45 - Vodovodné konstrukce - podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a žel. svršku)	15 840,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	36 300,00
8 - Trubní vedení	1 680,00
85 - Potrubí z trub litinových	9 823,00
87 - Potrubí z trub plastických a sklenených	59 421,25
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	70 876,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3 300,00
998 - Přesun hmot	22 608,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod
Objekt: 01 - Vodovod
Soupis: **01 - Vodovod**

Místo: Čechy pod Kosířem Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel: Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289
Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.
Projektant: Ing. Libuše Kujová,
Křmochova 11,
Olomouc
Zpracovatel: Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

538 214,22

D HSV Práce a dodávky HSV

538 214,22

D	1	Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,000	76,00	5 472,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz TZ					
	W		3*24		72,000			
	W		Součet		72,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz čerpání					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeptěním nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č. D.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,0		1,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstátním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č. D.2					
	W		1,0		1,000			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	5,340	420,00	2 242,80	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č. D.2					
	W		"potrubí					
	W		1,3*1,8*1,0		2,340			
	W		"kabel					
	W		1,0*1,5*1,0		1,500			
	W		"stáv. hydrant					
	W		1*1,5*1,0		1,500			
	W		Součet		5,340			
6	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	182,787	260,00	47 524,62	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č. D.2					
	W		"km 0,000-0,03220					
	W		32,20*1,0*(1,47+1,43)*0,5		46,690			
	W		"km 0,03220-0,06350					
	W		31,30*1,0*(1,43+1,65)*0,5		48,202			
	W		"km 0,06350 - 0,07430					
	W		10,80*1,0*(1,65+1,93)*0,5		19,332			
	W		"km 0,07430 - 0,10680					
	W		32,50*1,0*(1,93+1,80)*0,5		60,613			
	W		"km 0,10680 - 0,132					
	W		25,20*1,0*(1,80+1,45)*0,5		40,950			
	W		Mezísoučet		215,787			
	W		"odpočet - štěrková cesta					
	W		-132,0*1,0*0,25		-33,000			
	W		Součet		182,787			
7	K	133112011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	4,200	1 000,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č. D.2 - kopané sondy pro zjištění podzemních vedení					
	W		1*1,5*1,0+1*1,5*1,8		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		4,200			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	431,573	115,00	49 630,90	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č. D.2					
	WV		"km 0,000-0,03220		93,380			
	WV		32,20*(1,47+1,43)					
	WV		"km 0,03220-0,06350		96,404			
	WV		31,30*(1,43+1,65)					
	WV		"km 0,06350 - 0,07430		38,664			
	WV		10,80*(1,65+1,93)					
	WV		"km 0,07430 - 0,10680		121,225			
	WV		32,50*(1,93+1,80)					
	WV		"km 0,10680 - 0,132		81,900			
	WV		25,20*(1,80+1,45)		431,573			
	WV		Součet					
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	431,573	65,00	28 052,25	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz zřízení pažení					
	WV		Součet		431,573			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	143,427	135,00	19 362,65	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz výkopy + sondy					
	WV		182,787*4,2		186,987			
	WV		"v.č. D.4 - vyřtačená kubatura					
	WV		"potrubí DN 80					
	WV		-132*1*0,33		-43,560			
	WV		Součet		143,427			
11	M	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	267,177	399,00	106 603,62	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz zásyp					
	WV		139,227*1,9*1,01		267,177			
	WV		Součet		267,177			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	30,360	190,00	5 768,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č. D.3 , D.4					
	WV		"potrubí DN 80					
	WV		132*1*0,23		30,360			
	WV		Součet		30,360			
13	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	58,261	370,00	21 556,57	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz obsyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			30,36*1,9*1,01 Součet		58,261			
WV			"Výkop 182,787		182,787			
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se slazením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	182,787	79,00	14 440,17	CS ÚRS 2020 02
WV			"Výkop 182,787		182,787			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	182,787	18,00	3 290,17	CS ÚRS 2020 02
WV			"viz vodopr. do 1000 m 182,787		182,787			
D	11		Zemní práce - připravené a přidružené práce				9 504,00	
16	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého draceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	132,000	72,00	9 504,00	CS ÚRS 2020 02
WV			"v.č. D.2					
WV			" štěrková cesta 132,0*1,0		132,000			
WV			Součet		132,000			
D	45		Vodorovné konstrukce - podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a žel.				15 840,00	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,200	1 200,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 02
WV			"v.č. D.3, D.4					
WV			"potrubí DN 80 132*1,0*0,1		13,200			
WV			Součet		13,200			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				36 300,00	
18	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého draceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	132,000	275,00	36 300,00	CS ÚRS 2020 02
WV			"v.č. D.2					
WV			" štěrková cesta 132,0*1,0		132,000			
WV			Součet		132,000			
D	8		Trubní vedení				1 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"pro připojení stávajícího hydrantu					
	WV		3		3,000			
20	K	899101811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky, hmotností jednotlivé do 20 kg	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"pro připojení stávajícího hydrantu		2,000			
	WV		2					
D	85		Potrubí z trub litinových				9 823,00	
21	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz - výpis materiálu +připojení stávajícího hydrantu					
	WV		"koleno s patkou DN 80		2,000			
	WV		1+1					
22	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,010	3 000,00	3 030,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz montáž					
	WV		1		1,000			
	WV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
23	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz - výpis materiálu					
	WV		"T kus 80/80		1,000			
	WV		1					
24	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,010	4 300,00	4 343,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz montáž					
	WV		1		1,000			
	WV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
D	87		Potrubí z trub plastických a sklenených				59 421,25	
25	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	132,000	120,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č.D.2					
	WV		132		132,000			
26	M	28613556	potrubí dvourvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	133,980	280,00	37 514,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz montáž					
	WV		132		132,000			
	WV		132*1,015 Přepočtené koeficientem množství		133,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	6,000	270,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz - výpis materiálu					
	W		"lemový nákrůžek D 90		2,000			
	W		2					
	W		"příruba točivá D 90 k nákrůžkům		2,000			
	W		2					
	W		"PE oblouk D 90 - 45 st		1,000			
	W		1					
	W		"PE oblouk D 90 - 22 st		1,000			
	W		1					
	W		Součet		6,000			
28	M	286R23440	nákrůžek lemnový PE100 SDR 11, d 90	kus	2,030	285,00	578,55	
	W		"viz montáž					
	W		2		2,000			
	W		2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030			
29	M	286R23540	příruba pro nákrůžek lemnový PE100 SDR 11, d 90	kus	2,030	610,00	1 238,30	
	W		"viz montáž					
	W		2		2,000			
	W		2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030			
30	M	286R8022	PE oblouk D90 - 22 st	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
	W		"viz montáž					
	W		1		1,000			
31	M	286R8045	PE oblouk D90 - 45 st	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	W		"viz montáž					
	W		1		1,000			
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							70 876,00	
32	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz - výpis materiálu - armatury+připojení stávajícího hydrantu					
	W		"šoupátko DN 80		2,000			
	W		1+1					
33	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz montáž					
	W		1		1,000			
34	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	W		1		1,000			
35	M	562R7210	podkladová deska ventilková, šoupátová	kus	1,000	250,00	250,00	
	W		"viz montáž					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz - výpis materiálu - armatury + připojení stávajícího hydrantu					
	WV		1+1		2,000			
37	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	39 500,00	39 500,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz montáž					
	WV		1		1,000			
38	M	562R7217	podkladová deska hydrantová	kus	1,000	350,00	350,00	
	WV		"viz montáž					
	WV		1		1,000			
39	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz - výpis materiálu + připojení stávajícího hydrantu					
	WV		1+1		2,000			
40	M	562306320	poklop uliční plastový PA šoupatový	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz osazení					
	WV		1		1,000			
41	M	562306360	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupatového	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz osazení					
	WV		1		1,000			
42	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz - výpis materiálu + připojení stávajícího hydrantu					
	WV		1+1		2,000			
43	M	562306340	poklop uliční plastový PA hydrantový	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz osazení					
	WV		1		1,000			
44	M	562306380	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"viz osazení					
	WV		1		1,000			
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	135,000	48,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č.D.4					
	WV		135		135,000			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	132,000	15,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č.D.4					
	WV		132		132,000			
	WV		Součet		132,000			
47	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	132,000	25,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č.D.4					
	WV		132		132,000			
	WV		Součet		132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	132,000	38,00	5 016,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"v.č.D.4		132,000			
	W		132		132,000			
	W		Součet					
D 95 Ruzne dokončující konstrukce a prace na pozemních stavbách							3 300,00	
49	K	950R0000	Bakteriologický rozbor,revizní zprávy	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		1		1,000			
50	K	959R510	Zkouška + revizní zpráva hydrantu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		"viz hydrant		1,000			
	W		1		1,000			
D 998 Přesun hmot							22 608,82	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	13,378	900,00	12 040,20	CS ÚRS 2020 02
52	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	13,378	790,00	10 568,62	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Čechy pod Kosířem

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02647133

DIČ: CZ02647133

Projektant:

Ing.Libuše Kujová, Kmochova 11, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní

Základ daně
28 000,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
5 880,00

snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Čechy pod Kosířem

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant:

Ing. Libuše Kujová,
Křmochova 11,

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Olomouc
Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 000,00

OST - Ostatní náklady

28 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Čechy pod Kosířem

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant:

Ing. Libuše Kujová,
Krnachova 11,
Olomouc

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 000,00

D OST Ostatní náklady

28 000,00

1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 26. 11. 2020
Místo: Čechy pod Kosířem
Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Projektant: Ing.Libuše Kujová, Kmochova 11, Olomouc
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Zpracovatel: Kucek
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

62 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	62 000,00	21,00%	13 020,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Ošerní - Vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Čechy pod Kosířem

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant:

Ing.Libuše Kujová,
Kmochova 11,
Olomouc

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čechy pod Kosířem, Lokalita Za Olšemi - Vodovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Čechy pod Kosířem

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Čechy pod Kosířem, Nám Svobody 289

Projektant:

Ing. Libuše Kujová,
Kmochova 11,
Olomouc

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	62 000,00
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dočasných nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	1,000	3 000,00	3 000,00	62 000,00
	W			1,000			
	W			1,000			
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	1,000	14 000,00	14 000,00	
	W			1,000			
	W			1,000			
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energii, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	1,000	4 000,00	4 000,00	
	W			1,000			
	W			1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	039001003		1,000	2 500,00	2 500,00	
		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč				
				1,000			
		Součet		1,000			
5	K	041703002		1,000	3 500,00	3 500,00	
		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč				
				1,000			
		Součet		1,000			
6	K	034403001		1,000	5 000,00	5 000,00	
		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč				
				1,000			
		Součet		1,000			
7	K	079005001		1,000	30 000,00	30 000,00	
		Příplatek na zřízení provádění stavebních prací v ochranném pásmu nadzemního vedení VN	Kč				
				1,000			
		Součet		1,000			