



Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO 48173398

Veřejná zakázka:

„ČOV Lanškroun – Stavební úpravy“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 1. 2022

Žádost č. 1 ze dne 6. 1. 2022:

Dobrý den. K ocenění PS 02 ATS je potřebný výkres ATS, který se váže na potrubí z nerez oceli – p.č. 2.2. V zadání je uveden 1 kpl, dtto ve výpisu strojů. Tento výkres není součástí zadání.

Informace zadavatele k žádosti:

Zadavatel uvádí, že pro nacení položky PS 02 ATS není uvedený výkres nezbytný, nicméně za účelem dodržení všech zásad dle § 6 ZZVZ blíže specifikuje své požadavky k položce č. 2.2., a to tak, že původní soubor „D21_02 SZ“ se nahrazuje v plném rozsahu souborem novým, jenž je součástí tohoto vysvětlení.

Informace uvedené v novém souboru „D21_02 SZ“ jsou dostatečné k nacenění uvedené položky Soupisu prací.

Žádost č. 2 ze dne 7. 1. 2022:

Ve zveřejněné projektové dokumentaci chybí výkres k ATS, v technické zprávě je jen textově popsána, ale podle toho se propojovací potrubí ocenit nedá. Žádáme zadavatele o zveřejnění výkresu k ATS.

Informace zadavatele k žádosti:

Zadavatel uvádí, že dotaz je obdobný dotazu z žádosti č. 1 ze dne 6. 1. 2022, z tohoto důvodu zadavatel odkazuje na vysvětlení k uvedené žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 12. 1. 2022

Žádost č. 3 ze dne 11. 1. 2022:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. V objektu SO.01.3 – demolice je položka č. 21 Bourání základů z betonu prostého ve výměře 47,6 m³, dle uvedeného výpočtu u položky č. 27 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01, se domníváme, že tato výměra není zahrnuta do poplatku. Tímto žádáme o kontrolu vzorce a případné doplnění, či vysvětlení.

2. V objektu SO.01.3 – demolice jsou položky č. 22 Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z tyčoviny púlené a pol. č. 31 Demontáž oplocení z kulatiny, k těmto položkám není žádný podrobnější popis, jak ploty vypadají, kolik váží apod. Dále se uchazeč domnívá, že bourané ploty se nikam neodváží ani nejsou započítány do poplatků za skládky. Tímto žádáme o nějaké bližší informace o tom, jak ploty vypadají, kolik váží suť, která se bude vozit na skládky a doplnění hmotností do položek na poplatky za skládku, nebo jak bude se suť naložena?

3. Bylo by možné poskytnout IGP včetně uvedení hladiny spodní vody?

Tímto žádáme o vysvětlení rozporů a případné doplnění položek do rozpočtu.

Informace zadavatele k žádosti:

K bodu 1 zadavatel uvádí, že položku č. 27 doplňuje o výměru 95,2 t z položky č. 21 – bourání základů na celkovou sumu 500,191 t. S ohledem na uvedou úpravu, zadavatel původní soubor „Soupis_praci“ nahrazuje v plném rozsahu souborem novým, jenž je součástí tohoto vysvětlení.

K bodu 2 zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 22 se jedná o sloupky z ocelové profilu I200 – váha 5,525 t, kdy doprava je zahrnuta v položkách č. 24, 25, 26 a jedná se o odvoz do kovošrotu. Co se týče položky č. 31, zde se jedná o dřevěnou kulatinu vkládanou mezi I profily –

váha 11,781 t, kdy doprava je zahrnuta v položkách č. 24, 25, 26 a jedná se o složení na pozemku investora, jelikož likvidaci zajistí investor.

K bodu 3 zadavatel uvádí, že v zájmu dodržení všech zásad dle § 6 ZZVZ a úplné specifikace svých požadavků poskytuje inženýrsko-geologický průzkum, jenž je součástí tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 1. 2022

Žádost č. 4 ze dne 18. 1. 2022:

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o upřesnění následujícího:

- Ve výkazu výměr objekt RMT DZ je v položce MX – Mezisvorkovnice MX – vybavení dle PS01 - EL001 DPS uveden počet 13 ks. *Dle našeho názoru je tam rozpor s PD, tam jich je pouze 8 navíc každá je úplně jiná (velikostně, svorkově a počet svor.).*
- Ve výkazu výměr objekt RMT DZ je položka SV – Světlo Halogenové montáž na stěnu, LED 200W/4000K BK IP65. *Prosíme o upřesnění. Halogen nebo LED?*
- Ve výkazu výměr objekt RMT DZ je položka PROVIZORNÍ PROVOZ, SOUČINNOST PROVOZOVATELE. *Může zadavatel specifikovat rozsah součinnosti pro adekvátní ocenění?*
- V projektové dokumentaci objekt ELEKTROČÁST je pouze dokumentace ČOV LANŠKROUN – PS 01 – DEŠŤOVÁ ZDRŽ. *Doplní zadavatel i část elektro PS02 – ATS?*

Informace zadavatele k žádosti:

K prvnímu bodu zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr rozpor s PD není. Mezisvorkovnice jsou dle PS01 - EL001 DPS uvedeny na listech 4 (MX1), 5 (MX2), 6 (MX3), 12 (MX6), 14 (MX7), 16 (MX8), 18 (MX9), 20 (U1 + U2), 21 (MAXPAR1 + MAXPAR2), 22 (MX_PL1) a 31 (MX10), celkem tedy 13 ks. Záměrem zadavatele bylo pro účastníky, aby spočítali kompletní materiál a výrobu dle PS01 a poté vydělili počtem kusů mezisvorkovnic. Jednalo by se tedy o průměr za jednu mezisvorkovnici.

K druhému bodu zadavatel uvádí, smyslem uvedeného a požadavkem zadavatele je nacenění LED světel.

K třetímu bodu zadavatel uvádí se jedná o čas, který bude potřeba při zapojení přívodního kabelu, kabelu k ATS, výměnu stávajícího PLC za nové. Bude potřeba naplánovat odstavení napětí ve stávajících rozvodnicích. Odstavené zařízení je potřeba vypnout na základě spolupráce s provozovatelem tak, aby nebyl ohrožen provoz čistírny. Nezávazný odhad zadavatele je: čas pro naplánování a komunikace - 16 hodin; čas pro případné úpravy



rozvodnice pro provizorní provoz – 10hodin; cesta dle vzdálenosti zhotovitele 4x; čas na cestě dle vzdálenosti zhotovitele 4x.

Ke čtvrtému bodu zadavatel uvádí, že zapojení ATS a úprava stávající rozvodnice RH je uvedena v dokumentaci ČOV LANŠKROUN – PS 01 – DEŠŤOVÁ ZDRŽ, na listu 1.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 27. 1. 2022

Hodina: 10:00

V Brně dne dle el. podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)