SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva")
číslo smlouvy objednatele: **VSD 00894**
číslo smlouvy zhotovitele: **019/MBKA/22**

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Napajedla	**STRABAG a.s.**
Masarykovo náměstí 89	Kačírkova 982/4
763 61 Napajedla	158 00 Praha 5 - Jinonice
dále jen „objednatel"	dále jen „zhotovitel"

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Irena Brabcová, starostka	Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ, (zmocněnci)
tel: +420 577 100 911	+ 420 577 637 501/506
fax:	+420 577 637 510
email: podatelna@napajedla.cz	jiri.03.svoboda@strabag.com karel.vaculik@strabag.com

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.; pobočka Napajedla	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
číslo účtu: 27-1409287339/0800	číslo účtu: 5061885001/2700 *(číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)*

Identifikační číslo:

002 84 220	608 38 744

Daňové identifikační číslo:

CZ00284220,
Pro tuto veřejnou zakázku není
zadavatel plátcem DPH. CZ 608 38 744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 7634

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	**Napajedla, zpevněné plochy v ul. Jiráskova a Husova**
Stavební povolení:	Stavební povolení č. 538/2019, ze dne 17.07.2019, nabytí práv. moci 26.08.2019, Rozhodnutí č. 526/2021 o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydané 9.08.2021, nabytí práv. moci 18.09.2021; Společné povolení č. 32/2021, ze dne 26.04.2021, nabytí práv. moci 05.06.2021.
Místo stavby:	k.ú. Napajedla
Projektant:	Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, IČO 614 05 230 Traffic Design s.r.o., IČ 06499236
Autorský dozor:	Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, IČO 614 05 230
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Adam Urbánek, ZEKA plus s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Vitězslav Ryp tel. mobil + 420 724 201 459 vitezslav.ryp@strabag.com
Technický dozor objednatele:	Miroslav Matějka tel. mobil + 420 725 526 597 matejka-dc-psvs @seznam.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:	paní Marcela Šťastná, tel.+420 577 637 541,mobil+ 420 724 705 913 marcela.stastna@strabag.com

Osoby oprávněné za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Miroslav Matějka,
mobil + 420 725 526 597
matejka-dc-psvs@seznam.cz,

a

Ing. Monika Chrástová
mobil + 420 737 230 589
chrastova@napajedla.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

   Název veřejné zakázky:

   „Napajedla, zpevněné plochy v ul. Jiráskova a Husova"

   Dílem se rozumí:

   a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
   b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
   c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

   ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

   a) kompletační a koordinační činnost
   b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
   c) vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
   d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
   e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a jeho prováděcích předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
   f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
   g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny

i) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)

k) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

l) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení

n) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

o) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího

p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení

q) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy

s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

v) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací, které budou předány objednateli na CD nosiči při předání díla

w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku

y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací a) Napajedla-zpevněné plochy v ul. Jiráskova zpracovanou firmou Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, IČO 61405230 (dále jen „projekt"), b) Kontejnerové stání v lokalitě Husova společností Traffic Design s.r.o., IČO 06499236, (dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocnými stavebními povoleními a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předán projekty a prohlašuje, že se s projekty jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Každá stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

Napajedla-zpevněné plochy v ul. Jiráskova:

a) SO 001 Demolice objektu

b) SO 101 Komunikace místní

c) SO 102 Zpevněné plochy 1

d) SO 103 Zpevněné plochy 2

e) SO 401 Veřejné osvětlení

Kontejnerové stání v lokalitě Husova:

a) SO 100 Komunikace

ad b) Dokumentace skutečného provedení pro každou stavbu bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (každé stavby) bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Dále bude vypracován návrh geometrického plánu pro zápis komunikací a zpevněných ploch v ul. Jiráskova do KN, který bude nejprve projednán s objednatele a po jeho odsouhlasení bude geometrický plán zaslán na KÚ Zlín k jeho odsouhlasení. Geometrický plán schválený KN Zlín bude předán objednateli 4x v tištěné formě a 2x na CD/DVD (1x .pdf., 1x .dgn,).

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

   Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:

plnění a předání staveniště:	**19.04.2022**
Předpokládaná doba realizace v měsících:	**6** (měsíců od předání a převzetí staveniště)
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky:	**21.10.2022**, není-li dále uvedeno jinak

2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

3. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:

   a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále

   b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

   pokud se zadavatel a dodavatel nedohodnou jinak.

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zhotoviteli ke dni uzavření smlouvy o dílo. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba realizace v měsících zůstane nezměněna.
6. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

   Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
7. Místem plnění díla je k.ú. 701572, pozemky p.č. 1623/1, 1623/2, 1623/3 a 406/1.
8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
   a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
   b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů
   c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace díla odpovídající rozsahu provedených změn.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

7 426 711,79 Kč (bez DPH)

(slovy:sedm miliónů čtyři sta dvacet šest tisíc sedm set jedenáct a 79/100 korun českých)

1 559 609,48 Kč DPH 21%

8 986 321,27 Kč (včetně DPH)

(slovy:osm miliónů devět set osmdesát šest tisíc tři sta dvacet jedna a 27/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

   Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Napajedla, zpevněné plochy v ul. Jiráskova a Husova" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky").
   Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
   Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací

   Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 1223/49/29/1/2022 dne 16.03.2022 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

V Napajedlech, dne 30. 03. 2022

Za objednatele:
Město Napajedla

Ing. Irena Brabcová
starostka

MĚSTO NAPAJEDLA

Ve Zlíně, dne 28. 3. 2022

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.,
ekonom Oblasti Východ

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VSD 00894**

číslo smlouvy zhotovitele: **019/MBKA/22**

Napajedla, zpevněné plochy v ul. Jiráskova a Husova

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„Smlouvou o dílo"

se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);

f) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
   a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
   b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).

5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
   a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
   b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
   c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
   d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

   Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

   Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů

a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

   Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele podatelna@napajedla.cz, / uvedený v záhlaví smlouvy o dílo; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

6. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
   a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
   b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
   c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
   d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
   e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
   f) nebude nespolehlivým plátcem,
   g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
   h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z bankovní záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši **100.000**,- Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění nebo z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (**12** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.
13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště objednateli návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do 15 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.

   Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
   - stavební deník
   - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
   - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
   - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
   - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
   a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
   b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
   c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
   d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

---

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního

deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP") ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
   a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
   b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
   c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
   d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
   e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
   f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. **Technické podmínky**
   Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
b) evropské technické posouzení,
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:
a) české technické normy
b) stavební technická osvědčení, nebo
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
   a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
   b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
   c) kopii pravomocných stavebních povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
   d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
   e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
d) stavební deník/-y
e) zajištění zprávy o revizi el. zařízení zpracovanou po opravě veřejného osvětlení
f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací na CD/DVD nosiči
i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, která je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona.

Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
b) podmínky předčasného užívání
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

---

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 20 mil Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

   Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců.**
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

   Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
   a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
   b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
   c) veškeré provedené montážní práce
   d) veškeré poskytnuté služby

   budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
   a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
   b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
   c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
   g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000,- Kč**
   h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. **15** ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ
   i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000,- Kč**
   j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla a za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. **12** těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši **50.000.-Kč**.
   k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. **4** těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
   l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. **4** smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
   m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč**

n) pro případ porušení čl. II odst. **2 nebo 3 nebo 4** smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo

o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
   a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
   b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
   c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
   d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
   e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona

h) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
   a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
   b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 8 těchto obchodních podmínek.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
   a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
   b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
   c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

      - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
      - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

      - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
      - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem.**

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Napajedlech, dne 30.03.2022

Za objednatele:
Město Napajedla

Ing. Irena Brabcová
starostka

MĚSTO NAPAJEDLA

Ve Zlíně, dne 28. 3. 2022

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052022
Stavba: **Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova**

KSO:
Místo: Napajedla
CC-CZ:
Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:
Město Napajedla
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
M.Urbanová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 814 166,64**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**6 814 166,64**	**1 430 974,99**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 245 141,63**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO NAPAJEDLA
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ: 002 84 220

Datum a podpis: 30.03.2022 Razítko

Uchazeč

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Datum a podpis: 28.3.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052022

Stavba: **Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova**

Místo:	**Napajedla**	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**6 814 166,64**	**8 245 141,63**
SO 000	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	404 690,00	489 674,90
SO 001	**Demolice objektů**	169 378,05	204 947,44
SO 101	**Komunikace místní**	3 594 406,78	4 349 232,20
SO 102	**Zpevněné plochy 1**	1 209 226,52	1 463 164,09
SO 103	**Zpevněné plochy 2**	589 969,27	713 862,82
SO 401	**Veřejné osvětlení**	846 496,02	1 024 260,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **404 690,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 690,00	21,00%	84 984,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **489 674,90**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**404 690,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	404 690,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	143 329,00
VRN3 - Zařízení staveniště	61 270,00
VRN4 - Inženýrská činnost	44 741,00
VRN9 - Ostatní náklady	155 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**404 690,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				404 690,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				143 329,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	ks	6,000	2 349,00	14 094,00
	VV		Kopané sondy pro ověření průběhu sítí				
	VV		6		6,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompl	1,000	17 399,00	17 399,00
	VV		Vytýčení hranic stavby, vytýčení inženýrských sítí jejich správci, vytýčení objektů				
	VV		stavby				
	VV		1		1,000		
3	K	0123030R1	Geodetické práce po výstavbě	komp	1,000	31 070,00	31 070,00
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby				
	VV		1		1,000		
4	K	0123030R2	Geodetické práce po výstavbě	kompl.	1,000	55 926,00	55 926,00
	VV		Geometrický oddělovací plán pro zápis do KN				
	VV		1		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hodin	40,000	621,00	24 840,00
	VV		Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu				
	VV		40		40,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				61 270,00
6	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	komple t	1,000	2 486,00	2 486,00
	VV		Náklady spojené s případným vypracování projektové dokumentace pro ZS,				
	VV		příprava území pro ZS				
	VV		1		1,000		
7	K	032002000	Vybavení staveniště	komple t	1,000	37 284,00	37 284,00
	VV		vybudování vlastních objektů ZS				
	VV		1		1,000		
8	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komple t	1,000	15 535,00	15 535,00
	VV		Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště				
	VV		1		1,000		
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	2 237,00	2 237,00
	VV		Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek				
	VV		1		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	3 728,00	3 728,00
	VV		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno				
	VV		1		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				44 741,00
11	K	0431030R1	Zkoušky materiálů	kompl.	1,000	18 642,00	18 642,00
	VV		Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů				
	VV		1		1,000		
12	K	0431030R2	Zkoušky konstrukcí	kompl.	1,000	24 856,00	24 856,00
	VV		Zkoušky únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací				
	VV		1		1,000		
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komple t	1,000	1 243,00	1 243,00
	VV		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	VV		Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.				
	VV		1		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				155 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	komple t	1,000	155 350,00	155 350,00
	VV		Pouze zajištění výjezdu vozidel stavby na místní komunikace				
	VV		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního zančení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání dopr.opatření s policií ČR				
	VV		Zajištění vydání stanovení				
	VV		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení realizace stavby				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 001 - Demolice objektů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **169 378,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 378,05	21,00%	35 569,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **204 947,44**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 001 - Demolice objektů

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**169 378,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	169 378,05
1 - Zemní práce	1 385,69
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	61 208,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 681,10
997 - Přesun sutě	13 102,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 001 - Demolice objektů

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**169 378,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				169 378,05
	D	1	Zemní práce				1 385,69
1	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,565	249,00	1 385,69
	VV		Zásyp jímek - využita železobetonová a betonová suť				
	VV		3,15*1,15*0,6+2,85*0,85*1,4		5,565		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				61 208,62
2	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000	7,00	1 680,00
	VV		Plocha po asanacích				
	VV		80		80,000		
	VV		Obnova zatravnění v koridoru přístupu stavební mechanizace				
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		240,000		
3	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	160,000	53,00	8 480,00
	VV		Doplnění ornice v plochách příjezdu stave				
	VV		80+160*0,5		160,000		
4	*M*	*1036410R*	*zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k zúrodnění*	*t*	*44,880*	*249,00*	*11 175,12*
	VV		160,0*0,15*1,7		40,800		
	VV		40,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,880		
5	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000	15,00	3 600,00
	VV		80+160		240,000		
6	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*9,360*	*155,00*	*1 450,80*
	VV		240*3,25/100		7,800		
	VV		7,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,360		
7	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	5,00	2 400,00
	VV		2x				
	VV		240*2		480,000		
8	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	5,00	2 400,00
	VV		2x				
	VV		240*2		480,000		
9	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	5,00	2 400,00
	VV		2x				
	VV		240*2		480,000		
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	720,000	7,00	5 040,00
	VV		3x				
	VV		240*3		720,000		
11	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	240,000	10,00	2 400,00
	VV		240		240,000		
12	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,012	22 992,00	275,90
	VV		240,0*0,05/1000		0,012		
13	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*13,200*	*199,00*	*2 626,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		240*0,05		12,000		
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200		
14	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	1 440,000	12,00	17 280,00
	VV		240*6		1 440,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 681,10
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,740	2 734,00	21 161,16
	VV		(12,0*2+4,5*2+2,5*4)*0,6*0,30		7,740		
17	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,861	3 728,00	6 937,81
	VV		Jímky				
	VV		1,15*3,15*0,15*2+(2*3,15+2*1,15)*0,15*0,6		1,861		
15	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	210,875	311,00	65 582,13
	VV		12,0*4,5*3,5+2,5*2,5*3,5		210,875		
	D	997	Přesun sutě				13 102,64
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,437	31,00	2 493,55
	VV		Převoz v rámci stavby pro zásyp jímek - betonová suť				
	VV		(7,74-1,861)*2,2		12,934		
	VV		Odvoz do sběrny kovového odpadu				
	VV		Krytina				
	VV		(12,0*4,5+2,5*2,5)*0,02		1,205		
	VV		Odvoz na skládku TS Napajedla k dalšímu využití				
	VV		Dřevěné konstrukce				
	VV		((12,0*4,5+2,5*2,5)*0,06+0,2*0,2*4,5*14)*0,8		4,908		
	VV		Odvoz na skládku TS Napajedla k recyklaci				
	VV		Betonová suť				
	VV		(7,74+5,398-3,704)*2,2		20,755		
	VV		Zdivo				
	VV		(12,0*2+4,5*2+2,5*4)*3,5*0,15*1,8		40,635		
	VV		Součet		80,437		
19	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	137,416	16,00	2 198,66
	VV		Odvoz do sběrny kovového odpadu				
	VV		Krytina				
	VV		(12,0*4,5+2,5*2,5)*0,02*4		4,820		
	VV		Odvoz na skládku TS Napajedla k dalšímu využití				
	VV		Dřevěné konstrukce				
	VV		((12,0*4,5+2,5*2,5)*0,06+0,2*0,2*4,5*14)*0,8*2		9,816		
	VV		Odvoz na skládku TS Napajedla k recyklaci				
	VV		Betonová suť				
	VV		(7,74+5,398-3,704)*2,2*2		41,510		
	VV		Zdivo				
	VV		(12,0*2+4,5*2+2,5*4)*3,5*0,15*1,8*2		81,270		
	VV		Součet		137,416		
20	K	99722186R	Poplatek za recykllaci	t	61,390	137,00	8 410,43
	VV		Betonová suť				
	VV		(7,74+5,398-3,704)*2,2		20,755		
	VV		Zdivo				
	VV		(12,0*2+4,5*2+2,5*4)*3,5*0,15*1,8		40,635		
	VV		Součet		61,390		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 101 - Komunikace místní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 594 406,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 594 406,78	21,00%	754 825,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 349 232,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 101 - Komunikace místní

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 594 406,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 594 406,78
1 - Zemní práce	374 146,33
11 - Přípravné a přidružené práce	329 845,10
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	544 264,54
2 - Zakládání	26 307,64
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	182 351,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 119,93
4 - Vodorovné konstrukce	4 636,80
5 - Komunikace pozemní	1 273 306,80
8 - Trubní vedení	277 517,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 806,99
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	173 536,80
998 - Přesun hmot	9 566,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 101 - Komunikace místní

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 594 406,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 594 406,78
	D	1	Zemní práce				374 146,33
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	322,510	180,00	58 051,80
	VV		(435+340+ (260+300+10)*0,35)*0,42		409,290		
	VV		0,5*(0,0+6,8)*10+0,5*(6,8+0,0)*15+0,5*(0,0+3,2)*1,6*2+3,2*3,5		101,320		
	VV		Odpočet odhumusování				
	VV		-200*0,15		-30,000		
	VV		Odpočet konstrukcí				
	VV		-(220*0,45+130*0,42+15*0,3)		-158,100		
	VV		Součet		322,510		
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	84,940	360,00	30 578,40
	VV		Drenáže				
	VV		0,4*0,4*55		8,800		
	VV		Chráničky				
	VV		0,6*0,8*60		28,800		
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,5)*(32,0+10,0)		40,320		
	VV		Rýha pro osazení palisád				
	VV		0,6*0,6*19,5		7,020		
	VV		Součet		84,940		
3	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,400	901,00	10 271,40
	VV		Uliční vpusti				
	VV		1,2*1,2*1,5*5		10,800		
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*5		0,600		
	VV		Součet		11,400		
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	55,000	281,00	15 455,00
	VV		Násypy za obrubami				
	VV		40		40,000		
	VV		Náhrada rozebraných ploch				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		55,000		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	110,000	54,00	5 940,00
	VV		Zeminy do násypu - odvoz na mezideponii a zpětný návoz				
	VV		55*2		110,000		
6	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	363,850	162,00	58 943,70
	VV		322,51+84,94+11,4-55		363,850		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	473,850	29,00	13 741,65
	VV		363,85+55*2		473,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	75,000	19,00	1 425,00
	VV		75		75,000		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	363,850	186,00	67 676,10
	VV		Předpokládaná skládka Moravská skládková				
	VV		363,85*1,		363,850		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,000	8,00	440,00
	VV		Mezideponie				
	VV		55		55,000		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,500	249,00	14 068,50
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		40,32*0,75		30,240		
	VV		Chráničky				
	VV		28,80*0,85		24,480		
	VV		Vpusti				
	VV		10,80*0,75		8,100		
	VV		Zásyp zrušených vpustí				
	VV		1,0*1,0*2,2*4		8,800		
	VV		Odpočet obsypu potrubí				
	VV		-15,12		-15,120		
	VV		Součet		56,500		
12	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*113,000*	*440,00*	*49 720,00*
	VV		56,50		56,500		
	VV		56,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		113,000		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,120	344,00	5 201,28
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,45*(32,0+10,0)		15,120		
14	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*30,240*	*440,00*	*13 305,60*
	VV		15,120		15,120		
	VV		15,12*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,240		
15	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	974,500	23,00	22 413,50
	VV		435+160+180+ (260+300+10)*0,35		974,500		
16	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	28,200	67,00	1 889,40
	VV		0,5*(0,0+2,0)*10+0,5*(2,0+0,0)*15+0,5*(0,0+2,0)*1,6*2		28,200		
17	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	75,000	67,00	5 025,00
	VV		75		75,000		
	D	11	Přípravné a přidružené práce				329 845,10
18	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	42,000	47,00	1 974,00
	VV		42		42,000		
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000	83,00	4 150,00
	VV		Překopy pro chráničky v místech s využitím konstrukce				
	VV		25*2		50,000		
20	K	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	190,000	54,00	10 260,00
	VV		tl.20 mm - kompletní odstranění konstrukce				
	VV		190		190,000		
21	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	525,000	54,00	28 350,00
	VV		525		525,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	215,000	77,00	16 555,00
	VV		Kompletní odstranění konstrukce				
	VV		190		190,000		
	VV		Překopy				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		215,000		
23	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	126,000	55,00	6 930,00
	VV		126		126,000		
24	K	11310618R	Rozebrání dlažeb vozovek z kamenné dlažby do lože z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	30,000	55,00	1 650,00
	VV		Parkovací plocha navazující na větev "A" u jejího napojení na ulici Jiráskova				
	VV		- ve výkrese situace přípravných prací vzunačena jako dlažba z kostky				
	VV		30		30,000		
25	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	465,000	47,00	21 855,00
	VV		495-30		465,000		
26	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,000	315,00	3 150,00
	VV		10		10,000		
27	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	136,000	53,00	7 208,00
	VV		126+10		136,000		
28	K	113107413	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,000	80,00	2 000,00
	VV		1*25		25,000		
29	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	685,000	80,00	54 800,00
	VV		živičné konstrukce				
	VV		190		190,000		
	VV		Dlažba z kostky				
	VV		465		465,000		
	VV		Kamenná dlažba				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		685,000		
30	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,200	5 593,00	6 711,60
	VV		Odstranění stávajících vpustí				
	VV		0,3*4		1,200		
31	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	25,000	79,00	1 975,00
	VV		25		25,000		
32	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	380,000	79,00	30 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Silniční				
	VV		40		40,000		
	VV		Chodníkové				
	VV		340		340,000		
	VV		Součet		380,000		
33	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	150,000	79,00	11 850,00
	VV		150		150,000		
34	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	7,000	280,00	1 960,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		4+1+2		7,000		
35	K	96600141R	Demontáž klepače - kompletní	kus	3,000	3 281,00	9 843,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		3		3,000		
36	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	236,00	472,00
	VV		Přesun stávající značky				
	VV		1		1,000		
	VV		Předáno investorovi				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	150,000	23,00	3 450,00
	VV		150		150,000		
38	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	340,000	23,00	7 820,00
	VV		340		340,000		
39	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	65,000	23,00	1 495,00
	VV		40+25		65,000		
40	K	97907111R	Očištění kamenné dlažby s původním spárováním kamenivem těženým	m2	30,000	31,00	930,00
	VV		30		30,000		
41	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	465,000	50,00	23 250,00
	VV		495-30		465,000		
42	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	126,000	31,00	3 906,00
	VV		126		126,000		
43	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	650,000	9,00	5 850,00
	VV		650		650,000		
44	K	162506111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m	m3	97,500	135,00	13 162,50
	VV		650*0,15		97,500		
45	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	97,500	8,00	780,00
	VV		Mezideponie				
	VV		97,5		97,500		
46	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	75,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		40		40,000		
47	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	40,000	124,00	4 960,00
	VV		40		40,000		
48	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	8,000	1 926,00	15 408,00
	VV		8		8,000		
49	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	8,000	1 243,00	9 944,00
	VV		8		8,000		
50	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m bez zasypání jámy	kus	8,000	621,00	4 968,00
	VV		8		8,000		
51	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	323,00	2 584,00
	VV		8		8,000		
52	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	273,00	2 184,00
	VV		8		8,000		
53	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	19,00	456,00
	VV		8*3		24,000		
54	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	19,00	456,00
	VV		8*3		24,000		
55	K	1742512R1	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm štěrkodrtí se zhutněním	kus	8,000	273,00	2 184,00
	VV		8		8,000		
56	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	8,000	168,00	1 344,00
	VV		8		8,000		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				544 264,54
57	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 300,000	7,00	9 100,00
	VV		1300		1 300,000		
58	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	950,000	10,00	9 500,00
	VV		950		950,000		
59	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	650,000	53,00	34 450,00
	VV		Doplnění ornice				
	VV		1300*0,5		650,000		
60	*M*	*1036410R*	*zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k zúrodnění*	*t*	*315,563*	*249,00*	*78 575,19*
	VV		I pro rozprostření ornice ve svahu				
	VV		(650+475)*0,15*1,7		286,875		
	VV		286,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		315,563		
61	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	475,000	53,00	25 175,00
	VV		Doplnění ornice				
	VV		950*0,5		475,000		
62	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 300,000	15,00	19 500,00
	VV		1300		1 300,000		
63	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*87,750*	*155,00*	*13 601,25*
	VV		I pro ozelenění svahu				
	VV		(1300+950)*3,25/100		73,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		73,125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		87,750		
64	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	950,000	15,00	14 250,00
	VV		950		950,000		
65	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	5,00	13 000,00
	VV		2x				
	VV		1300*2		2 600,000		
66	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	5,00	13 000,00
	VV		2x				
	VV		1300*2		2 600,000		
67	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	5,00	13 000,00
	VV		2x				
	VV		1300*2		2 600,000		
68	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 900,000	7,00	27 300,00
	VV		3x				
	VV		1300*3		3 900,000		
69	K	183403213	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 900,000	6,00	11 400,00
	VV		2x				
	VV		950*2		1 900,000		
70	K	183403251	Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 900,000	6,00	11 400,00
	VV		2x				
	VV		950*2		1 900,000		
71	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 900,000	6,00	11 400,00
	VV		2x				
	VV		950*2		1 900,000		
72	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 850,000	9,00	25 650,00
	VV		3x				
	VV		950*3		2 850,000		
73	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 300,000	10,00	13 000,00
	VV		1300		1 300,000		
74	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	950,000	10,00	9 500,00
	VV		950		950,000		
75	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,065	22 992,00	1 494,48
	VV		1300,0*0,05/1000		0,065		
76	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*135,000*	*199,00*	*26 865,00*
	VV		I pro hnojení ve svahu				
	VV		(1300,0+950,0)*0,05		112,500		
	VV		112,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		135,000		
77	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,048	22 992,00	1 103,62
	VV		950,0*0,05/1000		0,048		
78	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	7 800,000	12,00	93 600,00
	VV		1300*6		7 800,000		
79	K	1858031R2	Ošetření trávníku posečením a shrabáním ve svahu do 1:2, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	5 700,000	12,00	68 400,00
	VV		950*6		5 700,000		
	D	2	Zakládání				26 307,64
80	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	6,600	1 250,00	8 250,00
	VV		0,4*0,3*55		6,600		
81	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	88,000	14,00	1 232,00
	VV		4*0,4*55		88,000		
82	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*92,400*	*25,00*	*2 310,00*
	VV		88		88,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,400		
83	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	55,000	188,00	10 340,00
	VV		55		55,000		
84	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,840	4 971,00	4 175,64
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*7		0,840		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				182 351,73
85	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	974,500	14,00	13 643,00
	VV		435+160+180+ (260+300+10)*0,35		974,500		
86	*M*	*69311202*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	*m2*	*1 023,225*	*60,00*	*61 393,50*
	VV		974,50		974,500		
	VV		974,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 023,225		
87	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	31,007	3 461,00	107 315,23
	VV		Zlepšení spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		70 kg na m2				
	VV		974,5*70/2200		31,007		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				73 119,93
88	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	19,500	1 756,00	34 242,00
	VV		19,5		19,500		
89	*M*	*5922841R*	*palisáda betonová přírodní 160x160x1200mm*	*kus*	*118,170*	*329,00*	*38 877,93*
	VV		19,5*6		117,000		
	VV		117*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		118,170		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 636,80
90	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,360	1 380,00	4 636,80
	VV		Přípojky vpustí a úprava přípojky				
	VV		0,8*0,1*(32,0 + 10,0)		3,360		
	D	5	Komunikace pozemní				1 273 306,80
91	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	775,000	198,00	153 450,00
	VV		Frakce 0-32				
	VV		435+160+180		775,000		
92	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	974,500	220,00	214 390,00
	VV		Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	VV		435+160+180+ (260+300+10)*0,35		974,500		
93	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	450,000	244,00	109 800,00
	VV		Vyrovnání profilu				
	VV		450		450,000		
94	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	595,000	479,00	285 005,00
	VV		435+160		595,000		
95	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	50,000	220,00	11 000,00
	VV		Frakce 0-63				
	VV		1,0*25*2		50,000		
96	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	25,000	597,00	14 925,00
	VV		1,0*25		25,000		
97	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	595,000	40,00	23 800,00
	VV		435+160		595,000		
98	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 495,000	15,00	22 425,00
	VV		435+160+450*2		1 495,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 045,000	285,00	297 825,00
	VV		435+160+450		1 045,000		
100	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	180,000	331,00	59 580,00
	VV		340-160		180,000		
101	*M*	*59245030*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní*	*m2*	*183,600*	*423,00*	*77 662,80*
	VV		180,00		180,000		
	VV		180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		183,600		
102	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	42,000	82,00	3 444,00
	VV		Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stávající a novou konstrukcí				
	VV		42		42,000		
	D	8	Trubní vedení				277 517,82
103	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	5,000	4 723,00	23 615,00
	VV		Napojení přípojek vpustí na stávající přípojky, kanalizační potrubí nebo šachty				
	VV		5		5,000		
104	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	60,000	47,00	2 820,00
	VV		Chráničky				
	VV		60		60,000		
105	*M*	*28617009*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x3000mm SN10*	*m*	*60,900*	*456,00*	*27 770,40*
	VV		60		60,000		
	VV		60*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		60,900		
106	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	32,000	52,00	1 664,00
	VV		Přípojky vpustí a roštu				
	VV		3+1+14+1+6+3+4		32,000		
107	*M*	*28617094*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16*	*m*	*32,480*	*534,00*	*17 344,32*
	VV		32		32,000		
	VV		32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		32,480		
108	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	10,000	58,00	580,00
	VV		Úprava (snížení) stávající přípojky				
	VV		10		10,000		
109	*M*	*28617095*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16*	*m*	*10,150*	*614,00*	*6 232,10*
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150		
110	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	311,00	311,00
	VV		Připojení roštu na přípojku vpusti V4				
	VV		1		1,000		
111	*M*	*28617205*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150*	*kus*	*1,000*	*2 225,00*	*2 225,00*
	VV		1		1,000		
112	K	89255111R	Snížení nivelety vodovodu LT 80 - kompletní	m	10,000	1 243,00	12 430,00
	VV		Viz. projektová dokumentace				
	VV		10		10,000		
113	K	89594131R	Rekonstrukce stávající vpusti na stokovou vložku - kompleltní	kus	2,000	9 942,00	19 884,00
	VV		Pro napojení přípojek nových vpustí				
	VV		2		2,000		
114	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	6,000	466,00	2 796,00
	VV		6		6,000		
115	*M*	*59224469*	*vpusť uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm*	*kus*	*6,000*	*584,00*	*3 504,00*
	VV		6		6,000		
116	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	311,00	1 866,00
	VV		6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	*M*	*59224460*	*vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop*	*kus*	*6,000*	*4 281,00*	*25 686,00*
	VV		6		6,000		
118	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	6,000	311,00	1 866,00
	VV		6		6,000		
119	*M*	*59224462*	*vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm*	*kus*	*6,000*	*1 044,00*	*6 264,00*
	VV		6		6,000		
120	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	6,000	311,00	1 866,00
	VV		6		6,000		
121	*M*	*59224463*	*vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm*	*kus*	*6,000*	*1 106,00*	*6 636,00*
	VV		6		6,000		
122	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	466,00	3 728,00
	VV		I pro vpusti V1 a V3				
	VV		6+2		8,000		
123	*M*	*55242328*	*mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám*	*kus*	*8,000*	*2 672,00*	*21 376,00*
	VV		8		8,000		
124	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 113,00	4 226,00
	VV		Vpusti V1 a V3				
	VV		2		2,000		
125	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 423,00	7 269,00
	VV		3		3,000		
126	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	1 181,00	1 181,00
	VV		1		1,000		
127	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	102,000	15,00	1 530,00
	VV		32+10+60		102,000		
128	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	5,000	3 884,00	19 420,00
	VV		Žlab Ž2				
	VV		5		5,000		
129	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	6,000	4 474,00	26 844,00
	VV		Žlab Ž1				
	VV		6,0		6,000		
130	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	1,000	11 173,00	11 173,00
	VV		1		1,000		
131	K	935932614	Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm	kus	1,000	15 411,00	15 411,00
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				325 806,99
132	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000	373,00	2 611,00
	VV		Posun stávající značky				
	VV		1		1,000		
	VV		Nové značky				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		7,000		
133	*M*	*40445600*	*výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm*	*kus*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*
	VV		Značka A 9				
	VV		1		1,000		
134	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*
	VV		Značka P2				
	VV		1		1,000		
135	*M*	*40445615*	*značky upravující přednost P6 700mm*	*kus*	*2,000*	*1 740,00*	*3 480,00*
	VV		2		2,000		
136	*M*	*40445620*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm*	*kus*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*
	VV		Značka B2				
	VV		1		1,000		
137	*M*	*40445621*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*1 802,00*	*1 802,00*
	VV		Značka IP4b				
	VV		1		1,000		
138	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000	1 491,00	10 437,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Posun stávajícího sloupku				
	VV		1		1,000		
	VV		Nové sloupky				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		7,000		
139	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*6,000*	*808,00*	*4 848,00*
	VV		6		6,000		
140	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek Al D 60mm*	*kus*	*6,000*	*1 094,00*	*6 564,00*
	VV		6		6,000		
141	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*6,000*	*43,00*	*258,00*
	VV		6		6,000		
142	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*6,000*	*25,00*	*150,00*
	VV		6		6,000		
143	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	570,000	309,00	176 130,00
	VV		Obrubník 150/250 s převýšením 80 - 120 mm				
	VV		260		260,000		
	VV		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 0- 20 mm				
	VV		300		300,000		
	VV		Přechodový obrubník				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		570,000		
144	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	*m*	*265,200*	*162,00*	*42 962,40*
	VV		260		260,000		
	VV		260*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		265,200		
145	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*m*	*306,000*	*158,00*	*48 348,00*
	VV		300		300,000		
	VV		300*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		306,000		
146	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*10,200*	*460,00*	*4 692,00*
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200		
147	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,500	297,00	1 039,50
	VV		Zapuštěné obrubníky				
	VV		3,5		3,500		
148	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*3,570*	*137,00*	*489,09*
	VV		3,5		3,500		
	VV		3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,570		
149	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	6,000	2 796,00	16 776,00
	VV		Únosnost pláně				
	VV		3		3,000		
	VV		Ověření účinnosti úpravy konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				173 536,80
150	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	458,983	62,00	28 456,95
	VV		Předpokládaná skládka Moravská skládková				
	VV		Kamenivo				
	VV		(136,0*0,2+190*0,3+30*0,3+465*0,3+25*0,3)*1,7		408,340		
	VV		Podsypy dlažeb				
	VV		(126*0,04+30*0,05+465*0,05)*1,7		50,643		
	VV		Součet		458,983		
151	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	917,966	31,00	28 456,95
	VV		458,983*2		917,966		
152	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	249,806	62,00	15 487,97
	VV		Uložení v rámci stavby pro zpětné využití v rámci SO 102				
	VV		Betonová plošná dlažba				
	VV		30*0,04*2,2		2,640		
	VV		Mezisoučet		2,640		
	VV		Odvoz na skládku Žlutava				
	VV		Pro uložení k dalšímu využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		(525*0,04+190*0,12+25*0,08)*2,35		107,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Přebytek drobné kostky-část využita zpět na stavbě				
	VV		(465-80)*0,1*2,4		92,400		
	VV		Kamenná dlažba				
	VV		30*0,06*2,4		4,320		
	VV		Mezisoučet		204,350		
	VV		Odvoz k recyklaci				
	VV		Beton				
	VV		(150*0,05*0,25+340*0,1*0,25+65*0,15*0,25+10*0,15+96*0,04)*2,2		39,936		
	VV		Železobeton				
	VV		1,2*2,4		2,880		
	VV		Mezisoučet		42,816		
	VV		Součet		249,806		
153	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	496,971	31,00	15 406,10
	VV		Uložení v rámci stavby pro zpětné využití v rámci SO 102				
	VV		Betonová plošná dlažba				
	VV		30*0,04*2,2		2,640		
	VV		Mezisoučet		2,640		
	VV		Odvoz na skládku Žlutava				
	VV		Pro uložení k dalšímu využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		(525*0,04+190*0,12+25*0,08)*2,35*2		215,260		
	VV		Přebytek drobné kostky-část využita zpět na stavbě				
	VV		(465-80)*0,1*2,4*2		184,800		
	VV		Kamenná dlažba				
	VV		30*0,06*2,4*2		8,640		
	VV		Mezisoučet		408,700		
	VV		Odvoz k recyklaci				
	VV		Beton				
	VV		(150*0,05*0,25+340*0,1*0,25+65*0,15*0,25+10*0,15+96*0,04)*2,2*2		79,871		
	VV		Železobeton				
	VV		1,2*2,4*2		5,760		
	VV		Mezisoučet		85,631		
	VV		Součet		496,971		
154	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	458,983	174,00	79 863,04
	VV		458,983		458,983		
155	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	42,816	137,00	5 865,79
	VV		Beton				
	VV		(150*0,05*0,25+340*0,1*0,25+65*0,15*0,25+10*0,15+96*0,04)*2,2		39,936		
	VV		Železobeton				
	VV		1,2*2,4		2,880		
	VV		Součet		42,816		
	D	998	Přesun hmot				9 566,30
156	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	455,538	16,00	7 288,61
157	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	455,538	5,00	2 277,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 102 - Zpevněné plochy 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 209 226,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 209 226,52	21,00%	253 937,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 463 164,09**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 102 - Zpevněné plochy 1

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 209 226,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 209 226,52
1 - Zemní práce	107 348,34
11 - Přípravné a přidružené práce	36 085,00
2 - Zakládání	1 908,86
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	102 454,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	79 899,75
4 - Vodorovné konstrukce	662,40
5 - Komunikace pozemní	595 476,66
8 - Trubní vedení	17 039,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	259 287,12
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 161,08
998 - Přesun hmot	5 903,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 102 - Zpevněné plochy 1

Místo: Napajedla — Datum: 4. 2. 2022
Zadavatel: Město Napajedla — Projektant: M.Urbanová
Uchazeč: STRABAG a.s. — Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 209 226,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 209 226,52
	D	1	Zemní práce				107 348,34
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	108,298	180,00	19 493,64
	VV		(232+(130+250-100)*0,25)*0,3+(257+(100+64)*0,35)*0,42		222,648		
	VV		Odpočet odhumusování				
	VV		-285*0,15		-42,750		
	VV		Odpočet konstrukcí				
	VV		-(92*0,45+30*0,4+65*0,28)		-71,600		
	VV		Součet		108,298		
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,560	360,00	4 881,60
	VV		Chráničky				
	VV		0,6*0,8*14		6,720		
	VV		Rýha pro osazení palisád				
	VV		0,6*0,6*19		6,840		
	VV		Součet		13,560		
3	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,384	901,00	345,98
	VV		Patky pro zábradlí				
	VV		0,4*0,4*0,6*4		0,384		
	VV		Součet		0,384		
4	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	122,242	162,00	19 803,20
	VV		108,298+13,56+0,384		122,242		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	122,242	29,00	3 545,02
	VV		122,242		122,242		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	207,811	186,00	38 652,85
	VV		Předpokládaná skládka Moravská skládková				
	VV		122,242*1,7		207,811		
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,712	249,00	1 422,29
	VV		Chráničky				
	VV		6,72*0,85		5,712		
8	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*11,424*	*440,00*	*5 026,56*
	VV		5,712		5,712		
	VV		5,712*2 'Přepočtené koeficientem množství		11,424		
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	616,400	23,00	14 177,20
	VV		232+257+(100+64)*0,35+(130+250-100)*0,25		616,400		
	D	11	Přípravné a přidružené práce				36 085,00
10	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	30,000	55,00	1 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Úprava navazujících vstupů na nové plochy				
	VV		30		30,000		
11	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	53,00	477,00
	VV		9		9,000		
12	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,000	80,00	480,00
	VV		Napojení zpev.plochy na ul.Jiráskovu				
	VV		12*0,5		6,000		
13	K	113107437	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	9,000	629,00	5 661,00
	VV		9		9,000		
14	K	113154111	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	6,000	1 668,00	10 008,00
	VV		6		6,000		
15	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6,000	1 668,00	10 008,00
	VV		6		6,000		
16	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	20,000	79,00	1 580,00
	VV		Úprava navazujících vstupů na nové plochy				
	VV		20		20,000		
17	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	13,000	47,00	611,00
	VV		12+2*0,5		13,000		
18	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	20,000	211,00	4 220,00
	VV		2*9+2*1		20,000		
19	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	20,000	23,00	460,00
	VV		Včetně uložení pro zpětné osazení				
	VV		20		20,000		
20	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	30,000	31,00	930,00
	VV		Včetně uložení pro zpětné využití				
	VV		30		30,000		
	D	2	Zakládání				1 908,86
21	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,384	4 971,00	1 908,86
	VV		Patky pro zábradlí				
	VV		0,4*0,4*0,6*4		0,384		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				102 454,53
22	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	616,400	14,00	8 629,60
	VV		232+257+(100+64)*0,35+(130+250-100)*0,25		616,400		
23	*M*	*69311201*	*geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2*	*m2*	*647,220*	*52,00*	*33 655,44*
	VV		616,40		616,400		
	VV		616,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		647,220		
24	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	17,385	3 461,00	60 169,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		70 kg/m2, realizace na základě provedených zkoušek,dořešeno v rámci AD				
	VV		(232+257+(100+64)*0,35)*70/2200		17,385		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				79 899,75
25	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	19,000	1 756,00	33 364,00
	VV		19		19,000		
26	*M*	*5922831R*	*palisáda kruhová šedá D200x1150mm*	*kus*	*95,950*	*485,00*	*46 535,75*
	VV		19*5		95,000		
	VV		95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		95,950		
	D	4	Vodorovné konstrukce				662,40
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,480	1 380,00	662,40
	VV		Přípojka vpustí				
	VV		0,8*0,1*6		0,480		
	D	5	Komunikace pozemní				595 476,66
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	287,000	132,00	37 884,00
	VV		Frakce 0-32				
	VV		Nové chodníky				
	VV		195+2+5		202,000		
	VV		Plochy pro kontejnery				
	VV		30		30,000		
	VV		Vyrovnání u opravy veřejného chodníku				
	VV		25		25,000		
	VV		Vyrovnání u napojení přístupů na upravované zpevněné				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		287,000		
29	K	56483111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	232,000	147,00	34 104,00
	VV		Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně 30 MPa frakce 0-63				
	VV		Nové chodníky				
	VV		195+2+5		202,000		
	VV		Plochy pro kontejnery				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		232,000		
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	257,000	198,00	50 886,00
	VV		Frakce 0-32				
	VV		Parkoviště				
	VV		200-4-56+37		177,000		
	VV		Zpevněné plochy z kostky drobné				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		257,000		
31	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	314,400	220,00	69 168,00
	VV		Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	VV		Parkoviště				
	VV		200-54-6+37		177,000		
	VV		Zpevněné plochy z kostky drobné				
	VV		80		80,000		
	VV		Rozšíření				
	VV		(100+64)*0,35		57,400		
	VV		Součet		314,400		
32	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	6,000	479,00	2 874,00
	VV		6		6,000		
33	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	12,000	220,00	2 640,00
	VV		6*2		12,000		
34	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	9,000	275,00	2 475,00
	VV		9,0		9,000		
35	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm	m2	9,000	587,00	5 283,00
	VV		9,00		9,000		
36	K	567114132	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 120 mm	m2	80,000	335,00	26 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Dlážděné plochy z kostky				
	VV		80		80,000		
37	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	6,000	40,00	240,00
	VV		6		6,000		
38	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	6,000	15,00	90,00
	VV		6		6,000		
39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	6,000	285,00	1 710,00
	VV		6		6,000		
40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	80,000	503,00	40 240,00
	VV		Využita stávající kostka				
	VV		80		80,000		
41	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	202,000	317,00	64 034,00
	VV		195+2+5		202,000		
42	*M*	*59245021*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní*	*m2*	*200,940*	*367,00*	*73 744,98*
	VV		195+2		197,000		
	VV		197*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		200,940		
43	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*5,100*	*522,00*	*2 662,20*
	VV		5		5,000		
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
44	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	134,247	331,00	44 435,76
45	*M*	*59245030*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní*	*m2*	*142,800*	*423,00*	*60 404,40*
	VV		140		140,000		
	VV		140*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		142,800		
46	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	37,000	452,00	16 724,00
	VV		37		37,000		
47	*M*	*592460R1*	*dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm - přírodní*	*m2*	*37,740*	*478,00*	*18 039,72*
	VV		37		37,000		
	VV		37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,740		
48	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	55,000	302,00	16 610,00
	VV		Oprava veřejného chodníku				
	VV		Využita dlažba z přípravy území objektu SO 101				
	VV		25		25,000		
	VV		Napojení přístupů s sjezdů na upravované zpevněné plochy				
	VV		Využita dlažba z přípravy objektu				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		55,000		
49	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	302,00	9 060,00
	VV		Plochy pro kontejnery a odpadové nádoby				
	VV		30		30,000		
50	*M*	*59245601*	*dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní*	*m2*	*30,300*	*472,00*	*14 301,60*
	VV		30		30,000		
	VV		30*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		30,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	13,000	82,00	1 066,00
	VV		Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stávající a novou konstrukcí				
	VV		13		13,000		
	D	8	Trubní vedení				17 039,76
52	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	14,000	47,00	658,00
	VV		Chráničky				
	VV		14		14,000		
53	*M*	*28617009*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x3000mm SN10*	*m*	*14,210*	*456,00*	*6 479,76*
	VV		14		14,000		
	VV		14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		14,210		
54	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 423,00	9 692,00
	VV		4		4,000		
55	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	14,000	15,00	210,00
	VV		14		14,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				259 287,12
56	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	6,000	684,00	4 104,00
	VV		6,0		6,000		
57	*M*	*5539153R*	*Zábradlí z ocelových uzavřených profilů nebo trubek, oboustr.žárově zinkovsných, se dvěma madly, rozteč sloupků 2,00 m, výška nad terénem 1,00 m*	*m*	*6,000*	*5 593,00*	*33 558,00*
	VV		6,0		6,000		
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním,a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,000	309,00	19 776,00
	VV		Obrubník 150/250 s převýšením 80 - 120 mm				
	VV		21		21,000		
	VV		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 20 - 50 mm				
	VV		43		43,000		
	VV		Součet		64,000		
59	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	*m*	*21,420*	*162,00*	*3 470,04*
	VV		21		21,000		
	VV		21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420		
60	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*m*	*43,860*	*158,00*	*6 929,88*
	VV		43		43,000		
	VV		43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,860		
61	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	130,000	321,00	41 730,00
	VV		Zapuštěné obrubníky 100/250 mm				
	VV		130		130,000		
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	250,000	297,00	74 250,00
	VV		Obrubníky 100/250 s převýšením				
	VV		250		250,000		
63	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*387,600*	*137,00*	*53 101,20*
	VV		I pro zapuštěné obrubníky				
	VV		250+130		380,000		
	VV		380*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		387,600		
64	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	8,000	2 796,00	22 368,00
	VV		Únosnost pláně				
	VV		4		4,000		
	VV		Únosnost po zesílení spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				3 161,08
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,120	62,00	379,44
	VV		Předpokládaná skládka Moravská skládková				
	VV		Kamenivo				
	VV		(9*0,2+6*0,3)*1,7		6,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,240	31,00	379,44
	VV		6,12*2		12,240		
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,012	62,00	372,74
	VV		Odvoz na skládku Žlutava				
	VV		Odvoz k uložení pro zpětné využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		6*0,12*2,35		1,692		
	VV		Odvoz k recyklaci				
	VV		Železobeton				
	VV		9*0,2*2,4		4,320		
	VV		Součet		6,012		
68	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,024	31,00	372,74
	VV		6,012*2		12,024		
69	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,120	174,00	1 064,88
	VV		6,12		6,120		
70	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	4,320	137,00	591,84
	VV		4,32		4,320		
	D	998	Přesun hmot				5 903,02
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	281,096	16,00	4 497,54
72	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	281,096	5,00	1 405,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 103 - Zpevněné plochy 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **589 969,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 969,27	21,00%	123 893,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **713 862,82**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 103 - Zpevněné plochy 2

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**589 969,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	589 969,27
1 - Zemní práce	87 891,33
11 - Přípravné a přidružené práce	10 657,50
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	53 839,47
5 - Komunikace pozemní	371 815,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 908,28
998 - Přesun hmot	1 856,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 103 - Zpevněné plochy 2

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**589 969,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				589 969,27
	D	1	Zemní práce				87 891,33
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	81,337	180,00	14 640,66
	VV		(54+223+(28,5+68,5)*0,25)*0,42		126,525		
	VV		Odpočet odhumusování				
	VV		-301,25*0,15		-45,188		
	VV		Součet		81,337		
2	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	20,000	281,00	5 620,00
	VV		20		20,000		
3	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	20,000	559,00	11 180,00
	VV		20		20,000		
4	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*1,210*	*3 418,00*	*4 135,78*
	VV		Předpoklad				
	VV		20*0,025*2,2		1,100		
	VV		1,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,210		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	40,000	54,00	2 160,00
	VV		Zeminy do násypu - odvoz na mezideponii a zpětný návoz				
	VV		20*2		40,000		
6	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	61,337	162,00	9 936,59
	VV		81,337-20		61,337		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	101,337	29,00	2 938,77
	VV		61,337+2*20		101,337		
8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	52,000	19,00	988,00
	VV		52		52,000		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	138,273	186,00	25 718,78
	VV		Předpokládaná skládka Moravská skládková				
	VV		81,337*1,7		138,273		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,000	8,00	160,00
	VV		Mezideponie				
	VV		20		20,000		
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	301,250	23,00	6 928,75
	VV		54+223+(28,5+68,5)*0,25		301,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	52,000	67,00	3 484,00
	VV		52		52,000		
	D	11	Přípravné a přidružené práce				10 657,50
13	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	350,000	9,00	3 150,00
	VV		350		350,000		
14	K	162506111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m	m3	52,500	135,00	7 087,50
	VV		350*0,15		52,500		
15	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	52,500	8,00	420,00
	VV		Mezideponie				
	VV		52,5		52,500		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				53 839,47
16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	301,250	14,00	4 217,50
	VV		54+223+(28,5+68,5)*0,25		301,250		
17	*M*	*69311201*	*geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2*	*m2*	*316,313*	*52,00*	*16 448,28*
	VV		301,25		301,250		
	VV		301,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		316,313		
18	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	9,585	3 461,00	33 173,69
	VV		70 kg/m2, realizace na základě provedených zkoušek,dořešeno v rámci AD				
	VV		301,25*70/2200		9,585		
	D	5	Komunikace pozemní				371 815,72
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	277,000	198,00	54 846,00
	VV		Frakce 0-32				
	VV		54+223		277,000		
20	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	301,250	220,00	66 275,00
	VV		Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	VV		54+223+(28,5+68,5)*0,25		301,250		
21	K	596212221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	54,000	331,00	17 874,00
	VV		54,0		54,000		
22	*M*	*59245030*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní*	*m2*	*55,080*	*423,00*	*23 298,84*
	VV		54		54,000		
	VV		54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,080		
23	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	223,000	452,00	100 796,00
	VV		223		223,000		
24	*M*	*592460R1*	*dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm - přírodní*	*m2*	*227,460*	*478,00*	*108 725,88*
	VV		223,0		223,000		
	VV		223*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		227,460		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 908,28
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,000	309,00	30 900,00
	VV		33,5+2*5,5+16+2*5,5		71,500		
	VV		24,5+2*2		28,500		
	VV		Součet		100,000		
26	*M*	*59217032*	*obrubník betonový silniční 1000x150x150mm*	*m*	*72,930*	*158,00*	*11 522,94*
	VV		71,5		71,500		
	VV		71,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,930		
27	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*29,070*	*162,00*	*4 709,34*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		28,5		28,500		
	VV		28,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,070		
28	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	6,000	2 796,00	16 776,00
	VV		Únosnost pláně				
	VV		3		3,000		
	VV		Únosnost po zesílení spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	998	Přesun hmot				1 856,97
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	88,427	16,00	1 414,83
30	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	88,427	5,00	442,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Město Napajedla	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	M.Urbanová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.L.Alster	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **846 496,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	846 496,02	21,00%	177 764,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 024 260,18**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:	Napajedla	Datum:	4. 2. 2022
Zadavatel:	Město Napajedla	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**846 496,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	408 194,02
1 - Zemní práce	276 406,42
2 - Zakládání	61 512,00
8 - Trubní vedení	70 275,60
PSV - Práce a dodávky PSV	386 927,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	386 927,00
M - Práce a dodávky M	51 375,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	51 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Napajedla, zpevněné plochy v ulici Jiráskova
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Napajedla
Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Napajedla
Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**846 496,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				408 194,02
	D	1	Zemní práce				276 406,42
3	K	11900142R	Lože z kabelů z písku nebo štěrkopísku 10 cm nad kabel	m	263,000	75,00	19 725,00
	VV		263		263,000		
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,500	684,00	11 286,00
	VV		1,0*1,0*1,5*11		16,500		
2	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	107,045	684,00	73 218,78
	VV		0,35*0,85*142+0,5*1,2*(103+5)		107,045		
4	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	98,695	311,00	30 694,15
	VV		16,5+107,045		123,545		
	VV		odpočet zpětného zásypu zeminou				
	VV		-0,35*0,5*142		-24,850		
	VV		Součet		98,695		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,695	124,00	12 238,18
	VV		98,695		98,695		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	167,782	373,00	62 582,69
	VV		98,695*1,7		167,782		
7	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	78,850	186,00	14 666,10
	VV		Zásyp zeminou				
	VV		0,35*0,5*142		24,850		
	VV		Zásyp štěrkopískem				
	VV		0,5*1,00*(103+5)		54,000		
	VV		Součet		78,850		
8	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*110,160*	*472,00*	*51 995,52*
	VV		54,0*1,7		91,800		
	VV		91,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,160		
	D	2	Zakládání				61 512,00
9	K	27531361R	Obetonování kotevního kalichu sloupu betonem tř. C 16/20	m3	16,500	3 728,00	61 512,00
	VV		1*1*1,5*11		16,500		
	D	8	Trubní vedení				70 275,60
10	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	108,000	62,00	6 696,00
	VV		Kabelové chráničky pod pojížděnými zpevněnými plochami				
	VV		103+5		108,000		
11	*M*	*28617001*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10*	*m*	*109,620*	*580,00*	*63 579,60*
	VV		108		108,000		
	VV		108*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		109,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				386 927,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				386 927,00
12	K	7413RVO01.1	Demontáž stávajícího svítidla ze stožáru VO, vč.předání investorovi	ks	6,000	1 491,00	8 946,00
	VV		Odvoz do areálu technických služeb				
	VV		6		6,000		
13	K	7413RVO01.2	Demontáž stávajícího stožáru VO, včetně předání investorovi	ks	6,000	1 491,00	8 946,00
	VV		Odvoz do areálu technických služeb				
	VV		6		6,000		
14	K	7413RVO01.3	Odstranění stávajícího kabelu VO, včetně odvozu do sběrny kovového odpadu	m	130,000	37,00	4 810,00
	VV		130		130,000		
15	K	7413RVO02.1	Osvětlovací stožár bezpaticový dvoustupňový, š.dolního dříku 133 mm, š.horního dříku 60 mm, žárově oboustranně zinkovaný, výška 6,0 m nad terénem - dodávka a montáž	kus	11,000	6 773,00	74 503,00
	VV		11		11,000		
16	K	7413RVO02.2	Plastová ochrana paty stožáru v. 600 mm - dodávka a osazení	kus	11,000	907,00	9 977,00
	VV		11		11,000		
17	K	7413RVO03.2	Svítidlo LED, vč.světleného zdroje - dodávka a montáž - viz.popis ve výkazu výměr	ks	11,000	6 404,00	70 444,00
	VV		Svítidlo rozměry 475 x 240 x 100 mm, hliníkové, barva šedá, úhel vyzařování				
	VV		150/65 stupňů				
	VV		Příkon 24W, krytí IP65, teplota barvy 4000 K, světelný tok 3 180 lm				
	VV		11		11,000		
18	K	7413RVO04	Stožárová svorkovnice SR 721*14/N - rozměry SR 315x35x57 mm-405x80x90 mm, počet svorek 4 U, V, W, PEN, krytí IP20	kus	11,000	1 802,00	19 822,00
	VV		11		11,000		
19	K	7413RVO05.1	Kabel CYKY-J 4 x10 mm2 v chráničce DN 63 - dodávka a montáž	m	287,000	234,00	67 158,00
	VV		287		287,000		
20	K	7413RVO05.2	Kabel CYKY-3Cx1,5 mm - dodávka a montáž	m	66,000	58,00	3 828,00
	VV		6*11		66,000		
21	K	7413RVO06	Zemnič FeZn-30*4 - dodávka a montáž	m	287,000	162,00	46 494,00
	VV		287		287,000		
22	K	7413RVO07	Zatažení stávajícího kabelu do stožáru	m	1,000	373,00	373,00
	VV		1		1,000		
23	K	7413RVO12	Ukončení vodičů ve svorkovnici do 2,5 mm2- montáž	kus	11,000	25,00	275,00
	VV		11		11,000		
24	K	7413RVO13	Ukončení vodičů ve svorkovnici do 16 mm2 - montáž	kus	17,000	68,00	1 156,00
	VV		16+1		17,000		
25	K	7413RVO15	Provedení revizních zkoušek	kompl.	1,000	6 214,00	6 214,00
	VV		Předpokládaný rozsah 5 hodin				
	VV		1		1,000		
26	K	7413RVO16	Podružný materiál - kompletní	ks	11,000	621,00	6 831,00
	VV		11		11,000		
27	K	7413RVO17	Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod/stožár	hod	11,000	497,00	5 467,00
	VV		11*1		11,000		
28	K	7413RVO18	Plošina pro výškové práce - 4 hod/stožár	hod	44,000	1 056,00	46 464,00
	VV		11*4		44,000		
29	K	7413RVO21	Napojení na stávající rozvod VO	kus	1,000	1 243,00	1 243,00
	VV		1		1,000		
30	K	7413RVO22	Zkušební provoz	hod	8,000	497,00	3 976,00
	VV		8		8,000		
	D	M	Práce a dodávky M				51 375,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				51 375,00
31	K	46042118R	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	263,000	75,00	19 725,00
	VV		287-16*1,5		263,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	46049001R	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	263,000	19,00	4 997,00
	VV		263		263,000		
33	K	46053111R	Osazení kotevního kalichu z trubky plastové pro stožár VO D 300 x 1500, v ose patky - kompletní, vč.dodávky trubky	kus	11,000	2 423,00	26 653,00
	VV		11		11,000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21032 Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla**

Zadavatel	**Město Napajedla** **Masarykovo náměstí 89** **76361 Napajedla**	IČO: **00284220** DIČ: **CZ00284220**
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.** **Kačírkova 982/4** **15800 Praha 5 - Jinonice**	IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			589 740,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 835,00
Ostatní náklady			15 970,00
Celkem			**612 545,15**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**612 545,15** CZK
Základní DPH	**21** %	**128 634,48** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**741 179,63 CZK**

ve Zlíně dne 28.3.2022

Za zhotovitele

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

MĚSTO NAPAJEDLA
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČ: 002 84 220

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**22 805,00**	**4 789,05**	**27 594,05**	**4**
01	VRN	0,00	22 805,00	4 789,05	27 594,05	4
	Stavební objekt			**0,00**		
SO 100	**Komunikace**	**0,00**	**589 740,15**	**123 845,43**	**713 585,58**	**96**
01	Stavební rozpočet	0,00	589 740,15	123 845,43	713 585,58	96
Celkem za stavbu		0,00	612 545,15	128 634,48	741 179,63	100

Popis stavby: 21032 - Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN
Popis objektu: SO 100 - Komunikace
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 987,85	19
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			35 387,00	6
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			150 176,20	25
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			97 500,00	16
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			12 832,42	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 423,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 785,78	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			236,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 541,42	1
99.1	Sanace pláně	HSV			97 972,81	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 897,67	3
VN	Vedlejší náklady	VN			6 835,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			15 970,00	3
Cena celkem					612 545,15	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**6 835,00**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 491,00	1 491,00		RTS 21/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 486,00	2 486,00		RTS 21/ II
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	621,00	621,00		RTS 21/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 243,00	1 243,00		RTS 21/ II
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	621,00	621,00		RTS 21/ II
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	373,00	373,00		RTS 21/ II
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**15 970,00**		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	373,00	373,00		RTS 21/ II
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	373,00	373,00		RTS 21/ II
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 214,00	6 214,00		RTS 21/ II
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	621,00	621,00		RTS 21/ II
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	373,00	373,00		RTS 21/ II
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	559,00	559,00		RTS 21/ II
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 107,00	3 107,00		RTS 21/ II
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 350,00	4 350,00		RTS 21/ II

Celkem	**22 805,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**117 987,85**		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	34,00000	214,00	7 276,00	800-1	RTS 21/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		170,00*0,20		34,00000				
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	45,00000	180,00	8 100,00	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	45,00000	23,00	1 035,00	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,00000	162,00	7 290,00	800-1	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,00000	15,00	1 125,00	823-1	RTS 21/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	161,70000	23,00	3 719,10	800-1	RTS 21/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		asf.komunikace :						
		130,00*1,10		143,00000				
		pojížděný chodník :						
		17,00*1,10		18,70000				
7	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	75,00000	53,00	3 975,00	800-1	RTS 21/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
8	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	225,00000	5,00	1 125,00	823-1	RTS 21/ II
		75,00*3		225,00000				
9	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	225,00000	5,00	1 125,00	823-1	RTS 21/ II
10	183403152R00	Obdělávání půdy válčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	225,00000	5,00	1 125,00	823-1	RTS 21/ II
11	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	225,00000	7,00	1 575,00	823-1	RTS 21/ II
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,00000	373,00	16 785,00	800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	184201114T01	Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm	kus	6,00000	10 564,00	63 384,00	AP-HSV	Vlastní
		vzrostlé se zapěstovanou korunou ve 2 metrech, obvod kmene 12-15cm						
		chránička proti poškození sekačkou						
		kotvení 3 kůly						
		následná péče 3 roky						
		pytle na zálivku (nad 50l)						
14	00572465R	směs travní standard	kg	2,25000	155,00	348,75	SPCM	RTS 21/ II
		75,00*0,03		2,25000				
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**35 387,00**		
15	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	17,00000	55,00	935,00	822-1	RTS 21/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		chodník dlažba :						
		17,00		17,00000				
16	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	22,00000	80,00	1 760,00	822-1	RTS 21/ II
		chodník dlažba :						
		17,00		17,00000				
		vozovka :						
		5,00		5,00000				
17	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5,00000	240,00	1 200,00	822-1	RTS 21/ II
		vozovka :						
		5,00		5,00000				
18	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	27,00000	315,00	8 505,00	822-1	RTS 21/ II
		chodník beton :						
		27,00		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	55,00000	79,00	4 345,00	822-1	RTS 21/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
20	11001	vybourání stáv. bet.jímky rozměr 2,3m x 6,2m x 2m vč.zásypu SD	kus	1,00000	18 642,00	18 642,00		Vlastní
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**150 176,20**		
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	143,00000	200,00	28 600,00	822-1	RTS 21/ II
		asf.komunikace :						
		130,00*1,10		143,00000				
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	155,20000	266,00	41 283,20	822-1	RTS 21/ II
		asf.komunikace :						
		130,00*1,05		136,50000				
		pojížděný chodník :						
		17,00*1,10		18,70000				
23	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	130,00000	538,00	69 940,00	822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		asf.komunikace :						
		130,00		130,00000				
24	567142111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	17,85000	580,00	10 353,00	822-1	RTS 21/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		pojížděný chodník :						
		17,00*1,05		17,85000				
Díl: 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**97 500,00**		
25	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	130,00000	40,00	5 200,00	822-1	RTS 21/ II
		z asfaltu silničního						
		asf.komunikace :						
		130,00		130,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	390,00000	15,00	5 850,00	822-1	RTS 21/ II
		asf.komunikace :						
		130,00*3		390,00000				
27	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	130,00000	285,00	37 050,00	822-1	RTS 21/ II
		asf.komunikace :						
		130,00		130,00000				
28	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	130,00000	380,00	49 400,00	822-1	RTS 21/ II
		asf.komunikace :						
		130,00		130,00000				
Díl: 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**12 832,42**		
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	17,00000	331,00	5 627,00	822-1	RTS 21/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		pojížděný chodník :						
		17,00		17,00000				
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,00000	93,00	93,00	822-1	RTS 21/ II
31	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,04000	597,00	2 411,88	SPCM	RTS 21/ II
		4,00*1,01		4,04000				
32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	13,13000	358,00	4 700,54	SPCM	RTS 21/ II
		13,00*1,01		13,13000				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**2 423,00**		
33	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 423,00	2 423,00	822-1	RTS 21/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**50 785,78**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	30,00000	82,00	2 460,00	822-1	RTS 21/ II
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
35	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	6 214,00	12 428,00	822-1	RTS 21/ II
36	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	359,00	3 590,00	822-1	RTS 21/ II
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		přídlažba :						
		10,00		10,00000				
37	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	66,00000	309,00	20 394,00	822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		60,00+6,00		66,00000				
38	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	30,00000	41,00	1 230,00	822-1	RTS 21/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
39	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,06000	143,00	866,58	SPCM	RTS 21/ II
		6,00*1,01		6,06000				
40	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,60000	162,00	9 817,20	SPCM	RTS 21/ II
		60,00*1,01		60,60000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**236,00**		
41	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	236,00	236,00	822-1	RTS 21/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**3 541,42**		
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	221,33865	16,00	3 541,42	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, :						
		Součet: : 221,33865		221,33865				
Díl: 99.1		**Sanace pláně**				**97 972,81**		
43	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	40,00000	180,00	7 200,00	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		160,00*0,25		40,00000				
44	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	40,00000	23,00	920,00	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
45	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,00000	162,00	6 480,00	800-1	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
46	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	40,00000	373,00	14 920,00	800-1	RTS 21/ II
47	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	160,00000	14,00	2 240,00	800-2	RTS 21/ II
48	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	160,00000	333,00	53 280,00	822-1	RTS 21/ II
49	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	192,00000	60,00	11 520,00	SPCM	RTS 21/ II
		160,00*1,20		192,00000				
50	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	88,30080	16,00	1 412,81	822-1	RTS 21/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		47,48,49, :						
		Součet: : 88,30080		88,30080				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**20 897,67**		
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,57800	62,00	2 515,84	822-1	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21032	Kontejnerové stání v lokalitě Husova ulice, Napajedla
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,16,17,18,19,20,41, :						
		Součet: : 40,57800		40,57800				
52	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	365,20200	31,00	11 321,26	822-1	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,41, :						
		Součet: : 365,20200		365,20200				
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	40,57800	174,00	7 060,57	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,41, :						
		Součet: : 40,57800		40,57800				
	Celkem					**589 740,15**		

Harmonogram stavby: Napajedla, zpevněné plochy v ul. Jiráskova a Husova

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Investor: Město Napajedla

Doba realizace stavby : 19.4.2022 - 21.10.2022