



SMLOUVA O DÍLO

č. VSD00892

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: STAVERA s.r.o.
Pod Zahrádkami 146
763 61 Napajedla
zast: Radim Špička - jednatel společnosti
IČ :27679322
Tel.: +420603161753
E-mail: stavera@centrum.cz
Bankovní spojení: KB, 35-4316180237/011

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Zdravotní středisko Napajedla-úpravy hygienického zázemí a ordinací“

Místo stavby: Sadová 1042, Napajedla, nízká budova ZS – prostory vedle lékárny

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Pro tuto akci týkající se části jednopodlažní budovy (vedle lékárny) byly zpracovány dvě PD, které na sebe navazují a řeší kompletní opravu všech prostor této části budovy.

První s názvem: **Zdravotní středisko Napajedla-úpravy hygienického zázemí 2** která řeší úpravy zastaralého wc pro pacienty a zdravotnický personál, šatny zdravotnického personálu (SO 01) a vyměněnu ležaté kanalizace (ve stejné trase- SO 05), která je v havarijním stavu. Dále bude dle požadavků KHS Zlín doplněno umývadlo v sesterně a ordinaci lékaře, které jsou situované do dvora objektu (SO 02).

Druhá s názvem: Zdravotní středisko Napajedla-úpravy ordinace praktického lékaře včetně přilehlých prostor

řeší úpravu stávající sesterny a ordinace dětského lékaře, která bude upravena na ordinaci a sesternu praktického lékaře. Zde dojde k nutným bouracím pracím, po té se vybuduje nová příčka s okenními světlíky a dveřmi, které vymezí novou sesternu. vybudování nových dveří do krčku. V nosné stěně od lékaře se vybudují okenní světlíky pro přisvětlení sesterny, posuvné dveře do ordinace se vymění za otvíravé. Nový otvor s dveřmi do krčku, vedoucí do čekáren. Součástí jsou i úpravy společných prostor (čekárna, průchod do spojovacího krčku s hlavní budovou...)(SO 03).

V sesterně a ordinaci lékaře (urolog), které jsou situované do dvora se provedou jen drobné úpravy spočívající v nových el. rozvodech (slaboproud, silnoproud), posun SDK příčky, provedou se zde rozvody pro umístění chlazení a prostory budou vymalovány a položena nové podlahovina (SO 02')

V rámci této akce bude vybudován venkovní základek pro budoucí umístění vzduchotechnických jednotek (SO 04).

Výše popsány úpravami nedochází zde ke změně účelu užívání.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení: 07.02.2022

Termín dokončení: 11.04.2022

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	3.864.720,27,- Kč
DPH 21%	811.591,54,-Kč
Cena celkem vč. DPH	4.676.311,81,- Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou rozpočty díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navýšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **bude v režimu přenesené daňové povinnosti**. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních:	Ing. Irena Brabcová - starostka města
Ve věcech technických:	Ing. arch. Kateřina Šindelková, tel. 577 100 917
Technický dozor investora:	Ing. arch. Kateřina Šindelková, tel 577 100 917

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Radim Špička
Ve věcech technických: Radim Špička

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, náradí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný.

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Příloha: Položkový rozpočet stavby

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 1180/47/19/1/2022 dne 2.02.2022 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 4.2.2022

Za objednatele



Ing. Irena Brabcová
starostka města



dne: 3.2.2022

Za zhotovitele

STAVERA s.r.o.

Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla

www.stavera.cz, Tel: 603 161 753

IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

Radim Špička
Jednatel společnosti

Popis rozpočtu: -
Rozpočet neobsahuje:šatní skříňky,židli,kartotéku-viz interier.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 088,59
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			20 850,21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 038,32
64	Výplně otvorů	HSV			22 331,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 737,96
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 106,65
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 130,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 336,27
97	Prorážení otvorů	HSV			19 954,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 024,05
720	Zdravotechnická instalace	PSV			300 425,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			84 991,68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 856,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 789,76
776	Podlahy povlakové	PSV			25 325,02
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 989,70
781	Obklady keramické	PSV			129 924,05
783	Nátěry	PSV			1 368,62
784	Malby	PSV			21 425,77
787	Zasklívání	PSV			13 775,00
M21	Elektromontáže	MON			143 398,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			242 997,00
VN	Vedlejší náklady	VN			67 000,00
Cena celkem					1 252 864,20

Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Napajedla-SO 01-Úpravy hygien.zázemí 2
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 088,59		2,48688		0
1	342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm M.C.144:1,37*2,30-0,70*2,0 m.c.145b:(2,13-0,15)*2,30 pouzdro:-1,385*2,08 m.c.141:1,063*2,97-0,70*2,0	m2	5,18131 1,75100 4,55400 -2,88080 1,75711	985,00	5 103,59	0,09135	0,47331	0	0
2	342270041RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm m.c.145b-pouzdro:1,385*2,08*2 -0,60*1,97*2	m2	3,39760 5,76160 -2,36400	858,00	2 915,14	0,05654	0,1921	0	0
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. M.C.144:2,35 m.c.145b:2,30*2 m.c.141:2,97*2	m	12,89000 2,35000 4,60000 5,94000	169,50	2 184,86	0,00102	0,01315	0	0
4	342270014RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm m.c.145b:0,50*2,30 m.c.143-prizdeni-klozet:1,55*1,0 m.c.141-dvere:0,70*2,02 prizdeni-klozet:1,063*1,0	m2	5,17700 1,15000 1,55000 1,41400 1,06300	1 430,00	7 403,11	0,1372	0,71028	0	0
5	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m.c.145-vetr.otvory-20/20-tl.15cm:0,20*0,20	m2	0,04000 0,04000	1 185,00	47,40	0,2664	0,01066	0	0
6	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, pozice X m.143-vetr otvory:3	kus	3,00000 3,00000	563,00	1 689,00	0,1272	0,3816	0	0
7	342280060RAB	Podhled zavěšený z desek sádkartonových, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka m.c.140:10,28	m2	10,28000 10,28000	2 445,00	25 134,60	0,02025	0,20817	0	0
8	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m.c.145-dvere 70/197cm:0,70*2,02	m2	1,41400 1,41400	1 020,50	1 442,99	0,26538	0,37525	0	0
9	317120033RAB	Překlad nenosný Ytong, překlad 125 x 25 x 10 cm m.c.145:1	kus	3,00000 1,00000	868,00	2 604,00	0,02651	0,07953	0	0

		m.c.144:1		1,00000						
		m.c.141:1		1,00000						
10	317944311RU2	Válčované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně t dodávky profilu U č.10 m.c.145b:-1,685*2*1,10*0,0106	t	0,03929	39 800,00	1 563,91	1,09	0,04283	0	0
				0,03929						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				20 850,21		1,57386		0
11	611455731R00	Omítka rýh ve stropěch MC o šířce nad 30 cm m.c.141,142:0,20*1,083*2	m2	0,43320	1 180,00	511,18	0,05828	0,02525	0	0
				0,43320						
12	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková m.c.141,142:0,20*2,97*2*2	m2	2,37600	1 141,00	2 711,02	0,05629	0,13375	0	0
				2,37600						
13	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m.c.145-dvere:0,80*2,20*2 M.C.144:1,37*2,30+0,80*2,30 0,50*2,30-0,70*2,0 m.c.145b:(0,85+0,10+1,03)*2,30 -0,60*2,0 0,85*2,30 m.c.145a:2,13*2,30-0,60*2,0 0,30*2,30 1,35*2,30 -0,70*2,0 m.c.141-dvere:0,70*2,0*2 1,063*2,97*2-0,70*2,0*2 1,063*(1,0+0,10) m.c.143:1,60*(1,0+0,10)	m2	28,90752	560,00	16 188,21	0,04766	1,37773	0	0
				3,52000						
				4,99100						
				-0,25000						
				4,55400						
				-1,20000						
				1,95500						
				3,69900						
				0,69000						
				3,10500						
				-1,40000						
				2,80000						
				3,51422						
				1,16930						
				1,76000						
14	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 m.c.145-vevr.otvory:2 m.c.143:3*2	kus	8,00000	163,00	1 304,00	0,00458	0,03664	0	0
				2,00000						
				6,00000						
15	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabičovým pletivem s vyplutím m.c.145b-překlady:(0,10+0,15*2)*1,685	m2	0,67400	201,50	135,81	0,00073	0,00049	0	0
				0,67400						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 038,32		0,54057		0
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m.c.141-po vybourání příčky:0,10*0,10*1,063 0,10*0,10*1,063	m3	0,02126	7 350,00	156,26	2,5	0,05315	0	0
				0,01063						
				0,01063						
17	632451221R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m.c.145b-sprcha-vyspádování:0,85*0,85 m.c.143-po vybourání ker dlažby:5,64 m.c.141:1,75 m.c.142:2,0	m2	10,11250	285,00	2 882,06	0,0482	0,48742	0	0
				0,72250						
				5,64000						
				1,75000						
				2,00000						

Díl:	64	Výplně otvorů				22 331,00		0,14459		0
18	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm m.c.141-D2:1 M.C.144-D1:1	kus	2,00000	3 960,00	7 920,00	0,03055	0,0611	0	0
19	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm m.c.145b-posuvné D3-náhradní položka:1	kus	1,00000	3 550,00	3 550,00	0,03027	0,03027	0	0
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 M.C.145-stav.zaruben-60/197cm D4:1	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00	0,01897	0,01897	0	0
21	642941111RT1	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva, jednostranné pouzdro 600/1970 mm m.c.145b:1	kus	1,00000	9 693,00	9 693,00	0,03425	0,03425	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 737,96		0		0
22	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m.c.145b,144-nove příčky:1,37*2 (0,85+0,10+1,03)*2 (0,85+0,10*2)*2 M.C.141,143:1,063*2*2 m.c.143:1,60*2	m	16,25200	230,00	3 737,96	0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 106,65		0,04478		0
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro malby-m.c.131:5,01 m.c.145a:6,45 .c.145b:1,65 m.c.144:2,15 m.c.145:1,75 m.c.143:5,64 m.c.141:1,75 m.c.142:2,0 m.c.140:10,61	m2	37,01000	165,00	6 106,65	0,00121	0,04478	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				9 130,30		0,05239		0
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.c.131:5,01 m.c.132:9,94 m.c.133-1/3 pl.:18,85/3 m.c.145a:6,45 m.c.145b:1,65 m.c.144:2,15 m.c.145:1,75	m2	53,23333	165,00	8 783,50	0,00004	0,00213	0	0

		m.c.143:5,64		5,64000						
		m.c.141:1,75		1,75000						
		m.c.142:2,0		2,00000						
		m.c.140:10,61		10,61000						
25	957311411R00	Obruby betonové soklik, š. 10 cm	m	0,85000	408,00	346,80	0,05913	0,05026	0	0
		m.c.145b:0,85		0,85000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 336,27		0,00694		1,49306
26	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	5,11422	268,00	1 370,61	0,00067	0,00343	0,184	0,94102
		m.c.141:1,063*2,97		3,15711						
		m.c.142:1,063*2,97		3,15711						
		-0,60*2,0		-1,20000						
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,47000	186,50	87,66	0	0	0,055	0,02585
		m.c.145-dvere-otvor:0,10*(2,0*2+0,70)		0,47000						
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00000	495,00	1 485,00	0,00117	0,00351	0,076	0,228
		m.c.145-60/197:1		1,00000						
		m.c.141-70/197:1		1,00000						
		m.c.142-60/197:1		1,00000						
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	25,00	75,00	0	0	0	0
		m.c.145-60/197:1		1,00000						
		m.c.141-70/197:1		1,00000						
		m.c.142-60/197:1		1,00000						
30	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	9,39000	111,00	1 042,29	0	0	0,02	0,1878
		m.c.143:5,64		5,64000						
		m.c.141:1,75		1,75000						
		m.c.142:2,0		2,00000						
31	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,05018	5 495,00	275,72	0	0	2,2	0,11039
		nove příčky-m.c.145b,144:0,10*1,37*0,058		0,00795						
		0,10*(0,85+0,10+1,03)*0,058		0,01148						
		0,15*(0,85+0,10*2)*0,058		0,00914						
		m.c.143:0,10*1,60*0,058		0,00928						
		m.c.141,143:0,10*1,063*2*0,058		0,01233						
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 954,39		0,00163		3,69922
32	973031324R00	Vysekání kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	261,00	522,00	0,00049	0,00098	0,015	0,03
		m.c.145-preklady:2		2,00000						
33	976072321R00	Vybourání kov. větr. mřížek nad 0,3 m2 ze zdi cih	kus	4,00000	65,00	260,00	0	0	0,019	0,076
		m.c.145:1		1,00000						
		m.c.143:3		3,00000						
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	49,66500	140,00	6 953,10	0	0	0,068	3,37722

		m.c.145:(0,80+1,98)*2*2,0 -0,60*2,0		11,12000 -1,20000						
		m.c.143:(1,60+3,45)*2*1,50 -0,60*1,50 -0,70*1,50		15,15000 -0,90000 -1,05000						
		m.c.141:(0,80+1,063)*2*2,50-0,60*2,0 m.c.142:(1,063+1,0)*2*2,50-0,60*2,0 (1,063+1,40)*2*2,50-0,60*2,0 -0,90*2,0		8,11500 9,11500 11,11500 -1,80000						
35	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m.c.145:0,60*2,0	m2	1,20000 1,20000	169,50	203,40	0,00054	0,00065	0,18	0,216
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,19228	t	5,19228 5,19228	282,00	1 464,22	0	0	0	0
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,19228*4	t	20,76912 20,76912	20,00	415,38	0	0	0	0
38	977	poplatek za uložení sutí 1,49306+3,69922	t	5,19228 5,19228	1 560,00	8 099,96	0	0	0	0
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 5,12928	t	5,12928 5,12928	397,00	2 036,32	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 024,05		0		0
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 2,48688+1,57386+0,54057+0,14459+0,04478 0,05239+0,00694+0,00163	t	4,85164 4,79068 0,06096	1 860,00	9 024,05	0	0	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				300 425,00		0		0
41	720,730	ZDRAVOTECHNIKA+UT 1	KPL	1,00000 1,00000	300 425,00	300 425,00	0	0	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				84 991,68		0,00122		0
42	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m m.c.144-pozice D1:1 m.c.141-pozice D2:1 m.c.144-D4:1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	950,00	2 850,00	0	0	0	0
43	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm, posuvných-náhradní položka m.c.145b-D3:1	kus	1,00000 1,00000	1 385,00	1 385,00	0,00122	0,00122	0	0
44	6112	dveře posuvná 60/197cm,plné-pozice D3, pred cena m.c.145b:1	KS	1,00000 1,00000	3 645,00	3 645,00	0	0	0	0
45	6111	dveře bílé folie 70/197cm,vetr.mřížka,kovani,zamek m.c.144 D1:1 m.c.141 D2:1	ks	2,00000 1,00000 1,00000	4 657,00	9 314,00	0	0	0	0

46	7666	Příplatek za vetrací mřížky-dvere-pred cena m.c.144-pozice Y:1 m.c.140:1 m.c.142:1 m.c.143:1 m.c.144:1	ks	5,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1 480,00	7 400,00	0	0	0	0
47	766	Repase dveří-folie bílá+nátěr, pred cena m.c.145-60/197cm-pozice D4:0,60*2,0*2 m.c.144-90/197cm-pozice Y:0,90*2,0*2 m.c.143-70/197cm:0,70*2,0*2 m.c.142-60/197cm:0,60*2,0*2 m.c.140-90/197cm:0,90*2,0*2	m2	14,80000 2,40000 3,60000 2,80000 2,40000 3,60000	2 450,00	36 260,00	0	0	0	0
48	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku m.c.145:1 m.c.144:1 m.c.143:1 m.c.142:1 m.c.140:1	kus	5,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	400,00	2 000,00	0	0	0	0
49	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab m.c.145:1 m.c.144:1 m.c.143:1 m.c.141:1 m.c.140:1	kus	5,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	230,00	1 150,00	0	0	0	0
50	7661	dodávka zámku+fab, pred cena m.c.145:1 m.c.144:1 m.c.143:1 m.c.141:1 m.c.140:1	ks	5,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	3 450,00	17 250,00	0	0	0	0
51	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 329,39	%	812,54000 329,39000	4,60	3 737,68	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				40 856,85	0	0	0,05909	0
52	7672	D+M lamin příčky s dveřmi WC kabinky150/200cm-3x, pozice TD01-pred cena m.c.143:1	kpl	1,00000 1,00000	26 500,00	26 500,00	0	0	0	0
53	767134801R00	Demontáž oplechování stěn plechy nýtovanými, nahradni položka-WC kabinky s dvermi m.c.143-:1,55*2,30	m2	6,56500 3,56500	107,50	705,74	0	0	0,009	0,05909

54	7671	1,50*2,0 D+M-zástěna skládací do sprchy-ram+vypln, 85/230cm m.c.145b-pozice D5:1	KS	3,00000 1,00000	12 850,00	12 850,00	0	0	0	0
55	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 281,1864	%	400,55740 281,18640	2,00	801,11	0	0	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				28 789,76		0,04225		0
56	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) m.c.145:1,75 m.c.145b:1,65 bet sokl:0,10*0,85*2 m.c.143:5,64 m.c.141:1,75 m.c.142:2,0	m2	12,96000 1,75000 1,65000 0,17000 5,64000 1,75000 2,00000	860,00	11 145,60	0,00326	0,04225	0	0
57	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé 12,96	m2	12,96000 12,96000	480,00	6 220,80	0	0	0	0
58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,75+1,65+0,17+1,75+2,0	m2	7,32000 7,32000	25,50	186,66	0	0	0	0
59	771	keram dlažba 30/30cm-před cena 12,96*1,10	m2	14,25600 14,25600	630,00	8 981,28	0	0	0	0
60	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 150,7787	%	265,34340 150,77870	8,50	2 255,42	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				25 325,02		0,03084		0,012
61	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC M.C.144:(1,45+1,37)*2-0,70 -0,60 -0,90 0,10*2 m.c.145a:3,45*2+2,15*2 -0,60 -0,70	m	13,54000 4,94000 -0,60000 -0,90000 0,20000 11,20000 -0,60000 -0,70000	185,00	2 504,90	0,00008	0,00108	0	0
62	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 m.c.145:1,75 m.c.144:2,15 m.c.145b:1,65 m.c.145a:6,45	m2	12,00000 1,75000 2,15000 1,65000 6,45000	95,00	1 140,00	0	0	0,001	0,012
63	773901111	Broušení podlahy-náhradní položka m.c.145:1,75	m2	12,00000 1,75000	830,00	9 960,00	0	0	0	0

		m.c.144:2,15		2,15000						
		m.c.145b:1,65		1,65000						
		m.c.145a:6,45		6,45000						
64	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny požár odolné, tl. 2,0 mm	m2	8,60000	1 255,00	10 793,00	0,00346	0,02976	0	0
		m.c.144-pozice P1:2,15		2,15000						
		m.c.145a:6,45		6,45000						
65	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	243,97900	3,80	927,12	0	0	0	0
		77,5572		77,55720						
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				3 989,70		0,04848		0
66	777531022R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	12,00000	325,00	3 900,00	0,00404	0,04848	0	0
		viz oddíl 776:12		12,00000						
67	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	39,00000	2,30	89,70	0	0	0	0
		28,74		28,74000						
Díl:	781	Obklady keramické				129 924,05		0,26209		0
68	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	54,83000	910,00	49 895,30	0,00478	0,26209	0	0
		m.c.145:(0,80+1,98)*2*1,50		8,34000						
		-0,60*1,50		-0,90000						
		m.c.145b:0,85*2*2,10		3,57000						
		(0,85+0,10+1,03)*2*2,10		8,31600						
		-0,60*2,0		-1,20000						
		m.c.143:(1,60+3,45)*2*2,0		20,20000						
		0,15*1,60		0,24000						
		-0,70*2,0		-1,40000						
		0,10*(0,70+2,0*2)		0,47000						
		m.c.141:(1,50+1,063)*2*2,0		10,25200						
		-0,70*2,0		-1,40000						
		mc.142:(1,063+1,70)*2*2,0		11,05200						
		-0,90*2,0		-1,80000						
		-0,70*2,0		-1,40000						
		0,10*(0,90+2,0*2)		0,49000						
69	781	keram obklad-pred cena	m2	60,31300	630,00	37 997,19	0	0	0	0
		54,83*1,10		60,31300						
70	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	15,78200	120,00	1 893,84	0	0	0	0
		m.c.145:7,44		7,44000						
		m.c.142:11,052-1,80-1,40+0,49		8,34200						
71	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	54,83000	630,00	34 542,90	0	0	0	0
		54,83		54,83000						

72	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 701,8599	%	1 243,29230 701,85990	4,50	5 594,82	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				1 368,62	0,00099			0
73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m.c.145:0,506 m.c.145b:0,11*(0,60+2,0*2) m.c.141:0,11*(0,70+2,0*2) m.c.142:0,11*(0,90+2,0*2) m.c.140:0,11*(0,90+2,0*2) m.c.144:0,11*(0,70+2,0*2)	m2	3,12400 0,50600 0,50600 0,51700 0,53900 0,53900 0,51700	395,00	1 233,98	0,00031	0,00097	0	0
74	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m.c.145-zaruben 60/197cm:0,11*(0,60+2,0*2) m.c.142:0,11*(0,90+2,0*2) m.c.140:0,11*(0,90+2,0*2)	m2	1,58400 0,50600 0,53900 0,53900	85,00	134,64	0,00001	0,00002	0	0
Díl:	784	Malby				21 425,77	0,02404			0
75	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m.c.145-strop:1,75 (0,80+1,98)*2*(2,97-1,50) m.c.144:(1,45+1,37+0,95)*2,97 0,10*(0,95+2,0*2) nova omítka:(1,37+0,45)*2,30 strop:2,15 m.c.145b-strop:1,65 (0,85+0,10+1,03)*2,97 0,85*2,97 nova omítka:(0,85+0,10+1,03)*2,30 0,85*2,30 m.c.145a-strop:6,45 (1,80+3,40+2,15)*2,97 nova omítka:(2,13+0,45+1,30)*2,30 m.c.143-strop:5,64 (1,60+3,45)*2*(2,97-2,0) m.c.141:(1,083+1,60)*2*(2,97-2,0) strop:1,75 m.c.142-strop:2,0 (1,063+1,70)*2*(2,97-2,0) m.c.140:(3,40+3,05)*2*2,75 m.c.131:(3,20+1,45*2)*2,97	m2	160,28794 1,75000 8,17320 11,19690 0,49500 4,18600 2,15000 1,65000 5,88060 2,52450 4,55400 1,95500 6,45000 21,82950 8,92400 5,64000 9,79700 5,20502 1,75000 2,00000 5,36022 35,47500 18,11700	89,50	14 345,77	0,00015	0,02404	0	0

76	784402801R00	-((3,25*2,70)-4,0) Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.c.145-strop:1,75 (0,80+1,98)*2*(2,97-1,50) M.C.144-STROP:2,15 (1,45+1,37+0,95)*2,97 0,10*(0,95+2,0*2) m.c.145b-strop:1,65 (0,85+0,10+1,03)*2,97 0,85*2,97 m.c.145a:(1,80+3,40+2,15)*2,97 strop:6,45 m.c.143-strop:5,64 (1,60+3,45)*2*(2,97-2,0) m.c.141-strop:1,75 (1,083+1,60)*2*(2,97-2,0) m.c.142-strop:2,0 (1,063+1,70)*2*(2,97-2,0) m.c.140:(3,40+3,05)*2*2,75 m.c.131-strop:5,01 (3,20+1,45*2)*2,97 -((3,25*2,70)-4,0)	m2	-4,77500 145,67894	48,60	7 080,00	0	0	0	0
Díl:	787	Zasklívání				13 775,00	0	0	0	0
77	787	D+M polep skl.výplní folií-písk.sklo-před cena V1,V2,V3:3,50	m2	3,50000 3,50000	1 650,00	5 775,00	0	0	0	0
78	7871	Vysklen.+send.panely pro VZT-před cena 60/50cm:2	ks	2,00000 2,00000	4 000,00	8 000,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				143 398,00	0	0	0	0
79	21	Elektroinstalace	kompl	1,00000	143 398,00	143 398,00	0	0	0	0
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				242 997,00	0	0	0	0
80	24	Vzduchotechnika 1	kompl	1,00000 1,00000	242 997,00	242 997,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				67 000,00	0	0	0	0
81	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
82	02	Rezerva-nepředvídatelné práce 1	kpl	1,00000 1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
83	03	Provoz investora	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2

STAVEBNÍK:


MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 76361 NAPAJEDLA

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1.4.1 - ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET
1.4.1-02

STAVERA s.r.o.
Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322



REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1	Přezbrojení stávajícího rozvaděče	20 109 Kč
2	Nosný systém, trubkování	10 918 Kč
3	Kabely	28 638 Kč
4	Přístroje a zařízení	14 940 Kč
5	Svítlidla vč. zdrojů a recyklace	34 500 Kč
6	Zednické práce	15 693 Kč
7	Revize, zkoušky, HZS	18 600 Kč

Cena celkem bez DPH

143 398 Kč

SO 01, SO 02

Přezbrojení stávajícího rozvaděče					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1	ks	1 485,00	290,00	1 775,00 Kč
63A/4p/0,03 proudový chránič	2	ks	3 300,00	335,00	7 270,00 Kč
jistič 16B/1	13	ks	198,00	230,00	5 564,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	3 500,00	2 000,00	5 500,00 Kč
Celkem					20 109 Kč
Nosný systém, trubkování					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vkládací lišta PVC 40x20	28	MJ	55,00	42,00	2 716,00 Kč
KU 68-1901 krabice přístrojová	27	ks	8,50	52,00	1 633,50 Kč
KU 68-1902 krabice s víčkem	6	ks	10,20	82,00	553,20 Kč
KU 68-1903 krabice rozbočovací	14	ks	60,50	132,00	2 695,00 Kč
KR 97/5 krabice odbočná	3	ks	94,00	145,00	717,00 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	40	ks	4,00	13,00	680,00 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	50	ks	5,20	17,00	1 110,00 Kč
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	30	ks	5,80	21,30	813,00 Kč
Celkem					10 918 Kč
Kabely					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	37	m	20,00	50,00	2 590,00 Kč
CYKY-0 3x1,5	22	m	30,00	50,00	1 760,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	96	m	32,00	50,00	7 872,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	128	m	39,00	50,00	11 392,00 Kč
CY 6 zž	42	m	27,00	55,00	3 444,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	40	ks	5,00	34,50	1 580,00 Kč
Celkem					28 638 Kč
Přístroje a zařízení					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20	7	ks	223,00	240,00	3 241,00 Kč
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20, signalizace	1	ks	263,00	240,00	503,00 Kč
vypínač osvětlení č. 5, 10A, pod om., IP20	1	ks	246,00	280,00	526,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	1	ks	685,00	330,00	1 015,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20	6	ks	205,00	260,00	2 790,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20, svodič typ 3	1	ks	1 255,00	260,00	1 515,00 Kč
dvozásuvka 230V/16A, pod om. IP20, pootočená	10	ks	255,00	280,00	5 350,00 Kč
Celkem					14 940 Kč
Svítilna vč. zdrojů a recyklace					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 41W, 4500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT SEMIOPÁL	3	ks	3230,00	500,00	11 190,00 Kč
B/ SV. LED 27W, 2900lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL	6	ks	2465,00	500,00	17 790,00 Kč
C/ SV. LED 27W, 2700lm, NA POVRCH, IP44, KRYT OPÁL	1	ks	1995,00	500,00	2 495,00 Kč
D/ LED PÁSEK 15W/m, 12V, IP54 VČ. AL PROFILU A KRYTU, ZDROJ 50W	2,5	m	880,00	330,00	3 025,00 Kč
Celkem					34 500 Kč
Zednické práce					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	40	m	0,00	50,00	2 000,00 Kč
drážka 5x5	10	m	0,00	65,00	650,00 Kč
kapsa 10x10	50	ks	0,00	40,00	2 000,00 Kč
průraz zdi 15 cm	22	ks	0,00	41,50	913,00 Kč
průraz zdi 30 cm	8	ks	0,00	60,00	480,00 Kč
hrubé zapravení drážek	90	m	0,00	45,00	4 050,00 Kč
zednické výpomoci	16	hod	0,00	350,00	5 600,00 Kč
Celkem					15 693 Kč

SO 01, SO 02

Revize, zkoušky, HZS					
Popis položky	Počet MJ		Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	12	hod	0,00	500,00	6 000,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	8	hod	0,00	500,00	4 000,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	6	hod	0,00	500,00	3 000,00 Kč
Revize	8	hod	0,00	700,00	5 600,00 Kč
Celkem					18 600 Kč
SO 01, 2. ČÁST - cena celkem bez DPH					143 398 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Zdravotní středisko Napajedla, úpravy hygienického zázemí 2	
Projekt	SO 01, D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	247 916 Kč	
Bourací práce	13 144 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	20 700 Kč	
Demontáže	18 664 Kč	
Základní náklady celkem		300 425 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		300 425 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	300 425 Kč	63 089 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		363 514 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
800 - Bourání	13 144,30	2 160,00
720 - Demontáže ZI	18 664,37	432,00
721 - Vnitřní kanalizace	35 483,94	75,00
722 - Vnitřní vodovod	42 945,23	166,00
725 - Zařizovací předměty	132 935,90	104,00
733 - Rozvod potrubí ÚV	4 359,30	5,00
734 - Armatury	7 739,53	3,00
735 - Otopná tělesa	12 614,55	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 508,09	20,00
783 - Nátěry	600,00	0,00
713 - Izolace tepelné	5 729,59	0,00
789 - HZS	20 700,00	0,00
Vypracoval	ing. Jaroslav Mikerásek	
Kontroloval		
Datum	8.2019	
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

STAVERA s.r.o.

Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla

www.stavera.cz, Tel: 603 161 753

IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		800 - Bourání				
002		VYSEKÁNÍ RÝH VE STÁVAJÍCÍ PODLAZE				
003		0,4 x 0,4 m - pro odpadní potrubí DN 50 - 100	m	5,00	1 507,00	7 535,00
004		VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI				
005	979 08-2111	do 10 m	t	2,16	420,00	907,20
006		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
007	979 08-1111	do 1 km	t	2,16	303,00	654,48
008	979 08-1121	příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	21,60	21,00	453,60
009		ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU				
010	979 09-3111	bez zhutnění	t	2,16	13,90	30,02
011		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
012	979 99-0107	směs betonu, cihel a dřeva	t	2,16	1 650,00	3 564,00
013		800 - Bourání - celkem				13 144,30
014						
015		720 - Demontáže ZI				
016		DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ				
017	721 21-0813	DN 100	ks	1,00	258,00	258,00
018		DEMONTÁŽ KLOZETŮ				
019	721 11-0811	splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub	3,00	295,00	885,00
020		DEMONTÁŽ UMYVADEL				
021	725 21-0821	bez výtokových armatur	soub	2,00	189,50	379,00
022		DEMONTÁŽ VÝLEVEK				
023	725 33-0820	díturvitových	soub	1,00	285,60	285,60
024		DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH				
025		ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY				
026	725 53-0823	tlakových od 50 do 200 l	soub	1,00	423,50	423,50
027		DEMONTÁŽ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ				
028	725 81-0811	rohových	ks	4,00	59,00	236,00
029		DEMONTÁŽ BATERÍ				
030	725 82-0801	nástěnných do G 3/4	soub	1,00	108,50	108,50
031	725 82-0802	stojánkových do 1 otvoru	soub	2,00	114,50	229,00
032		DEMONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH				
033	725 84-0850	do G 3/4x1	ks	1,00	205,30	205,30
034		DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRCH				
035	725 84-0860	sprchového ramene	ks	1,00	13,50	13,50
036		DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
037		PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
038	725 86-0811	jednoduchých	ks	2,00	19,50	39,00
039		DEMONTÁŽ KONZOL				
040	725 99-1811	zdvojených	ks	2,00	73,40	146,80
041		OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE				
042		potrubí, armatury.....	hod	30,00	450,00	13 500,00
043						
044		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘIZOVACÍ				
045		PŘEDMĚTY				
046		V OBJEKTECH VÝŠKY				

SO 01 - ZI_UT_CN k 26.1.2022 - hygienické zázemí

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
047	725 59-0811	do 6 m	t	0,43	1 950,00	838,50
048		VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI				
049	979 08-2111	do 10 m	t	0,43	420,00	180,60
050		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
051	979 08-1111	do 1 km	t	0,43	303,00	130,29
052	979 08-1121	příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	4,30	21,00	90,30
053		ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU				
054	979 09-3111	bez zhuštění	t	0,43	13,90	5,98
055		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
056	979 99-0107	směs betonu, cihel a keramiky	t	0,43	1 650,00	709,50
057		720 - Demontáže ZI - celkem				18 664,37
058						
059		721 - Vnitřní kanalizace				
060		POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC				
061		KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI				
062	721 17-6222	D 100	m	5,00	790,00	3 950,00
063		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
064		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
065	721 17-6101	D 32	m	1,00	325,00	325,00
066	721 17-9102	D 40	m	14,00	302,00	4 228,00
067	721 17-6103	D 50	m	2,00	335,00	670,00
068		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
069		HT SYSTÉM ODPADNÍ				
070	721 17-6114	D 70	m	2,00	750,00	1 500,00
071	721 17-6115	D 100	m	6,00	830,00	4 980,00
072		ZKOUŠKA KANALIZACE				
073		V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760				
074						
075	721 29-0111	DO DN 125	m	30,00	31,50	945,00
076		HTRE-ČISTÍCÍ TVAROVKA				
077		DN 110	ks	1,00	220,00	220,00
078		HT - INSTALAČNÍ OBJÍMKA				
079		DN 32	ks	1,00	25,00	25,00
080		NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT				
081		NA STÁV. LITINOVÉ (DO HRDLA)				
082	721 14-0913	DN 70	ks	1,00	763,00	763,00
083		NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ KG				
084		NA STÁV. LITINOVÉ (DO HRDLA)				
085	721 14-0914	DN 100	ks	4,00	884,00	3 536,00
086		PŘECHOD Z PLASTOVÝCH TRUB NA LITINU				
087	721 14-0933	DN 70	ks	1,00	610,00	610,00
088	721 14-0934	DN 100	ks	4,00	786,00	3 144,00
089		VSAZENÍ ODBOČKY DO STÁV. LITINOVÉ STOUPAČKY				
090	721 14-0905	DN 100 / 40	ks	1,00	5 350,00	5 350,00
091		ZASLEPENÍ STÁV. ODPADNÍHO POTRUBÍ LITINOVÉHO				
092		DN 70 - pod podlahou	ks	1,00	2 885,00	2 885,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
093		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH				
094		VÝPUSTEK				
095	721 19-4104	D 40	ks	3,00	95,50	286,50
096	721 19-4105	D 50	ks	2,00	18,60	37,20
097	721 19-4109	D 100	ks	4,00	166,40	665,60
098		VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU				
099		HL 21 DN 30	ks	1,00	576,00	576,00
100		MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
101	725 86-9218	DN 32	ks	1,00	194,50	194,50
102						
103		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
104		V OBJEKTECH VÝŠKY				
105	998 72-1201	do 6 m	%	1,70	348,91	593,14
106		721 - Vnitřní kanalizace - celkem				35 483,94
107						
108		722 - Vnitřní vodovod				
109		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH WAVIN EVO				
110		SVAROVANÉ POLYFUZNĚ, VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
111		D 20x2,3	m	12,00	410,00	4 920,00
112		D 25x2,8	m	9,00	496,00	4 464,00
113		D 32x3,6	m	8,00	610,00	4 880,00
114		POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH FIBER BASALT PLUS				
115		SVAROVANÉ POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
116	722 17-8711	D 20x2,8	m	11,00	465,00	5 115,00
117	722 17-8712	D 25x3,5	m	15,00	568,00	8 520,00
118		TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
119		VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
120	722 28-0106	do DN 32	m	55,00	20,00	1 100,00
121		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
122	722 29-234	do DN 80	m	55,00	41,50	2 282,50
123		NAVÁZÁNÍ NA STÁV. POZINKOVANÉ POTRUBÍ				
124	722 13-1933	DN 25 / D 32 plast	ks	1,00	712,00	712,00
125		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
126	722 19-0401	DN 15	ks	14,00	295,00	4 130,00
127		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
128	722 22-2213	D 20 x G 1/2"	ks	14,00	260,00	3 640,00
129		KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 608 D				
130		VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S PÁČKOU A				
131		HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU				
132		G 1/2"	ks	1,00	318,00	318,00
133		KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 250 D				
134		PLNOPRŮCHOZÍ				
135		G 3/4"	ks	2,00	348,00	696,00
136		G 1"	ks	1,00	522,00	522,00
137		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
138		S JEDNÍM ZÁVITEM				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
139	722 22-9101	1/2"	ks	1,00	143,50	143,50
140		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
141		SE DVĚMA ZÁVITY				
142	722 23-9102	G 3/4	ks	2,00	138,00	276,00
143	722 23-9103	G 1	ks	1,00	157,00	157,00
144		DVÍŘKA REVIZNÍ KOVOVÁ DM ZAVÍRÁNÍ				
145		MAGNETY				
146		200 x 200 mm	ks	1,00	312,00	312,00
147		MONTÁŽ DVÍŘEK				
148	725 98-9901	plastových nebo ocelových	ks	1,00	248,00	248,00
149						
150		PŘESUN HMOT PRO				
151		VNITŘNÍ VODOVOD				
152		V OBJEKTECH VÝŠKY				
153	998 72-2201	do 6 m	%	1,20	424,36	509,23
154		722 - Vnitřní vodovod - celkem				42 945,23
155						
156		725 - Zařizovací předměty				
157		KZ - Závěsný klozet				
158		ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ NOVA PRO				
159		M33120 0 bílý vč. instalační sady	ks	3,00	4 630,00	13 890,00
160		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
161		M30112 duraplastové sedátko	ks	3,00	1 890,00	5 670,00
162		110.300.00.5 kombifix Geberit	ks	3,00	8 650,00	25 950,00
163		457.888.26.1 podpěry kombifix	ks	3,00	670,00	2 010,00
164		115.770.11.5 tlačítko SIGMA01 bílá	ks	3,00	1 810,00	5 430,00
165		156.050.00.1 souprava pro tlumení hluku	ks	3,00	365,00	1 095,00
166		MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS				
167	725 11-9306	závěsných	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
168		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				
169	725 11-9401	pro zazdění	ks	3,00	1 350,00	4 050,00
170						
171		U - Umývadlo				
172		UMÝVADLO DITURVITOVÉ KOLO NOVA PRO				
173		M31150 (500 x 410 mm) s otvorem pro baterii	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
174		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
175		instalační sada pro umývadlo	ks	2,00	90,00	180,00
176		M37100 kryt na sifón bílý s instalační sadou	ks	2,00	1 695,00	3 390,00
177		sifon plastový umývadlový	ks	2,00	273,00	546,00
178		A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast	ks	2,00	495,00	990,00
179		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE				
180		PÁKOVÁ RAV KONGO V026.5				
181		bez otvírání odpadu	ks	2,00	1 755,00	3 510,00
182		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
183		G 1/2" x 3/8"	ks	4,00	250,00	1 000,00
184		MONTÁŽ UMYVADEL				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
185	725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
186		MONTÁŽ KRYTU				
187	725 21-9502	k umývadlu	ks	2,00	230,00	460,00
188		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
189	725 82-9301	stojánkových	ks	2,00	350,00	700,00
190		MONTÁŽ VENTILŮ				
191	725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	4,00	260,00	1 040,00
192						
193		Um - Umývatko				
194		UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ KOLO NOVA PRO				
195		M32347 (450 x 250 mm) s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 630,00	1 630,00
196		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
197		instalační sada pro umývadlo	ks	1,00	90,00	90,00
198		A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast	ks	1,00	495,00	495,00
199		A400 umývadlový sifon celokovový Alcaplast	ks	1,00	985,00	985,00
200		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE				
201		PÁKOVÁ RAV KONGO V026.5				
202		bez otvírání odpadu	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
203		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
204		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	250,00	500,00
205		MONTÁŽ UMYVADEL				
206	725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
207		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
208	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	350,00	350,00
209		MONTÁŽ VENTILŮ				
210	725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	250,00	500,00
211						
212		Sp - Sprcha				
213		NEREZOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB ALCAPLAST APZ1-850				
214		se zápachovou uzávěrkou	ks	1,00	6 450,00	6 450,00
215		rošt pro podlahový žlab PURE-850	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
216		SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ				
217		RAV KONGO K 080.5				
218		150 x 1/2"	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
219		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
220		sprchový komplet RAV SK0013	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
221		MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH				
222		ŽLABŮ DÉLKY				
223	721 21-91114	do 1 m	ks	1,00	1 325,00	1 325,00
224		MONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH				
225	725 84-9200	s nastavitelnou výškou	ks	1,00	518,00	518,00
226	725 84-9302	montáž držáku sprchy	ks	1,00	135,00	135,00
227						
228		VY - Výlevka				
229		VÝLEVKÁ DITURVITOVÁ MIRA STOJÍCÍ				
230		H 85104 6 vč. plastové sklopné mřížky bílá	ks	1,00	6 750,00	6 750,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
231		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
232		H 89299 9 instalační sada pro WC	ks	1,00	32,50	32,50
233		flexi připojení WC	ks	1,00	155,00	155,00
234		BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ				
235		RAV KONGO K001.5				
236		150 x 1/2"	ks	1,00	1 895,00	1 895,00
237		MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ				
238	725 33-9101	bez nádrže a armatur	ks	1,00	1 230,00	1 230,00
239		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
240	725 82-8202	nástěnných	ks	1,00	480,00	480,00
241						
242		Ds - Dřez				
243		DŘEZ				
244		stávající	ks	1,00	0,00	0,00
245		BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ				
246		RAV KONGO K001.5				
247		150 x 1/2"	ks	1,00	1 930,00	1 930,00
248		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
249	725 82-8202	nástěnných	ks	1,00	480,00	480,00
250						
251		BS - Bidetová sprška				
252		BIDETOVÁ SPRŠKA VESTAVĚNÁ RAV KONGO K080.5				
253		se sprchovou hadicí 100 cm	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
254		MONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH				
255	725 84-9205	podomítkových	ks	1,00	980,00	980,00
256						
257		EO - Elektrický ohřivač				
258		ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODOROVNÝ				
259		DZ DRAŽICE OKCEV 160				
260		objem 152 l, 2200 W, vč. poj. ventilu se zpětným ventilem	ks	1,00	12 900,00	12 900,00
261		MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ				
262	725 53-9105	ostatní typy 160 l	ks	1,00	3 450,00	3 450,00
263						
264		PŘESUN HMOT PRO				
265		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
266		V OBJEKTECH VÝŠKY				
267	998 72-5201	do 6 m	%	0,29	1 325,52	384,40
268		725 - Zařizovací předměty - celkem				132 935,90
269						
270		733 - Rozvod potrubí ÚV				
271		POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ				
272	733 16-3102	15x1	m	4,00	410,00	1 640,00
273		ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO				
274	733 29-1101	do D 35	m	4,00	17,50	70,00
275		PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY				
276		Z TRUBEK MĚDĚNÝCH				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
277	733 22-4202	15x1	ks	4,00	152,00	608,00
278		PŘERUŠENÍ STÁV. OCELOVÉHO POTRUBÍ				
279		A PŘECHOD NA MĚDĚNÉ POTRUBÍ				
280		DN 15 na CU 15	ks	4,00	475,00	1 900,00
281						
282		PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ				
283		V OBJEKTECH VÝŠKY				
284	998 73-3201	do 6 m	%	3,35	42,18	141,30
285		733 - Rozvod potrubí ÚV - celkem				4 359,30
286						
287		734 - Armatury				
288		TERMOSTATICKÁ HLAVICE DANFOSS				
289		TYP RAE 5054				
290		013G5054 s vestavěným čidlem	ks	2,00	550,00	1 100,00
291		SVĚRNÉ SPOJKY PRO MĚDĚNÉ TRUBKY				
292		003G41.. G 1/2"	ks	4,00	135,00	540,00
293		RADIÁTOVÝ VENTIL DANFOSS				
294		TYP RA-N - přímé provedení				
295		013G0014 RA-N 15 (G 1/2")	ks	2,00	486,00	972,00
296		RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DANFOSS				
297		TYP RLV - přímé provedení				
298		přednastavitelné, uzavírací s vypouštěním				
299		003L0144 RLV 15 (1/2")	ks	2,00	413,00	826,00
300		MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
301		SE 2 ZÁVITY				
302	734209113	1/2"	kus	4,00	105,00	420,00
303		MONTÁŽ				
304	734291951	hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	2,00	96,50	193,00
305		VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ				
306	735000912	s termostatickým ovládáním	ks	2,00	170,00	340,00
307		DEMONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA				
308		stávajícího	ks	2,00	150,00	300,00
309		MONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA ZÁVITOVÉHO STÁVAJÍCÍHO				
310	734 41-9131	G 1/2"	ks	2,00	1 510,00	3 020,00
311						
312		PŘESUN HMOT PRO ARMATURY				
313		V OBJEKTECH VÝŠKY				
314	734 73-4201	do 6 m	%	0,37	77,11	28,53
315		734 - Armatury - celkem				7 739,53
316						
317		735 - Otopná tělesa				
318		DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK				
319		KLASIK-R S BOČNÍM PŘIPOJENÍM 500 mm, VČ PŘÍCHYTEK				
320		ODVZD. A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, HORNÍ MŘÍŽKY A BOČNÍCH				
321		KRYTŮ				
322		22R/400	ks	1,00	4 230,00	4 230,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
323		22R/1000	ks	1,00	6 335,00	6 335,00
324		MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK				
325	735 15-9111	do 1600 mm	ks	2,00	850,00	1 700,00
326						
327		PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
328		V OBJEKTECH VÝŠKY				
329	998 73-5201	do 6 m	%	2,85	122,65	349,55
330		735 - Otopná tělesa - celkem				12 614,55
331						
332		767 - Konstrukce zámečnické				
333		OBJÍMKA MUPRO				
334		D 25 mm	ks	2,00	40,00	80,00
335		D 32 mm	ks	2,00	55,00	110,00
336		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
337		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	20,00	145,00	2 900,00
338		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
339		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	20,18	115,00	2 320,70
340						
341		PŘESUN HMOT PRO				
342		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
343		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
344	998 76-7201	do 6 m	%	1,80	54,11	97,39
345		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				5 508,09
346						
347		783 - Nátěry				
348		NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
349		do DN 50 mm				
350	783 42-4340	základní + 2x + 1x email	m	5,00	120,00	600,00
351		783 - Nátěry - celkem				600,00
352						
353		713 - Izolace tepelné				
354		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
355		Z PĚNOVÉHO PE tl. 9 mm				
356		20 mm - SV ve stavebních konstrukcích	bm	12,00	20,00	240,00
357		25 mm - SV ve stavebních konstrukcích	bm	9,00	22,00	198,00
358		32 mm - SV ve stavebních konstrukcích	bm	7,00	25,00	175,00
359		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
360		Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm				
361		20 mm - TV + ve stavebních konstrukcích	bm	11,00	48,00	528,00
362		25 mm - TV + ve stavebních konstrukcích	bm	14,00	55,00	770,00
363		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
364	722 18-2011	do DN 25	m	46,00	60,00	2 760,00
365	722 18-2014	do DN 40	m	7,00	80,00	560,00
366		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR				
367		Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 13 mm				
368		32 mm - SV volně vedené	bm	1,00	65,00	65,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
369		POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL				
370		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 30 mm				
371		D 28 mm - TV volně vedená	m	1,00	135,00	135,00
372		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ S AL FÓLÍÍ				
373	722 18-2024	do DN 40	m	2,00	94,50	189,00
374						
375		PŘESUN HMOT PRO				
376		IZOLACE TEPELNÉ				
377	998 71-3201	do 6 m	%	1,95	56,20	109,59
378		713 - Izolace tepelné - celkem				5 729,59
379						
380		789 - HZS				
381		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
382		drobné sekací a vrtací práce	hod	20,00	450,00	9 000,00
383		nespecifikované a nedefinované práce vyplývající z rekonstrukce	hod	26,00	450,00	11 700,00
384		789 - HZS - celkem				20 700,00

D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB									
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ									
Akce:	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA									
	ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAZEMÍ 2									
Investor:	76361 NAPAJEDLA, SADOVA 1042								Datum:	8/2019
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	
	Zařízení č. 1 - Větrání denní místnosti, šatny a hygienických zařízení									
*	Větrací rekuperační podstropní jednotka s rotačním rekuperátorem a el. ohřevem V = 500 m ³ /h, p _c = 200 Pa, N _i = 0,169 + 0,169 = 0,338 kW/230 V-50 Hz elektrický ohřev Q _T = 1,67 kW/230 V-50 Hz rozměry 1040 x 625 x 551 mm, hmotnost 77 kg Jednotka musí být v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňovat požadavky ErP 2018 a navíc její hodnoty musí být ověřeny pomocí EuroventCertitaCertifikation Jednotka obsahuje: filtr vzduchu na sání (F7), filtr vzduchu na odvodu (G3), nízkoenergetické ventilátory s EC motory (na přívodu a odvodu), rotační rekuperátor poháněný EC motorem, elektrický ohřivač součástí dodávky jednotky je řídicí systém, který umožňuje manuální a automatický režim dle nastaveného týdenního programu	ks	1	82 870	24 861	82 870	24 861	77,0	77,0	
*	Protidešťová žaluzie vel. 400 x 400, vč. sítky proti hmyzu	ks	2	3 130	1 252	6 260	2 504	2,9	5,8	
*	Uzavírací kruhová klapka se servopohonem D 200	ks	2	5 210	2 084	10 420	4 168	6,4	12,8	
	spínací modul	ks	1	1 900	760	1 900	760	0,2	0,2	
*	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 200	bm	8	410	164	3 280	1 312	0,4	3,2	
*	Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 2řadá, reg.1	ks	2	1 270	508	2 540	1 016	3,5	7,0	
*	Přívodní vyústka vel. 525 x 75, komfortní, 2řadá, reg.1	ks	2	1 270	508	2 540	1 016	3,5	7,0	
*	Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 2řadá, reg.1	ks	2	755	302	1 510	604	1,8	3,6	
*	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1řadá, reg.1	ks	6	995	398	5 970	2 388	1,8	10,8	
*	Odsávací vyústka vel. 425 x 75, komfortní, 1řadá, reg.2	ks	1	995	398	995	398	1,8	1,8	
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech									
*	přívodní - čtyřhranné do obv. 1890 80 % tvar.	bm	1	1 840	1 012	1 840	1 012	19,0	19,0	
	přívodní - kruhové (spiro)									
	rovné D 200	bm	12	285	157	3 420	1 881	2,6	31,2	
	oblouk segmentový 90° D 200	ks	1	475	261	475	261	1,5	1,5	
	oblouk segmentový 45° D 200	ks	2	435	239	870	479	1,2	2,4	
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	40	105		4 200		1,0	40,0
.lišty závěsné ZL 40x40								
.závěsy ZL 8								
.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	40		84		3 360		
Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	40		72		2 880		
Spojovací materiál se skládá:	kg	20	72		1 440		1,0	20,0
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn								
.matice šestihranná M 8 Zn								
.podložka plochá střední 8,4 Zn								
Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	15	63		945		1,0	15,0
Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem					6 585	6 240		75,0
PSV nátěry								
odmaštění chemickými rozpouštědly	m ²	30	39			1 170		
základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m ²	30	92			2 760	1,0	30,0
nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m ²	15	170			2 550	1,0	15,0
PSV nátěry - celkem						6 480		45,0
PSV tepelné izolace								
tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm	m ²	10	1 080	300	10 800	3 000	5,0	50,0
včetně úchytné konstrukce a venkovního oplechování								
HSV lešení a jeřábové práce								
lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m ²	12	195			2 340	5,0	60,0
Hodinová zúčtovací sazba								
Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	8	500			4 000		
Stavební práce (bourání otvorů, jejich zapravení a dotěsnění atd.)	hod	16	500			8 000		
Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	hod	8	500			4 000		
Hodinová zúčtovací sazba - celkem						16 000		
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
Technika prostředí staveb								

	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA - ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2								
Technika prostředí staveb								
Vzduchotechnika - přehled nákladů								
Zařízení č. 1 - Větrání denní místnosti, šatny a hygienických zařízení					134 912	48 172		254,5
Montážní a spojovací materiál					6 585	6 240		75,0
Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem					141 497	54 412		329,5
Doprava					7 924			
PPV						544		
Stavební výpomoci						0		
Mezisoučet č. 2					149 421	54 956		
Hodinová zúčtovací sazba						16 000		
Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem						70 956		
HSV lešení a jeřábové práce						2 340		60,0
PSV - tepelné izolace					10 800	3 000		50,0
PSV - stavební nátěry						6 480		45,0
HSV + PSV - celkem						11 820		
Základní rozpočtové náklady					160 221	82 776		484,5
CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH)						242 997 Kč		
STAVERA s.r.o. Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla www.stavera.cz, Tel: 603 161 763 IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322								

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdrav.střed.Naajedla-SO 02-Úpravy hyg.zázemí 2-rozš.umývání v ord.a sesterně**

Misto: **Napajedla**

Objednatel: **město Napajedla**
Masarykovo náměstí 89
76361 Napajedla

IČ: **00284220**

DIČ:

Zhotovitel: **STAVERA s.r.o.**
Pod Zahrádkami 146
76361 Napajedla

IČ: **27679322**

DIČ: **CZ27679322**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 654,94
PSV	138 884,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	156 039,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 039,23 CZK
Základní DPH	21 %	32 768,24 CZK
Zaokrouhlení		0,53 CZK

Cena celkem s DPH

188 808,00 CZK

v Napajedla dne 03.02.2022

STAVERA s.r.o.
 Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
 www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
 IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 283,20
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			6 283,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			88,54
720	Zdravotechnická instalace	PSV			65 914,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 283,70
776	Podlahy povlakové	PSV			1 563,23
781	Obklady keramické	PSV			7 745,49
783	Nátěry	PSV			517,44
784	Malby	PSV			19 860,44
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00
Cena celkem					156 039,23

Položkový rozpočet

S:	Zdrav.střed.Naajedla-SO 02-Úpravy hyg.zázemí 2-rozš.umývání v ord.a sesterně
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 283,20		0,04608		0
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>pro malby:20,27+17,81</i>	m2	38,08000 <i>38,08000</i>	165,00	6 283,20	0,00121	0,04608	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				6 283,20		0,00152		0
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>m.c.135,139:20,27+17,81</i>	m2	38,08000 <i>38,08000</i>	165,00	6 283,20	0,00004	0,00152	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				88,54		0		0
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m <i>0,04608+0,00152</i>	t	0,04760 <i>0,04760</i>	1 860,00	88,54	0	0	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				65 914,00		0		0
4	720	Zdravotechnika <i>1</i>	kpl	1,00000 <i>1,00000</i>	65 914,00	65 914,00	0	0	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				43 283,70		0,00019		0,2844
5	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových <i>Z1:1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	350,00	350,00	0	0	0,1104	0,1104
6	766812840RRR	Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m <i>Z2:1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	2 500,00	2 500,00	0	0	0,174	0,174
7	766810010RAI	Kuchyňské linky dodávka a montáž, pouze montáž - linka ve specifikaci-stavající <i>STAVAJICI LINKA:1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	8 500,00	8 500,00	0	0	0	0
8	766	Vyříznutí otvoru pro umyvadlo-před cena, +zapravení <i>2+2</i>	HZS	4,00000 <i>4,00000</i>	865,00	3 460,00	0	0	0	0
9	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku <i>2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	400,00	800,00	0	0	0	0
10	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab <i>2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	230,00	460,00	0	0	0	0
11	7661	dodávka zámku+fab,před cena <i>2</i>	ks	2,00000 <i>2,00000</i>	345,00	690,00	0	0	0	0
12	7666	Příplatek za větrací mřížky-dvere-před cena <i>m.c.135:2</i>	ks	4,00000 <i>2,00000</i>	1 480,00	5 920,00	0	0	0	0

13	7661	m.c.139:2 Repase dveří-folie bílá+nátěr-před cena	m2	2,00000 7,20000	2 450,00	17 640,00	0	0	0	0
14	766825122R00	m.c.135,139-90/197cm-2ks:0,90*2,0*2*2 Montáž vestavěné skříně 2křídlové šatní stavající:1	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00019	0,00019	0	0
15	998766202R00	199,10 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	418,20000 199,10000	3,50	1 463,70	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 563,23	0,00415		0	0
16	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm dokladka-m.c.135:0,90 m.c.139:0,3	m2	1,20000 0,90000 0,30000	1 255,00	1 506,00	0,00346	0,00415	0	0
17	998776202R00	7,03 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	15,06000 7,03000	3,80	57,23	0	0	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				7 745,49	0,01506		0	0
18	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) m.c.139:(0,70+1,40)*1,50	m2	3,15000 3,15000	910,00	2 866,50	0,00478	0,01506	0	0
19	781	keram obklad-pred cena 3,15*1,10	m2	3,46500 3,46500	630,00	2 182,95	0	0	0	0
20	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 3,15	m2	3,15000 3,15000	120,00	378,00	0	0	0	0
21	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady 3,15	m2	3,15000 3,15000	630,00	1 984,50	0	0	0	0
22	998781202R00	41,76 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	74,11950 41,76000	4,50	333,54	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				517,44	0,00034		0	0
23	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m.c.135,139:0,11*(0,90+2,0*2)*2	m2	1,07800 1,07800	85,00	91,63	0,00001	0,00001	0	0
24	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,11*(0,90+2,0*2)*2	m2	1,07800 1,07800	395,00	425,81	0,00031	0,00033	0	0
Díl:	784	Malby				19 860,44	0,02157		0	0
25	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m.c.139-strop:17,81 (3,40+5,50)*2*2,97 m.c.135-strop:20,27 (3,40+5,50)*2*2,97	m2	143,81200 17,81000 52,86600 20,27000 52,86600	89,50	12 871,17	0,00015	0,02157	0	0
26	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 143,8120	m2	143,81200 143,81200	48,60	6 989,26	0	0	0	0

Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 500,00		0		0
27	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
28	02	Provozní vlivy	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
		1		1,00000						

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Zdravotní středisko Napajedla, úpravy hygienického zázemí 2	
Projekt	SO 02, D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	43 415 Kč	
Bourací práce	5 098 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	8 400 Kč	
Demontáže	9 000 Kč	
Základní náklady celkem		65 914 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		65 914 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	65 914 Kč	13 842 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		79 756 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
800 - Bourání	5 098,49	810,00
720 - Demontáže ZI	9 000,00	60,00
721 - Vnitřní kanalizace	7 754,22	9,00
722 - Vnitřní vodovod	7 642,62	44,00
725 - Zařizovací předměty	25 867,50	37,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 425,20	7,00
713 - Izolace tepelné	725,88	0,00
789 - HZS	8 400,00	0,00
Vypracoval	ing. Jaroslav Mikerásek	
Kontroloval		
Datum	8.2019	
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

STAVERA s.r.o.
 Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
 www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
 IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

> c

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		800 - Bourání				
002		VYSEKÁNÍ RÝH VE STÁVAJÍCÍ PODLAZE				
003		0,3 x 0,4 m - pro odpadní potrubí DN 50 - D 20	m	2,50	1 198,00	2 995,00
004		VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI				
005	979 08-2111	do 10 m	t	0,81	420,00	340,20
006		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
007	979 08-1111	do 1 km	t	0,81	303,00	245,43
008	979 08-1121	příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	8,10	21,00	170,10
009		ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU				
010	979 09-3111	bez zhutnění	t	0,81	13,90	11,26
011		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
012	979 99-0107	směs betonu, cihel a dřeva	t	0,81	1 650,00	1 336,50
013		800 - Bourání - celkem				5 098,49
014						
015		720 - Demontáže ZI				
016		OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE				
017		potrubí, armatury vč. likvidace odpadu	hod	20,00	450,00	9 000,00
018		720 - Demontáže ZI - celkem				9 000,00
019						
020		721 - Vnitřní kanalizace				
021		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
022		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
023	721 17-6101	D 32	m	1,00	325,00	325,00
024	721 17-9102	D 40	m	4,00	302,00	1 208,00
025	721 17-6103	D 50	m	9,00	335,00	3 015,00
026		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
027		HT SYSTÉM ODPADNÍ				
028	721 17-6114	D 70	m	2,00	750,00	1 500,00
029		ZKOUŠKA KANALIZACE				
030		V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760				
031						
032	721 29-0111	DO DN 125	m	16,00	31,50	504,00
033		NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT				
034		NA STÁV. LITINOVÉ (DO HRDLA)				
035	721 14-0913	DN 70	ks	1,00	763,00	763,00
036		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH				
037		VÝPUSTEK				
038	721 19-4104	D 40	ks	2,00	95,50	191,00
039	721 19-4105	D 50	ks	1,00	118,60	118,60
040						
041		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
042		V OBJEKTECH VÝŠKY				
043	998 72-1201	do 6 m	%	1,70	76,25	129,62
044		721 - Vnitřní kanalizace - celkem				7 754,22
045						
046		722 - Vnitřní vodovod				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
047		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH WAVIN EVO				
048		SVAŘOVANÉ POLYFUZNĚ, VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
049		D 20x2,3	m	10,00	410,00	4 100,00
050		TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
051		VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
052	722 28-0106	do DN 32	m	10,00	20,00	200,00
053		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
054	722 29-234	do DN 80	m	10,00	41,50	415,00
055		NAVÁZÁNÍ NA STÁV. POZINKOVANÉ POTRUBÍ				
056	722 13-1931	DN 15 / D 20 plast	ks	2,00	586,00	1 172,00
057		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
058	722 19-0401	DN 15	ks	3,00	295,00	885,00
059		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
060	722 22-2213	D 20 x G 1/2"	ks	3,00	260,00	780,00
061						
062		PŘESUN HMOT PRO				
063		VNITŘNÍ VODOVOD				
064		V OBJEKTECH VÝŠKY				
065	998 72-2201	do 6 m	%	1,20	75,52	90,62
066		722 - Vnitřní vodovod - celkem				7 642,62
067						
068		725 - Zařizovací předměty				
069		Ue - Umývadlo				
070		UMÝVADLO DITURVITOVÉ KOLO NOVA PRO				
071		M31150 (500 x 410 mm) s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
072		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
073		instalační sada pro umývadlo	ks	1,00	90,00	90,00
074		A400 umývadlový sifon celokovový Alcaplast	ks	1,00	985,00	985,00
075		ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY CLAGE M3 END				
076		VČ. SPECIÁLNÍ MÍŠICÍ PÁKOVÉ BATERIE A AUTOMATICKÉHO				
077		UZÁVĚRU ODTOKU				
078		3,5 kW / 230 V - 1 x 16 A	ks	1,00	6 560,00	6 560,00
079		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
080		G 1/2" x 3/8"	ks	1,00	250,00	250,00
081		MONTÁŽ UMYVADEL				
082	725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
083		MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH				
084		do 15 l	ks	1,00	750,00	750,00
085		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
086	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	350,00	350,00
087		MONTÁŽ VENTILŮ				
088	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	1,00	260,00	260,00
089						
090		UZe - Umývadlo				
091		UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZÁPUSTNÉ KOLO NOVA PRO				
092		1517000 (560 x 450 mm)	ks	1,00	3 750,00	3 750,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
093		PŘISLUŠENSTVÍ				
094		A400 umývadlový sifon celokovový Alcaplast	ks	1,00	985,00	985,00
095		ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY CLAGE M3 END				
096		VČ. SPECIÁLNÍ MÍŠICÍ PÁKOVÉ BATERIE A AUTOMATICKÉHO				
097		UZÁVĚRU ODTOKU				
098		3,5 kW / 230 V - 1 x 16 A	ks	1,00	5 980,00	5 980,00
099		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
100		G 1/2" x 3/8"	ks	1,00	250,00	250,00
101		MONTÁŽ UMYVADEL				
102		zápustných	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
103		MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH				
104		do 15 l	ks	1,00	750,00	750,00
105		MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
106	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	350,00	350,00
107		MONTÁŽ VENTILŮ				
108	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	1,00	250,00	250,00
109						
110		PŘESUN HMOT PRO				
111		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
112		V OBJEKTECH VÝŠKY				
113	998 72-5201	do 6 m	%	0,29	25,86	7,50
114		725 - Zařizovací předměty - celkem				25 867,50
115						
116		767 - Konstrukce zámečnické				
117		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
118		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	7,00	110,00	770,00
119		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
120		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	7,00	90,00	630,00
121						
122		PŘESUN HMOT PRO				
123		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
124		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
125	998 76-7201	do 6 m	%	1,80	14,00	25,20
126		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				1 425,20
127						
128		713 - Izolace tepelné				
129		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
130		Z PĚNOVÉHO PE tl. 9 mm				
131		20 mm - SV ve stavebních konstrukcích	bm	10,00	16,20	162,00
132		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
133	722 18-2011	do DN 25	m	10,00	55,00	550,00
134						
135		PŘESUN HMOT PRO				
136		IZOLACE TEPELNÉ				
137	998 71-3201	do 6 m	%	1,95	7,12	13,88
138		713 - Izolace tepelné - celkem				725,88

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
139						
140		789 - HZS				
141		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
142		drobné sekací a vrtací práce	hod	8,00	350,00	2 800,00
143		nespecifikované a nedefinované práce vyplývající z rekonstrukce	hod	16,00	350,00	5 600,00
144		789 - HZS - celkem				8 400,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 02 Zdravot.středisko-úprava ordinace prakt.lékařš vč.přil.prostor**

Místo **Napajedla**

Objednatel: **město Napajedla** IČ:
Masarykovo nám.89 DIČ:
76361 Napajedla

Zhotovitel: **Horáliková Marta** IČ:
V OIší 259 DIČ:
76302 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 384,78
PSV	20 426,06
MON	10 000,00
Vedlejší náklady	1 028,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 838,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 838,84 CZK
Základní DPH	21 %	10 256,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **59 095,00** CZK

v napajedla dne 03.02.2022

STAVERA s.r.o.
 Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
 www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
 IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 927,83
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 063,75
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			6 063,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			994,65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			334,80
776	Podlahy povlakové	PSV			781,61
784	Malby	PSV			19 644,45
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00
Cena celkem					47 810,84

Položkový rozpočet

S:	SO 02 Zdravot.středisko-úprava ordinace prakt.lékař vč.přil.prostor
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 927,83		0,14582		0
1	342280012Rrr	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce-pouze montáž 2,067	m2	4,00950	850,00	3 408,08	0,03631	0,14558	0	0
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 2,85*0,85	m	2,97000	175,00	519,75	0,00008	0,00024	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 063,75		0,04447		0
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,85	m2	36,75000	165,00	6 063,75	0,00121	0,04447	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				6 063,75		0,00147		0
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 26,12	m2	36,75000	165,00	6 063,75	0,00004	0,00147	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				994,65		0,00338		0,5049
5	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm posunutí stav.příčky SDK:(1,35+0,35)*2,97	m2	5,04900	197,00	994,65	0,00067	0,00338	0,1	0,5049
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				334,80		0		0
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,14+0,04	t	0,18000	1 860,00	334,80	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				781,61		0,00208		0
7	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2.0 mm m.c.139-pozice 3:0,6	m2	0,60000	1 255,00	753,00	0,00346	0,00208	0	0
8	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 3,888	%	7,53000	3,80	28,61	0	0	0	0
Díl:	784	Malby				19 644,45		0,02134		0
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.c.135,139-strop:19,30+17,45 (6,85+5,35)*2*2,79 (5,35+0,95)*2,97*2	m2	142,24800	48,60	6 913,25	0	0	0	0
10	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x 142,248	m2	142,24800	89,50	12 731,20	0,00015	0,02134	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		0		0
11	01	zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
12	02	provozni vlivy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
		1		1,00000						

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 03-Úpravy ordinace prakt.lékaře vč.přil.prostor**

Místo **Zdravotní středisko Napajedla**

Objednatel: **město Napajedla**
Masarykovo náměstí 89
76361 Napajedla

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **STAVERA s.r.o.**
Pod Zahrádkami 146
76361 Napajedla

IČ: **27679322**
 DIČ: **CZ27679322**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			602 604,41
PSV			295 047,55
MON			1 133 713,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 111 364,96

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 111 364,96 CZK
Základní DPH	21 %		443 386,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 554 751,60 CZK

v Napajedla
STAVERA s.r.o.
 Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
 www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
 IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

 Za zhotovitele

dne 03.02.2022

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			231 999,36
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			59 520,88
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 515,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			456,44
64	Výplně otvorů	HSV			16 650,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 934,75
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			275,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 564,55
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			14 564,55
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 545,30
97	Prorážení otvorů	HSV			29 443,38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 771,80
766	Konstrukce truhlářské	PSV			61 530,35
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 290,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			856,34
776	Podlahy povlakové	PSV			139 029,62
781	Obklady keramické	PSV			15 536,86
783	Nátěry	PSV			3 581,78
784	Malby	PSV			38 224,62
786	Čalounické úpravy	PSV			5 237,49
787	Zasklívání	PSV			23 760,00
M21	Elektromontáže	MON			911 479,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			222 234,00
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00
720,730	Zdravotechnická instalace,ústřední vytápění	HSV			196 363,00
Cena celkem					2 111 364,96

Položkový rozpočet

S:	SO 03-Úpravy ordinace prakt.lékaře vč.přil.prostor
O:	Zdravotní středisko Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				231 999,36		5,13813		0
1	317121022RU4	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm, včetně dodávky překladu 150 x 14,5 x 7,1 cm <i>oken svetlik-m.c.136,137-pozice 1:8</i>	kus	8,00000	678,00	5 424,00	0,03763	0,30104	0	0
2	317121021RU5	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm <i>D1:4</i>	kus	4,00000	505,50	2 022,00	0,02935	0,1174	0	0
3	317121044RT1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 3 / 22 149 x 24,9 x 25 cm <i>3</i>	kus	3,00000	3 540,00	10 620,00	0,07945	0,23835	0	0
4	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi <i>M.C.133-DVERE:0,25*1,0*2,0</i>	m3	0,50000	8 650,00	4 325,00	1,62836	0,81418	0	0
5	342270014RA0	Příčka z tvárcí pórobetonových, tloušťka 15 cm <i>m.c.133:(6,99+2,94)*2,97</i> <i>-0,90*1,97</i> <i>-1,20*0,60*2</i>	m2	26,27910	1 430,00	37 579,11	0,1372	3,60549	0	0
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou <i>pricka tl.15cm:2,97*2</i>	m	5,94000	175,00	1 039,50	0,00008	0,00048	0	0
7	342280040RAL	Podhled podkrovní z desek sádkartonových, ocelová nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, vodor. <i>m.c.133-zaslepemo stav.str svetliku-pozice SP:1,0*1,55</i>	m2	1,55000	2 445,00	3 789,75	0,02864	0,04439	0	0
8	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu <i>2</i>	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,0004	0,0008	0	0
9	61100103Rr	Světlík PVC s akrylátovou kopulí CFP 60/120cm, neotevřavý, čirý <i>2</i>	kus	2,00000	68 000,00	136 000,00	0,008	0,016	0	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				59 520,88		4,59062		0
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi <i>M.C.136,137:0,35*(1,20+0,60)*2*2</i> <i>m.c.133,137,136:0,20*(1,20+1,0)*2*2*2</i> <i>m.c.134,133,138:0,20*2,97*2</i>	m2	9,47506	956,00	9 058,16	0,03491	0,33077	0	0

11	612421637R00	m.c.134:0,42*(1,0+2,0*2) 0,20/(2,02*2+1,40)*2*2 Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková m.c.133-dvere:2,0*2,02 nova pricka:(6,99+2,94)*2*2,97 -0,90*2,0 -0,60*1,20 m.c.138,134:(2,94+0,15+7,14)*2,97-0,90*2,0 -0,60*1,20	m2	2,10000 0,14706 88,36730 4,04000 58,98420 -1,80000 -0,72000 28,58310 -0,72000	560,00	49 485,69	0,04766	4,21159	0	0
12	611455731R00	Omitka rýh ve stropech MC o šířce nad 30 cm po vybour.příčce:0,20*4,14	m2	0,82800 0,82800	1 180,00	977,04	0,05828	0,04826	0	0
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				1 515,00		0,10621		0
13	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m.c.133-zvenku-dvere:1,0*2,02	m2	2,02000 2,02000	750,00	1 515,00	0,05258	0,10621	0	0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				456,44		0,15525		0
14	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách vybour.příčka:0,15*0,10*4,14	m3	0,06210 0,06210	7 350,00	456,44	2,5	0,15525	0	0
Díl: 64		Výplně otvorů				16 650,00		0,55885		0
15	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2, vč dodavky n,c.137-90/197cm-D1:1	kus	1,00000 1,00000	8 450,00	8 450,00	0,49075	0,49075	0	0
16	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm m.c.137-pozice D3-90/197cm:1 D2:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	4 100,00	8 200,00	0,03405	0,0681	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 934,75		0		0
17	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m.c.131-cistici zona-nova:(1,40+0,55)*2 nova prička:(7,14+2,94)*2	m	24,06000 3,90000 20,16000	230,00	5 533,80	0	0	0	0
18	919731123R00	Zarovnání styčné plochy cihelné tl. do 20 cm, nahradni položka m.c.134,133,138-příčka-bourani:2,97	m	2,97000 2,97000	135,00	400,95	0	0	0	0
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				275,40		0,0008		0
19	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm preklady:0,15*1,50*2*2 0,15*1,25*2	m2	1,27500 0,90000 0,37500	216,00	275,40	0,00063	0,0008	0	0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 564,55		0,10681		0
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro malby-m.c.137:21,91 m.c.136:6,65	m2	88,27000 21,91000 6,65000	165,00	14 564,55	0,00121	0,10681	0	0

		m.c.133:21,03 m.c.134:6,65 m.c.138:28,03 m.c.131:4,0		21,03000 6,65000 28,03000 4,00000						
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				14 564,55		0,00353		0
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m.c.131:4,0 m.c.138:28,03 m.c.134:6,65 m.c.133:21,03 m.c.136:6,65 m.c.137:21,91	m2	88,27000 4,00000 28,03000 6,65000 21,03000 6,65000 21,91000	165,00	14 564,55	0,00004	0,00353	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 545,30		0,02791		6,13705
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 posuvne 100/197cm:1 m.c.133-otevirave-90/197cm:1 m.c.134-90/197:1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	25,00	75,00	0	0	0	0
23	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg-, nahradni položka-pojezd posuv.dveří odhad:20	kg	20,00000 20,00000	73,50	1 470,00	0,00006	0,0012	0,001	0,02
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 posuvne:1,0*1,97 otevirave:0,90*1,97*2	m2	5,51600 1,97000 3,54600	495,00	2 730,42	0,00117	0,00645	0,076	0,41922
25	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m.c.134,133,138:4,14*2,97 -0,90*1,97	m2	10,52280 12,29580 -1,77300	205,00	2 157,17	0,00067	0,00705	0,319	3,35677
26	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m.c.133,138:(4,455+1,50)*2,97 0,685*2,97	m2	19,72080 17,68635 2,03445	197,00	3 885,00	0,00067	0,01321	0,1	1,97208
27	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 nova příčka:0,15*0,06*(7,14+2,94) čisticí zona:0,55*1,40*0,10	m3	0,16772 0,09072 0,07700	7 320,00	1 227,71	0	0	2,2	0,36898
Díl:	97	Prorážení otvorů				29 443,38		0,00584		3,6462
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.c.136:(1,60+0,30)*1,50 m.c.137:1,40*1,50 m.c.134:1,40*1,50	m2	7,05000 2,85000 2,10000 2,10000	140,00	987,00	0	0	0,068	0,4794
29	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC pro svetlik-oknom.c.136,137:0,35*1,20*(0,60+0,20)*2	m3	0,67200 0,67200	2 845,00	1 911,84	0,00182	0,00122	1,8	1,2096

30	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m.c.134-dvere:0,42*1,0*(2,0+0,20)	m3	0,92400 0,92400	1 740,00	1 607,76	0,00182	0,00168	1,8	1,6632
31	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm m.c.136,137-preklady:2*2 m.c.134:2	kus	6,00000 4,00000 2,00000	375,00	2 250,00	0,00049	0,00294	0,049	0,294
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 6,137+3,646	t	9,78300 9,78300	282,00	2 758,81	0	0	0	0
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4*9,783	t	39,13200 39,13200	20,00	782,64	0	0	0	0
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 9,783	t	9,78300 9,78300	397,00	3 883,85	0	0	0	0
35	977	poplatek za uložení suti 9,783	t	9,78300 9,78300	1 560,00	15 261,48	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 771,80		0		0
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 5,12+4,59+0,10+0,15+0,55+0,10+0,02	t	10,63000 10,63000	1 860,00	19 771,80	0	0	0	0
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				61 530,35		0,07434		0
37	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.nad 0,8 m m.c.137-D3-90/197cm:1 D2-90/197CM:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	950,00	1 900,00	0	0	0	0
38	766661482R00	Montáž dveří s olověnou vložkou 1kř.nad 80 cm D1-90/197CM-POŽÁRNÍ:1	kus	1,00000 1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0	0	0
39	766950020RAB	Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr, s výměnou prvků pozice X-80/197cm-2ks-80/197cm:0,80*2,0*2*2	m2	6,40000 6,40000	2 450,00	15 680,00	0,00146	0,00934	0	0
40	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku pozice X-2ks:2	kus	2,00000 2,00000	400,00	800,00	0	0	0	0
41	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab 2	kus	2,00000 2,00000	230,00	460,00	0	0	0	0
42	7661	dodavka zamku+fab,-pred cena 2	ks	2,00000 2,00000	3 450,00	6 900,00	0	0	0	0
43	61168502.AR	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 90/197 cm D1:1	kus	1,00000 1,00000	18 950,00	18 950,00	0,025	0,025	0	0
44	61160113R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 90x197 bílé D2:1	kus	1,00000 1,00000	4 500,00	4 500,00	0,0175	0,0175	0	0
45	61160613R	Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197 , bílé D3:1	kus	1,00000 1,00000	5 960,00	5 960,00	0,0225	0,0225	0	0
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 381,03	%	567,10000 381,03000	8,50	4 820,35	0	0	0	0

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 290,50		0,0315		0
47	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus čistící zona-55/140cm:30	kg	30,00000 30,00000	175,00	5 250,00	0,00105	0,0315	0	0
48	69742504R	Rohož-čistící zona 55/140cm-koberec+lemování, CLEANWELL ATRIUM v.9mm 55/140cm:0,55*1,40	m2	0,77000 0,77000	2 650,00	2 040,50	0	0	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				856,34		0,00116		0
49	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuqe (spár. hmota) pozice R-M.C.134:0,5	m2	0,50000 0,50000	860,00	430,00	0,00231	0,00116	0	0
50	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 0,5	m2	0,50000 0,50000	25,50	12,75	0	0	0	0
51	771	keram dlažba 30/30cm-šedá-pred cena 0,5*1,10	m2	0,55000 0,55000	630,00	346,50	0	0	0	0
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 5,63	%	7,89250 5,63000	8,50	67,09	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				139 029,62		0,10096		0,10002
53	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 m.c.131-134:5,01+9,94+18,85+23,53 m.c.136-138:7,58+21,91+13,20	m2	100,02000 57,33000 42,69000	95,00	9 501,90	0	0	0,001	0,10002
54	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC m.c.136:(1,55+4,30)*2-0,90*2 0,10*2+0,15: m.c.137:(5,0+4,30)*2-0,90*2	m	26,70000 9,90000 16,80000	185,00	4 939,50	0,00008	0,00214	0	0
55	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl.2,0 mmAntist m.c.136:6,65 m.c.137:21,91	m2	28,56000 6,65000 21,91000	1 255,00	35 842,80	0,00346	0,09882	0	0
56	773991001R00	Broušení podlahy-náhradní položka, dvojnásobné m.c.131-134:5,01+9,94+18,85+23,53 m.c.136-138:7,58+21,91+13,20 m.c.131-čistící zona:0,55*1,40	m2	100,79000 57,33000 42,69000 0,77000	830,00	83 655,70	0	0	0	0
57	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 951,64	%	1 339,39900 951,64000	3,80	5 089,72	0	0	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				15 536,86		0,02964		0
58	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep).webercolor comfort (sp) pozice V-M.C.136:2,50*2 m.c.133-kuch.linka:0,60*2,0	m2	6,20000 5,00000 1,20000	910,00	5 642,00	0,00478	0,02964	0	0

59	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 6,20	m2	6,20000 6,20000	120,00	744,00	0	0	0	0
60	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady 6,20	m2	6,20000 6,20000	630,00	3 906,00	0	0	0	0
61	781	keram .obklad-pred cena 6,20*1,10	m2	6,82000 6,82000	630,00	4 296,60	0	0	0	0
62	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 91,33	%	145,88600 91,33000	6,50	948,26	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				3 581,78	0,00138			0
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m.c.137-D3:0,15*(0,90+2,0*2) stavajici zaruben:0,15*(0,80+2,0*2)*2 D2:0,15*(0,90+2,0*2) D1:0,15*(0,90+2,0*2)	m2	3,64500 0,73500 1,44000 0,73500 0,73500	395,00	1 439,78	0,00031	0,00113	0	0
64	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zaruben stavajici:0,15*(80+2,0*2)*2	m2	25,20000 25,20000	85,00	2 142,00	0,00001	0,00025	0	0
Díl:	784	Malby				38 224,62	0,04131			0
65	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.c.137-strop:21,91 (5,04+4,20)*2,97*2 m.c.136-strop:6,65 (1,55+4,30)*2*2,97 m.c.133-strop:21,03 (6,99+2,94)*2,97 m.c.131-strop:4,0 1,45*2,97*2 m.c.138-strop:28,03 (8,60+3,25)*2,97 m.c.135-strop:6,65 (7,14+2,35)*2,97	m2	279,38950 21,91000 54,88560 6,65000 34,74900 21,03000 29,49210 4,00000 8,61300 28,03000 35,19450 6,65000 28,18530	48,60	13 578,33	0	0	0	0
66	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m.c.137:(5,0+4,20)*2,97*2 strop:21,91 m.c.136-strop:6,65 (4,20+1,55)*2*2,97 m.c.131-strop:4,0 1,45*2,97*2 m.c.138-strop:28,03	m2	275,37760 54,64800 21,91000 6,65000 34,15500 4,00000 8,61300 28,03000	89,50	24 646,30	0,00015	0,04131	0	0

		(8,60+3,15+6,30)*2,97 m.c.134-strop:6,65 (7,14*2+2,35)*2,97 1,30*2*2,97		53,60850 6,65000 49,39110 7,72200						
Díl:	786	Čalounické úpravy				5 237,49		0,0128		0
67	786671130R00	Montáž čalounění dveří s vatovou výplní 1 křídlych D2-90/197cm:0,90*1,97	m2	1,77300 1,77300	2 850,00	5 053,05	0,00722	0,0128	0	0
68	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m 24,21	%	50,53050 24,21000	3,65	184,44	0	0	0	0
Díl:	787	Zasklívání				23 760,00		0		0
69	787	D+M polep skl.výplní folií-písk.sklo-před cena oken.svetlik-pozice P:0,60*1,20*2	m2	1,44000 1,44000	16 500,00	23 760,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				911 479,00		0		0
70	21	Elektroinstalace 1	kpl	1,00000 1,00000	911 479,00	911 479,00	0	0	0	0
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				222 234,00		0		0
71	24	Vzduchotechnika 1	kpl	1,00000 1,00000	222 234,00	222 234,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 000,00		0		0
72	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
73	02	Provoz investora 1	kpl	1,00000 1,00000	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
Díl:	720,730	Zdravotechnická instalace,ústřední vytápění				196 363,00		0		0
74	720,730	Zdravotechnika+UT 1	kpl	1,00000 1,00000	196 363,00	196 363,00	0	0	0	0

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 2

STAVEBNÍK:

MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 76361 NAPAJEDLA

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1.4.1 - ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET
1.4.1-02

STAVERA s.r.o.

Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla

www.stavera.cz, Tel: 603 161 753

IČ: 275 79 322, OIČ: CZ27679322

REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1	Rozvaděč ER222, elektroměrový	33 194 Kč
2	Rozvaděč RS1	73 536 Kč
3	Rozvaděč RL0.1	29 510 Kč
4	Nosný systém, trubkování	44 300 Kč
5	Kabely	145 993 Kč
6	Přístroje a zařízení	70 072 Kč
7	Svítlidla vč. zdrojů a recyklace	106 562 Kč
8	Strukturovaná kabeláž	103 758 Kč
9	EZS	142 649 Kč
10	STA	29 603 Kč
11	Zednické práce	58 502 Kč
12	Revize, zkoušky, HZS	73 800 Kč

Cena celkem bez DPH**911 479 Kč**

SO 02', SO 03, SO 04

Rozvaděč ER222, elektroměrový					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Typový 2x 63B/3, 2x HDO, kompaktní pilíř, IP44/20	1	ks	28 551,00	4 642,60	33 193,60 Kč
Celkem					33 194 Kč
Rozvaděč RS1					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vypínač 63A/3f	1	ks	1 184,00	313,00	1 497,00 Kč
Svodič typ 1+2	1	set	12 960,00	475,00	13 435,00 Kč
Jistič 16B/1	18	ks	198,00	230,00	7 704,00 Kč
Jistič 20C/1	2	ks	255,00	230,00	970,00 Kč
Jistič 25B/3	2	ks	865,00	330,00	2 390,00 Kč
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	4	ks	1 485,00	290,00	7 100,00 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe, typ A	9	ks	1 810,00	290,00	18 900,00 Kč
Proudový chránič 40A, 4p, 0,03A, typ A	3	ks	3 075,00	290,00	10 095,00 Kč
PE	1	ks	355,00	130,00	485,00 Kč
N	1	ks	355,00	130,00	485,00 Kč
L	3	ks	355,00	130,00	1 455,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	1 550,00	1 000,00	2 550,00 Kč
Rozvaděč ocep/plast, Z-400/9000/150, IP40/20	1	ks	4 870,00	1 600,00	6 470,00 Kč
Celkem					73 536 Kč
Rozvaděč RL0.1					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vypínač 63A/3f	1	ks	1 185,00	330,00	1 515,00 Kč
Svodič typ 1+2	1	set	12 960,00	475,00	13 435,00 Kč
Jistič 25B/3	5	ks	865,00	330,00	5 975,00 Kč
PE	1	ks	355,00	130,00	485,00 Kč
N	1	ks	355,00	130,00	485,00 Kč
L	3	ks	355,00	130,00	1 455,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	860,00	350,00	1 210,00 Kč
Rozvaděč ocep/plast, Z-400/4000/150, IP40/20	1	ks	3 630,00	1 320,00	4 950,00 Kč
Celkem					29 510 Kč
Nosný systém, trubkování					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vkładací lišta PVC 40x20	60	m	55,00	42,00	5 820,00 Kč
KU 68-1901 krabice přístrojová	94	ks	8,50	52,00	5 687,00 Kč
KU 68-1902 krabice s víčkem	28	ks	10,20	82,00	2 581,60 Kč
KU 68-1903 krabice rozbočovací	63	ks	60,50	132,00	12 127,50 Kč
KR 97/5 krabice odbočná	20	ks	94,00	145,00	4 780,00 Kč
3x1-2,5 krabicová svorka	160	ks	4,00	13,00	2 720,00 Kč
4x1-2,5 krabicová svorka	240	ks	5,20	17,00	5 328,00 Kč
5x1-2,5 krabicová svorka	180	ks	7,90	21,30	5 256,00 Kč
Celkem					44 300 Kč
Kabely					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	80	m	20,00	50,00	5 600,00 Kč
CYKY-0 3x1.5	140	m	30,00	50,00	11 200,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	190	m	32,00	50,00	15 580,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	320	m	39,00	50,00	28 480,00 Kč
CYKY-J 5x2.5	50	m	76,50	50,00	6 325,00 Kč
CYKY-J 3x4	40	m	62,00	50,00	4 480,00 Kč
CYKY-J 5x16	40	m	432,00	55,00	19 480,00 Kč
CYKY-J 4x35	5	m	620,00	68,00	3 440,00 Kč
CY 6 zž	160	m	27,00	55,00	13 120,00 Kč
CY 16 zž	80	m	71,70	55,00	10 136,00 Kč
CY 25 zž	50	m	122,00	55,00	8 850,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm ²	140	ks	5,00	34,50	5 530,00 Kč

SO 02', SO 03, SO 04

Ukončení vodiče do 35mm ²	110	ks	77,20	48,00	13 772,00 Kč
Celkem					145 993 Kč
Přístroje a zařízení					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
vypínač osvětlení č. 1, 10A, pod om., IP20	1	ks	223,00	240,00	463,00 Kč
přepínač osvětlení č. 6, 10A, pod om., IP20	7	ks	235,00	260,00	3 465,00 Kč
přepínač osvětlení č. 6+1, 10A, pod om., IP20	5	ks	308,00	265,00	2 865,00 Kč
přepínač osvětlení č. 7, 10A, pod om., IP20	4	ks	285,00	265,00	2 200,00 Kč
detektor pohybu 180°	1	ks	1 967,00	250,00	2 217,00 Kč
sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu	2	ks	685,00	330,00	2 030,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20	55	ks	205,00	260,00	25 575,00 Kč
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20, svodič typ 3	9	ks	1 150,00	290,00	12 960,00 Kč
svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	8	ks	845,00	330,00	9 400,00 Kč
zemnicí tyč ZT1,5 vč. svorky	2	ks	608,00	520,00	2 256,00 Kč
FeZn 10	10	m	143,00	40,00	1 830,00 Kč
svorka SP1	2	ks	40,60	52,00	185,20 Kč
ochranná přípojnice MET (HOP)	3	ks	1 097,00	445,00	4 626,00 Kč
Celkem					70 072 Kč
Svítlidla vč. zdrojů a recyklace					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/ SV. LED 57 W, 6200 lm, Ra 90, 4000K, IP40, NA POVRCH	15	ks	2956,00	500,00	51 840,00 Kč
B/ SV. LED 49 W, 5400 lm, Ra 90, 4000K, IP40, NA POVRCH	2	ks	2606,00	500,00	6 212,00 Kč
C/ SV. LED 35 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K, IP40, NA POVRCH	5	ks	2610,00	500,00	15 550,00 Kč
D/ SV. LED 14 W, 1500 lm, Ra 80, 4000K, IP40, NA POVRCH	2	ks	2110,00	450,00	5 120,00 Kč
L/ LED PÁSEK 24W/m, IP54, VČ. ZDROJE, AL PROFILU A KRYTU, 4000K	6	m	880,00	330,00	7 260,00 Kč
N/ SV. LED 6W, 480lm, NA POVRCH, IP40, NOUZOVÉ, 1 HOD	2	ks	2300,00	360,00	5 320,00 Kč
Np/SV. LED 3W, 275lm, NA POVRCH, IP40, NOUZOVÉ, 1 HOD, PIKTOGRAM	7	m	1820,00	360,00	15 260,00 Kč
Celkem					106 562 Kč
Strukturovaná kabeláž					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
datový rozvaděč 18U, funkční komplet vč. patchpanelů	1	ks	21 560,00	2 000,00	23 560,00 Kč
switch 24x RJ45	1	ks	6 010,00	2 000,00	8 010,00 Kč
zásuvka 2x RJ 45 cat 6a	15	ks	400,00	210,00	9 150,00 Kč
anténa WIFI	1	ks	4 100,00	1 250,00	5 350,00 Kč
UTP 4p cat 6a	920	m	20,20	25,00	41 584,00 Kč
trubka elektroinstalační	180	m	29,40	27,50	10 242,00 Kč
SYKFY 10x2x0,5	50	m	32,50	27,50	0,00 Kč
krabice přístrojová KU 68	14	ks	8,50	52,00	847,00 Kč
krabice protahovací, odbočná KO 68	22	ks	31,70	132,00	3 601,40 Kč
krabice rozbočná KT250	2	ks	357,00	350,00	1 414,00 Kč
Celkem					103 758 Kč
EZS					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
ústředna EZS	1	ks	14 530,00	1 900,00	16 430,00 Kč
zdroj	3	ks	4 550,00	680,00	15 690,00 Kč
detektor pohybu PIR	8	ks	1 470,00	310,00	14 240,00 Kč
optickokouřový požární hlásič do EZS	8	ks	1 780,00	320,00	16 800,00 Kč
magnetický kontakt	4	ks	1 141,00	440,00	6 324,00 Kč
klávesnice LCD	2	ks	4 239,00	480,00	9 438,00 Kč
expander	2	ks	5 640,00	260,00	11 800,00 Kč
kabel FTP 4p cat 5	460	m	18,90	27,50	21 344,00 Kč
kabel SYKFY	100	m	32,50	27,50	6 000,00 Kč
kabel napájecí	120	m	32,00	50,00	9 840,00 Kč
trubka elektroinstalační	180	m	29,40	27,50	10 242,00 Kč
krabice přístrojová KU 68	14	ks	8,50	52,00	847,00 Kč
krabice protahovací, odbočná KO 68	18	ks	31,70	132,00	2 946,60 Kč

SO 02', SO 03, SO 04

krabice rozbočná KT250	1	ks	357,00	350,00	707,00 Kč
Celkem					142 649 Kč
STA					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
Multičpěpínač vč. zdroje	1	ks	4 676,00	690,00	5 366,00 Kč
Slučovač 2/1	1	ks	435,00	195,00	630,00 Kč
Anténa UHF	1	ks	1 625,00	315,00	1 940,00 Kč
Anténa VKV	1	ks	630,00	310,00	940,00 Kč
Parabola ofset 80 Al	1	ks	2 190,00	650,00	2 840,00 Kč
Konvertor LNB Quattro	2	ks	1 218,00	250,00	2 936,00 Kč
Multifokus 3 LNB	1	ks	650,00	190,00	840,00 Kč
LNB přepínač	1	ks	315,00	190,00	505,00 Kč
Anténí stožár, pozink 3m	1	ks	5 140,00	2 000,00	7 140,00 Kč
Zásuvka STA,SAT	1	ks	680,00	220,00	900,00 Kč
Koaxiální kabel	50	m	24,00	27,50	2 575,00 Kč
trubka elektroinstalační	40	m	29,40	27,50	2 276,00 Kč
krabice přístrojová KU 68	1	ks	8,50	52,00	60,50 Kč
krabice protahovací, odbočná KO 68	4	ks	31,70	132,00	654,80 Kč
Celkem					29 603 Kč
Zednické práce					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
drážka 3x3	230	m	0,00	50,00	11 500,00 Kč
drážka 5x5	120	m		65,00	7 800,00 Kč
kapsa 10x10	244	ks		40,00	9 760,00 Kč
průraz zdi 15 cm	8	ks		41,50	332,00 Kč
průraz zdi 30 cm	6	ks		60,00	360,00 Kč
hrubé zapravení drážek	350	m		45,00	15 750,00 Kč
niky pro rozvaděče	2	m2		900,00	1 800,00 Kč
zednické výpomoci	32	hod		350,00	11 200,00 Kč
Celkem					58 502 Kč
Revize, zkoušky, HZS					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáže stávajících zařízení	32	hod		500,00	16 000,00 Kč
Přepojení stávajících kabelů	16	hod		500,00	8 000,00 Kč
Montáže pro ostatní profese	16	hod		500,00	8 000,00 Kč
Revize	24	hod		700,00	16 800,00 Kč
TIČR	1	set		25 000,00	25 000,00 Kč
Celkem					73 800 Kč
SO 02', SO 03, SO 04 - cena celkem bez DPH					911 479 Kč

REKAPITULACE NAKLADŮ

Akce	Zdravotní středisko Napajedla	
Projekt	Úpravy ordinace praktického lékaře včetně přilehlých prostor	
Část projektu	D.1.4.2 ZTI, vytápění	
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	168 586 Kč	
Bourání	11 214 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	8 100 Kč	
Demontáže	8 463 Kč	
Základní náklady celkem		196 363 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		196 363 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	196 363 Kč	41 236 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		237 599 Kč
		Hmotnost
Služby odstavné	Cena	[kg]
800 - Bourací práce	11 213,97	1 188,00
700 - Demontáže	8 463,40	299,00
721 - Vnitřní kanalizace	21 564,06	13,00
722 - Vnitřní vodovod	16 316,98	71,00
725 - Zařizovací předměty	49 112,41	85,00
733 - Rozvod potrubí ÚT	18 960,59	21,00
734 - Armatury ÚT	16 875,89	3,00
735 - Otopná tělesa	35 010,14	157,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 618,72	16,00
783 - Nátěry	1 080,00	2,00
713 - Izolace tepelné	5 046,96	0,00
789 - HZS	8 100,00	0,00
Vypracoval	ing. Jaroslav Mikerásek	
Kontroloval		
Datum	9.2020	
Zpracovatel		
ČÚ	RTS 2020/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

STAVERA s.r.o.

Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla

www.stavera.cz, Tel: 603 161 753

IČ: 253 79 322, DIČ: CZ27679322

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		800 - Bourací práce				
002		VYSEKÁNÍ RÝH V PODLAZE BETONOVÉ				
003	974042577	20 x 30 cm (Pro potrubí ÚT)	m	9,00	960,00	8 640,00
004						
005		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
006	979081111	do 1 km	t	1,19	303,00	360,57
007	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	11,90	21,00	249,90
008		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
009	979990107	směs betonu, cihel a dřeva	t	1,19	1 650,00	1 963,50
010		800 - Bourací práce - celkem				11 213,97
011						
012		700 - Demontáže				
013		DEMONTÁŽ UMYVADEL				
014	725210821	bez výtokových armatur	soub	3,00	189,50	568,50
015		DEMONTÁŽ BATERÍ				
016	725820801	umývadlových	soub	3,00	114,50	343,50
017		DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
018		PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
019	725860811	jednoduchých	ks	3,00	19,50	58,50
020		DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY				
021	725530811	nad umývadlo vč. upevnění	soub	2,00	189,50	379,00
022		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
023		SE DVĚMA ZÁVITY				
024	734200821	do G 1/2 (radiátorový ventil a šroubení)	ks	4,00	180,00	720,00
025		DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES LITINOVÝCH				
026	735111810	článekových	ks	2,00	310,00	620,00
027		DEMONTÁŽ KONZOL NEBO DRŽÁKŮ				
028		OTOPNÝCH TĚLES, REGISTRŮ, KONVEKTORŮ				
029	735291800	do odpadu	ks	2,00	20,00	40,00
030		DEMONTÁŽE OSTATNÍ				
031		potrubí vč. upevnění a izolace, armatury, zařízení	hod	10,00	450,00	4 500,00
032						
033		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT				
034	725590811	do 6 m	t	0,30	1 950,00	585,00
035		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
036	979081111	do 1 km	t	0,30	303,00	90,90
037	979081121	příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	3,00	21,00	63,00
038		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
039	979990107	směs betonu, cihel a dřeva a keramiky	t	0,30	1 650,00	495,00
040		700 - Demontáže - celkem				8 463,40
041						
042		721 - Vnitřní kanalizace				
043		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
044		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
045	721176103	D 32	m	6,00	325,00	1 950,00
046	721176102	D 40	m	18,00	302,00	5 436,00
047	721176104	D 50	m	6,00	335,00	2 010,00
048		ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE				
049		V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
050		VODOU				
051	721290111	DO DN 125	m	30,00	31,50	945,00
052		NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ HT				
053		NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ				
054	721170905	D 50	ks	2,00	590,00	1 180,00
055		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH				
056		VÝPUSTEK				
057	721194104	D 40	ks	3,00	95,50	286,50
058	721194105	D 50	ks	1,00	138,60	138,60
059		VТОK (NÁLEVKA) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU				
060		HL 21 DN 32	ks	1,00	576,00	576,00
061		PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM				
062		JEDNOTKÁM				
063		HL 138 DN 32 - 100x 100 mm	ks	6,00	1 220,00	7 320,00
064		MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
065	725869218	DN 32	ks	7,00	194,50	1 361,50
066						
067		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
068	998721201	do 6 m	%	1,70	212,04	360,46
069		721 - Vnitřní kanalizace - celkem				21 564,06
070						
071		722 - Vnitřní vodovod				
072		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,				
073		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - WAVIN EVO				
074		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
075		D 20x2,3	m	10,00	410,00	4 100,00
076		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,				
077		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - WAVIN EVO				
078		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
079		D 20x2,3	m	1,00	302,00	302,00
080		POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4,				
081		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 - FIBER BASALT PLUS				
082		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
083		D 20x2,8	m	10,00	410,00	4 100,00
084		POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4,				
085		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 - FIBER BASALT PLUS				
086		SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
087	722178711	D 20x2,8	m	1,00	340,00	340,00
088		TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
089		VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
090	722280106	do DN 32	m	22,00	20,00	440,00
091		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
092	722290234	do DN 80	m	22,00	41,50	913,00
093		NAVÁZÁNÍ PLASTOVÝM POTRUBÍM NA STÁVAJÍCÍ POZINKOVANÉ				
094	722131911	D 20 / G 1/2"	soub	2,00	712,00	1 424,00
095		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
096	722190401	DN 15	ks	6,00	295,00	1 770,00
097		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
098	722202213	D 20 x G 1/2"	ks	6,00	260,00	1 560,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
099		KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ				
100		S PÁČKOU A HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU				
101		G 1/2"	ks	1,00	336,00	336,00
102		MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM				
103	722229101	1/2"	ks	1,00	143,50	143,50
104		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ				
105		S PÁČKOU NA PITNOU VODU				
106		G 1/2"	ks	2,00	230,00	460,00
107		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
108		SE DVĚMA ZÁVITY				
109	722239101	G 1/2	ks	2,00	117,50	235,00
110						
111		PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD				
112	998722201	do 6 m	%	1,20	161,24	193,48
113		722 - Vnitřní vodovod - celkem				16 316,98
114						
115		725 - Zařizovací předměty				
116		U - Umývadlo				
117		UMÝVADLO DITURVITOVÉ KOLO NOVA PRO				
118		M31150 - bílé, (500 x 410 mm) s otvorem pro baterii	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
119		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
120		instalační sada pro umývadlo	ks	2,00	90,00	180,00
121		A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast	ks	2,00	495,00	990,00
122		A400 umývadlový sifon celokovový Alcaplast	ks	2,00	985,00	1 970,00
123		STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ RAV KONGO				
124		K026 - bez otvírání odpadu, chrom	ks	2,00	1 750,00	3 500,00
125		ROHOVÝ VENTIL S FILTREM				
126		G 1/2" x 3/8"	ks	4,00	260,00	1 040,00
127		MONTÁŽ UMYVADEL				
128	725219401	na šrouby do zdi	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
129		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
130	725829301	stojánkových	ks	2,00	350,00	700,00
131		MONTÁŽ VENTILŮ				
132	725819402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	4,00	250,00	1 000,00
133						
134		D - Dřez				
135		DŘEZ NEREZOVÝ KUCHYŇSKÝ				
136		vč. odpadního ventilu	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
137		ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ				
138		HL100G/40 DN 40 x 6/4"	ks	1,00	393,40	393,40
139		STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ RAV KONGO				
140		K005 - chrom	ks	1,00	1 470,00	1 470,00
141		ROHOVÝ VENTIL S FILTREM				
142		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	250,00	500,00
143		MONTÁŽ DŘEZŮ				
144	725319101	jednoduchých	ks	1,00	1 040,00	1 040,00
145		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
146	725829301	stojánkových	ks	1,00	350,00	350,00
147		MONTÁŽ VENTILŮ				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
148	725819402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	250,00	500,00
149						
150		Ue - Umývadlo				
151		UMÝVADLO DITURVITOVÉ KOLO NOVA PRO				
152		M31150 - bílé, (500 x 410 mm) s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 630,00	1 630,00
153		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
154		instalační sada pro umývadlo	ks	1,00	90,00	90,00
155		A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast	ks	1,00	495,00	495,00
156		A400 umývadlový sifon celokovový Alcaplast	ks	1,00	985,00	985,00
157		SPECIÁLNÍ TŘÍCESTNÁ ARMATURA K ZÁSOBNÍKU				
158		NÁSTĚNNÁ CLAGE				
159		SEO - pro otevřenou instalaci	ks	1,00	2 252,00	2 252,00
160		ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY CLAGE S10 O				
161		2,2 kW/230 V 10A, se standardní zástrčkou (instalace nad umývadlo)	ks	1,00	10 395,00	10 395,00
162		MONTÁŽ UMYVADEL				
163	725219401	na šrouby do zdi	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
164		MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH				
165	725539201	do 15 l	ks	1,00	750,00	750,00
166		MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
167	725829202	nástěnných	ks	1,00	480,00	480,00
168						
169		EO - Elektrický ohřivač				
170		ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY DZ DRAŽICE TO 20				
171		o objemu 20 litrů, 2200 W, vč. pojistného a zpětného ventilu	ks	1,00	6 360,00	6 360,00
172		MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ				
173	725539101	ostatní typy do 50 l	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
174						
175		PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
176	998725201	do 6 m	%	0,29	489,70	142,01
177		725 - Zařizovací předměty - celkem				49 112,41
178						
179		733 - Rozvod potrubí ÚT				
180		POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ				
181	733163102	15x1	m	15,00	410,00	6 150,00
182	733163103	18x1	m	15,00	505,00	7 575,00
183		TLAKOVÉ ZKOUŠKY Cu POTRUBÍ				
184	733190307	do D 35	m	30,00	17,50	525,00
185		PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH				
186	733167001	15x1	ks	8,00	152,00	1 216,00
187		PŘERUŠENÍ STÁV. OCELOVÉHO POTRUBÍ				
188		A PŘECHOD NA MĚDĚNÉ POTRUBÍ				
189		Cu 18 / 1/2"	ks	4,00	480,00	1 920,00
190		Cu 15 / 1/2"	ks	2,00	480,00	960,00
191		PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ				
192	998733201	do 6 m	%	3,35	183,46	614,59
193		733 - Rozvod potrubí ÚT - celkem				18 960,59
194						
195		734 - Armatury ÚT				
196		RADIÁTOROVÝ VENTIL DANFOSS				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
197		TYP RA-N - přímé provedení				
198		013G0014 RA-N 15 (G 1/2")	ks	2,00	486,00	972,00
199		RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DANFOSS				
200		TYP RLV - přímé provedení				
201		přednastavitelné, uzavírací s vypouštěním				
202		003L0144 RLV 15 (1/2")	ks	2,00	413,00	826,00
203		RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DANFOSS				
204		TYP RVL-K - přímé provedení				
205		pro otopná tělesa s vestavěnými ventily				
206		003L0280 G 1/2"	ks	2,00	760,00	1 520,00
207		TERMOSTATICKÁ HLAVICE DANFOSS				
208		TYP RAE 5054				
209		013G5054 s vestavěným čidlem	ks	4,00	550,00	2 200,00
210		SVĚRNÉ ŠROUBENÍ				
211		G 1/2" / 15	ks	8,00	486,00	3 888,00
212		MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
213		SE 2 ZÁVITY				
214	734209113	1/2"	kus	8,00	105,00	840,00
215		MONTÁŽ				
216	734291951	hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	4,00	96,50	386,00
217		VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ				
218	735000912	s termostatickým ovládáním	ks	4,00	170,00	680,00
219		DEMONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA				
220	734200821	do G 1/2	ks	2,00	150,00	300,00
221		OPĚTOVNÁ MONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA				
222	734419131	G 1/2"	ks	2,00	1 510,00	3 020,00
223		INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ				
224		na otopné těleso -	ks	2,00	810,00	1 620,00
225		MONTÁŽ MĚŘIDLA TEPLA				
226	734419160	poměrového	ks	2,00	280,00	560,00
227						
228		PŘESUN HMOT PRO ARMATURY				
229	998734201	do 6 m	%	0,38	168,12	63,89
230		734 - Armatury ÚT - celkem				16 875,89
231						
232		735 - Otopná tělesa				
233		OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA				
234		RADIK KLASIK (VČETNĚ UCHYCENÍ)				
235		typ 22-600/800	ks	1,00	5 745,00	5 745,00
236		typ 22-600/1200	ks	1,00	7 175,00	7 175,00
237		OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA				
238		RADIK VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ)				
239		typ 22VK-900/700	ks	1,00	8 590,00	8 590,00
240		typ 22VK-900/800	ks	1,00	9 130,00	9 130,00
241		MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK				
242	735159111	do 1600 mm	ks	4,00	850,00	3 400,00
243						
244		PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
245	998735201	do 6 m	%	2,85	340,40	970,14

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
246		735 - Otopná tělesa - celkem				35 010,14
247						
248		767 - Konstrukce zámečnické				
249		OBJÍMKA				
250		D 20 mm - ZI	ks	3,00	40,00	120,00
251		D 20 mm - ÚV	ks	6,00	40,00	240,00
252		ZÁVITOVÁ TYČ				
253		M 8 - ZI	m	1,00	200,00	200,00
254		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
255		z pozinkovaných profilů	kg	15,00	145,00	2 175,00
256		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
257		z pozinkovaných profilů	kg	15,67	115,00	1 802,05
258						
259		PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE				
260	998767201	do 6 m	%	1,80	45,37	81,67
261		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				4 618,72
262						
263		783 - Nátěry				
264		NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
265		do DN 50 mm				
266	783424340	základní 1x + 2x email	m	9,00	120,00	1 080,00
267		783 - Nátěry - celkem				1 080,00
268						
269		713 - Izolace tepelné				
270		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE				
271		BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 9 mm				
272		20 mm - SV ve stavebních konstrukcích	bm	10,00	20,00	200,00
273		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE				
274		BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 20 mm				
275		18 mm - ÚV	bm	20,00	40,00	800,00
276		20 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích	bm	10,00	48,00	480,00
277		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE				
278		LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 13 mm				
279		20 mm - SV volně vedená	bm	1,00	57,00	57,00
280		POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI				
281		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLÍÍ tl. 30 mm				
282		D 22 - TV + C volně vedená	m	1,00	135,00	135,00
283		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
284	722182011	do DN 25	m	42,00	78,00	3 276,00
285						
286		PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
287	998713201	do 6 m	%	2,00	49,48	98,96
288		713 - Izolace tepelné - celkem				5 046,96
289						
290		789 - HZS				
291		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
292		sekací, vrtací práce, stavební přípomoci	hod	8,00	450,00	3 600,00
293		NEPŘEDVÍDANÉ A NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE				
294		vyplývající z rekonstrukce	hod	10,00	450,00	4 500,00

Zdravotni stredisko Napajedla, ZTI + UV_CN k 26.1.2022 - praktický lékař

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
295		789 - HZS - celkem				8 100,00

D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB									
D.1.4.3	VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ VČETNĚ ROZPOČTU									
Projekt:	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA									
	UPRAVY ORDINACE PRAKTICKEHO LEKARE VCETNE PRILEHLÝCH PROSTOR									
Investor:	MĚSTO NAPAJEDLA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 89, 763 61 NAPAJEDLA								Datum:	8/2020
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	
	Zařízení č. 1 - Klimatizace M.Č. 1.33, 1.37 A 1.38									
1.01	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí	bm	70	1 200	300	84 000	21 000	2,0	140,0	
	Zařízení č. 1 - Klimatizace M.Č. 1.33, 1.37 A 1.38 - celkem						84 000	21 000		140,0
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	
	Zařízení č. 2 - Klimatizace M.Č. 1.34, 1.35 A 1.39									
2.01	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí	bm	50	1 200	300	60 000	15 000	2,0	100,0	
	Zařízení č. 2 - Klimatizace M.Č. 1.34, 1.35 A 1.39 - celkem						60 000	15 000		100,0
	Zařízení č. 3 - Doplnění přívodu vzduchu do prostoru čekáren									
3.01	Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděže	ks	1	710	226	710	226	0,3	0,3	
3.02-3.10	neobsazeno									
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech									
3.11	odsávací - kruhové (spiro)									
	rovné D 160	bm	1	238	88	238	88	2,0	2,0	
	odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1	452	170	452	170	1,3	1,3	
	Zařízení č. 3 - Doplnění přívodu vzduchu do prostoru čekáren - celkem						1 400	484		3,6
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	

	Montážní, spojovací a těsnicí materiál								
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	20	105		2 100		1,0	20,0
	.lišty závěsné ZL 40x40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	5		90		450		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	5		80		400		
	Spojovací materiál se skládá:	kg	5	80		400		1,0	5,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	3	70		210		1,0	3,0
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem					2 710	850		28,0
	PSV nátěry								
	odmaštění chemickými rozpouštědly	m ²	3	39		117			
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m ²	3	92		276		1,0	3,0
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m ²	6	170		1 020		1,0	6,0
	PSV nátěry - celkem					1 413			9,0
	PSV tepelné izolace								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm	m ²	2	1 080	300	2 160	600	5,0	10,0
	včetně úchytné konstrukce a venkovního oplechování								
	HSV lešení								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m ²	10	195			1 950	5,0	50,0
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	Hodinová zúčtovací sazba								
	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	hod	8	500			4 000		

Revize vzduchotechnických zařízení	hod	4	500				2 000		
Odzkoušení namontovaného zařízení	hod	8	500				4 000		
Zaškolení obsluhy	hod	2	500				1 000		
Dílenská dokumentace	hod	2	500				1 000		
Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4	500				2 000		
Zednické výpomoci	hod	16	500				8 000		
Hodinové zúčtovací sazby - celkem							22 000		
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NAPAJEDLA	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem	
Technika prostředí staveb									
Vzduchotechnika - přehled nákladů									
Zařízení č. 1 - Klimatizace M.Č. 1.33, 1.37 A 1.38					84 000	21 000		140	
Zařízení č. 2 - Klimatizace M.Č. 1.34, 1.35 A 1.39					60 000	15 000		100	
Zařízení č. 3 - Doplnění přívodu vzduchu do prostoru čekáren					1 400	484		4	

Technika prostředí staveb					
Vzduchotechnika - přehled nákladů					
Zařízení č. 1 - Klimatizace M.Č. 1.33, 1.37 A 1.38			84 000	21 000	140
Zařízení č. 2 - Klimatizace M.Č. 1.34, 1.35 A 1.39			60 000	15 000	100
Zařízení č. 3 - Doplnění přívodu vzduchu do prostoru čekáren			1 400	484	4
Montážní a spojovací materiál			2 710	850	28
Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem			148 110	37 334	271,6
Doprava			8 294		
PPV				373	
Mezisoučet č. 2			156 404	37 707	
Hodinová zúčtovací sazba				22 000	
Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem				59 707	
HSV - lešení				1 950	50,0
PSV - tepelné izolace			2 160	600	10,0
PSV - stavební nátěry			1 413		9,0
HSV + PSV - celkem			3 573	2 550	
Základní rozpočtové náklady			159 977	62 257	340,6
CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH)				222 234 Kč	
<p style="text-align: right;">STAVERA s.r.o. Pod Zahrádkami 146, 763 61 Nepaředla www.stavera.cz 577 461 765</p>					

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 04-Zdrav.středisko-základ pod VZT jednotky**

Místo **Napajedla**

Objednatel: **město Napajedla**
Masarykovo náměstí 89
76361 Napajedla

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **STAVERA s.r.o.**
Pod Zahrádkami 146
763 61 Napajedla

IČ: **27679322**
DIČ: **CZ27679322**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 187,27
PSV	5 289,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 476,27

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 476,27 CZK
Základní DPH	21 %	2 830,02 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **16 306,29 CZK**

v 

dne **03.02.2022**

STAVERA s.r.o.
 Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
 www.stavera.cz, Tel: 803 181 788
 IČ: 27679322, DIČ: CZ27679322

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			565,11
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 777,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 844,62
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 289,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					13 476,27

Položkový rozpočet

S:	SO 04-Zdrav.středisko-základ pod VZT jednotky
O:	Napajedla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				565,11		0		0
	1	132200010RAB Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku 0,45*2,30*(0,45+0,15)	m3	0,62100 0,62100	910,00	565,11	0	0	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				3 777,54		2,0678		0
	2	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 0,45*2,30*(0,45+0,20)	m3	0,67275 0,67275	3 660,00	2 462,27	2,525	1,69869	0	0
	3	271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,45*2,30*0,15	m3	0,15525 0,15525	1 670,00	259,27	2,1	0,32603	0	0
	4	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení (0,45+2,30)*2*0,20	m2	1,10000 1,10000	785,00	863,50	0,03916	0,04308	0	0
	5	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění 1,10	m2	1,10000 1,10000	175,00	192,50	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 844,62		0		0
	6	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 2,067	t	2,06700 2,06700	1 860,00	3 844,62	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 289,00		0		0
	7	767914110R00 Montáž oplocení rámového H do 1,0 m 2,85*0,85	m	2,42250 2,42250	203,50	492,98	0	0	0	0
	8	767 tahokov plech v.85cm-dodávka+pred cena 2,85	m2	2,85000 2,85000	1 650,00	4 702,50	0	0	0	0
	9	998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,80000	51,95	93,52	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0		0
	10	01 zařízení staveniště	kpl-	1,00000		0,00	0	0	0	0

26

13 476,27



REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Zdravotní středisko Napajedla	
Projekt	SO 05 - Oprava ležaté kanalizace	
Část projektu	D.1.4,1 - Zdravotechnika	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	65 863 Kč	
Zemní práce	177 125 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	28 350 Kč	
Demontáže	10 800 Kč	
Základní náklady celkem		282 137 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		282 137 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	282 137 Kč	59 249 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		341 386 Kč
		Hmotnost
Součty odstavců	Cena	[kg]
721 - Demontáže kanalizace	10 800,00	0,00
1 - Zemní práce	177 124,56	51 276,00
721 - Ležatá kanalizace	65 862,78	232,00
789 - HZS	28 350,00	0,00
Vypracoval	ing. Jaroslav Mikerásek	
Kontroloval		
Datum	21.1.2022	
Zpracovatel		
CÚ	RTS 2021/II, cena dodávek je aktuální ke dni vzniku rozpočtu	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

STAVERA s.r.o.

Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla

www.stavera.cz Tel: 603 161 753

IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		721 - Demontáže kanalizace				
002		DEMONTÁŽE KANALIZACE				
003	900 - .RT1	demontáže stávající kanalizace v základech DN 100 - 200	hod	24,00	450,00	10 800,00
004		721 - Demontáže kanalizace - celkem				10 800,00
005						
006		1 - Zemní práce				
007		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ				
008		1,5 x 1,0 x 3 m				
009		1,2 x 0,8 x 21 m (pod podlahou)				
010	132201211	do 100 m3	m3	74,16	1 250,00	92 700,00
011		PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST				
012	132201219	hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	74,16	0,00	0,00
013		LOŽE POD POTRUBÍ				
014	451573111	ze šterkopísku do 63 mm	m3	5,28	1 380,00	7 286,40
015		OBSYP POTRUBÍ				
016	175101101	bez prohození sypaniny s dod. šterkopísku 0-22 mm	m3	24,29	1 480,00	35 949,20
017		ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET				
018	174101101	se zhutněním	m3	44,59	180,00	8 026,20
019		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4				
020	162701105	do 10000 m	m3	29,57	363,00	10 733,91
021		ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU				
022	171201101	do násypů nezhuťných	m3	29,57	38,50	1 138,45
023		POPLATEK ZA SKLÁDKU				
024	199000002	horniny 1 - 4	m3	29,57	720,00	21 290,40
025		1 - Zemní práce - celkem				177 124,56
026						
027		721 - Ležatá kanalizace				
028		NAPOJENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ DO STÁVAJÍCÍ				
029		BETONOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY				
030		DN 200 (zvětšení otvoru z DN 150 na DN 200)	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
031		POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC				
032		KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI				
033	721176222	D 110	m	14,00	955,00	13 370,00
034	721176223	D 125	m	10,00	1 088,00	10 880,00
035	721176224	D 160	m	8,00	1 105,00	8 840,00
036	721176225	D 200	m	14,00	1 195,00	16 730,00
037		ZABEZPEČENÍ KONCŮ A ZKOUŠKA VODOU KANALIZACE				
038	892573111	do DN 200	úsek	1,00	4 500,00	4 500,00
039		ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU				
040	721290111	DO DN 125	m	24,00	30,00	720,00
041	721290112	DN 150, 200	m	22,00	40,00	880,00
042		ČISTÍCÍ TVAROVKA S NEREZ DVÍŘKY				
043		HL 98 DN 110 pro plastová potrubí	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
044		MONTÁŽ ČISTÍCÍ TVAROVKY				
045		DN 110	ks	1,00	860,00	860,00
046						
047		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
048	998721201	do 6 m	%	1,75	647,30	1 132,78
049		721 - Ležatá kanalizace - celkem				65 862,78

Zdravotní středisko Napajedla, SO 05, kanalizace_CN k 26.1.20221

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
050						
051		789 - HZS				
052		NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE				
053	909 - .R00	sekací a vrtací práce, bourání podlahy, prostupy	hod	48,00	450,00	21 600,00
054		MONTÁŽNÍ PRÁCE				
055	900 - .RT2	nedefinované a nepředvídané práce, vyplývající z rekonstrukce	hod	15,00	450,00	6 750,00
056		789 - HZS - celkem				28 350,00

Stavba - Zdravotní středisko Napajedla


Rekapitulace dílčích částí

číslo	název	základ pro zákl. DPH	DPH 21%	cena celkem
02	S002	204 878,07	43 024,40	247 902,47
03	S003	2 111 364,96	443 386,64	2 554 751,60
04	S004	13 476,27	2 830,02	16 306,29
05	S005	282 137,00	59 249,00	341 386,00
Cena za stavbu		2 611 856,30	548 490,06	3 160 346,36

Ve Napajedlích

31.01.2022

STAVERA s.r.o.
Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322





Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or bleed-through from the reverse side of the page.