

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 1.3.2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Obec Vrbátky

sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
č.ú.: 5528701/0100
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Novotný – starosta obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen **objednatel**)

a

Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro stavební úpravy ve Vrbátkách

vedoucí společník: VHH stavební a obchodní s.r.o.
sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168
DIČ: CZ28597168
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 231723388/0300
jednající prostřednictvím: Daniel Hruban, jednatel společnosti

společník společnosti: VHH THERMONT s.r.o.
sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku IV. Cena díla, odstavec 6 a článku XVI. Změny a ukončení smlouvy, odstavec 1. , Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavební akci s názvem „Obecní úřad ve Vrbátkách č.p.41 – stavební úpravy doplňkového objektu ve dvoře s přístavbou přístřešku“, se z důvodu změny rozsahu prací mění a upravuje původní text smlouvy, a to v těchto částech:

A) Část textu článku IV. Cena díla, odstavec 2., tabulka s cenou díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

	bez DPH	DPH	Celkem
Původní cena	5.939.890,00 Kč	1.247.376,90 Kč	7.187.266,90 Kč
Cena za více/méně práce	272.696,40 Kč	57.266,24 Kč	329.962,64 Kč
Cena celkem	6 212 586,40 Kč	1 304 643,14 Kč	7 517 229,54 Kč

B) Část textu článku VI. Doba provádění díla, odstavec 1.,

Původní text:

~~Termín dokončení díla : 30.9.2022~~

se mění a nahrazuje novým zněním, které je:

Termín dokončení díla : 31.12.2022

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2022, které nebyly tímto dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Ve Vrbátkách, dne 19.8.2022

V VRBÁTKY dne 19.8.2022



Obec Vrbátky
Vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz

Objednatel



Zhotovitel

VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168 DIČ: CZ28597168

Přílohy:

1 . položkový rozpočet za více/méně práce

OÚ VRBÁTKY - ZMĚNY/VCP TEXTOVÁ ČÁST		
		Cena bez DPH
01-vcp	Změna oken Změna vyvolaná objednatelem na základě požadavku.	30 819,99 Kč
02-mnp	Změna - podlahy 2.NP Odpočet anhydritové podlahy vč. izolací. Na základě statického výpočtu únosnosti stávajících kleneb.	-183 535,82 Kč
02-vcp	Změna - podlahy 2.NP Přípočet podlahových násypů, podlahy Fermacell. Na základě statického výpočtu únosnosti stávajících kleneb.	185 995,77 Kč
03-mnp	Změna - zateplení objektu Odpočet izolantu ze stávajícího štítu a odpočet celkové fasády ze strany souseda.	-271 237,64 Kč
03-vcp	Změna - zateplení objektu Navýšení tloušťky fasádního izolantu a kotev - Překrytí výstupků fasády.	89 577,47 Kč
04-mnp	Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu Odpočet prvotního řešení.	-239 949,99 Kč
04-vcp	Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu Přípočet nově navrženého řešení, dle statického výpočtu.	589 654,98 Kč
05-vcp	Oprava stávajících prvků krovu Lokální opravy degradovaných částí krovu. Dle statického řešení	45 780,00 Kč
06-vcp	Oprava praskliny Pouze proškrábnutí, zaomítání + zazdívká dveří	15 387,21 Kč
07-vcp	Obnova podlah v 1.NP v m.č. 1.05 Odbourání stávajících podlahových vrstev, šterkové lože, nová betonová deska vč. kari sítiv m.č. 1.05, ostatní místnosti příprava podkladu a nátěr	129 748,21 Kč
08-vcp	Úprava zdi - nově přístavená garáž Úpravy garáže. Odbourání stávající zídky 12mb	202 210,44 Kč
09-mnp	Neprovedení přístřešku lodí Odpočet jako úspora na nutné VCP	-153 420,39 Kč
11-vcp	Odbourání pilířů a přizdění pilířů 2.NP Dle statického výpočtu.	8 285,93 Kč
13-mnp	Neprovedení dešťové kanalizace Odpočet trasy dešťové kanalizace na délku přístavby 23 mb vč. výkopových prací.	-66 589,36 Kč
14-mnp	Zpevněné plochy Odpočet ploch před přístřeškem	-113 168,17 Kč
14-vcp	Zpevněné plochy Přípočet obrubníků	3 137,77 Kč
Celkem bez DPH		272 696,40 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-01
Stavba: Změny OÚ Vrbátky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.8.2022

Zadavatel:
Obec Vrbátky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **272 696,40**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	272 696,40	57 266,24
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **329 962,64**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-01

Stavba: Změny OÚ Vrbátky

Místo: Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		272 696,40	329 962,64
01-vcp	Změna oken	30 819,99	37 292,19
02-mnp	Změna - podlahy 2.NP	-183 535,82	-222 078,34
02-vcp	Změna - podlahy 2.NP	185 995,77	225 054,88
03-mnp	Změna - zateplení objektu	-271 237,64	-328 197,54
03-vcp	Změna - zateplení objektu	89 577,47	108 388,74
04-mnp	Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu	-239 949,99	-290 339,49
04-vcp	Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu	589 654,98	713 482,53
05-vcp	Oprava stávajících prvků krovu	45 780,00	55 393,80
06-vcp	Oprava praskliny - pouze proškrábnutí, zaomítnání + zadívka dveří	15 387,21	18 618,52
07-vcp	Obnova podlah v 1.NP	129 748,21	156 995,33
08-vcp	Úprava zdi - nově přistavená garáž	202 210,44	244 674,63
09-mnp	Nepřivedení přístřešku lodí	-153 420,39	-185 638,67
11-vcp	Odbourání pilířů a přizdění pilířů 2.NP	8 285,93	10 025,98
13-mnp	Neprovedení dešťové kanalizace	-66 589,36	-80 573,13
14-mnp	Zpevněné plochy - odpočet před přístřeškem + vícepráce obrubníků	-113 168,17	-136 933,49
14-vcp	Zpevněné plochy - odpočet před přístřeškem + vícepráce obrubníků	3 137,77	3 796,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

01-vcp - Změna oken

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 819,99	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 819,99	
D	766		Konstrukce truhlářské				30 819,99	
1	K	766/R/001	Osazení vodotěsných a parotěsných uzávěrů pro splnění ČSN 73 0540-2 . okna 1.NP (0,72+0,97)*2*3+(0,81+0,97)*2*1 Součet	mb	13,700	209,44	2 869,33	SOD
	W							
	W				13,700			
	W				13,700			
2	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	m2	2,881	1 856,99	5 349,99	SOD
	W		0,72*0,97*3		2,095			
	W		0,81*0,97*1		0,786			
	W		Součet		2,881			
3	M	O-Plast-03	Okno plastové - OS, Uw1,1 W/m2K , rám OUT- bílá , IN - bílá	kus	4,000	4 962,35	19 849,40	SOD
	W		OKNA 1.NP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
4	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	416,01	1 664,04	SOD
5	M	60794107	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	3,170	240,77	763,24	SOD
	W		0,77*3+0,86		3,170			
	W		Součet		3,170			
6	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	4,000	24,40	97,60	SOD
7	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	305,936	0,74	226,39	CS ÚRS 2022 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

02-mnp - Změna - podlahy 2.NP

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-183 535,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-166 791,32	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-54 033,19	
1	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litéj tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-110,470	427,00	-47 170,69	SOD
2	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm	m	-125,000	54,90	-6 862,50	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-19 108,12	
3	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	-120,480	79,30	-9 554,06	SOD
4	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-12,048	793,00	-9 554,06	SOD
D	997		Přesun sutě				-93 650,01	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-31,566	671,00	-21 180,79	SOD
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-31,566	67,10	-2 118,08	SOD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-31,566	298,90	-9 435,08	SOD
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-631,320	8,04	-5 075,81	SOD
W							-31,566*20 "Přepočtené koeficientem množství	
							-631,320	
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	-31,566	1 769,00	-55 840,25	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-16 744,50	
D	713		Izolace tepelné				-16 744,50	
10	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-112,500	24,40	-2 745,00	SOD
11	M	63166811	deska tepelné izolační podlahová pro útlum kročejového hluku tl 20mm	m2	-114,750	122,00	-13 999,50	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny OÚ Vrbátky

Objekt: 02-vcp - Změna - podlahy 2.NP

Místo: Obec Vrbátky
Zadavatel: VHH stavební a obchodní s.r.o.
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Datum: 1.8.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 995,77

D	PSV		Práce a dodávky PSV				185 995,77	
D	763		Konstrukce suché výstavby				185 995,77	
1	K	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	118,830	184,00	21 864,72	CS ÚRS 2022 01
	W		púdorys 2.NP					
	W		23,3*5,1		118,830			
	W		Součet		118,830			
2	K	763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	712,980	106,00	75 575,88	CS ÚRS 2022 01
	W		celkem 70 mm					
	W		118,83*6		712,980			
	W		Součet		712,980			
3	K	763251111.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E11 tl 20 mm z desek Fermacell tl 2x10 mm bez podsypu REI 60	m2	118,830	650,33	77 278,71	CS ÚRS 2022 01
	W		púdorys 2.NP					
	W		23,3*5,1		118,830			
	W		Součet		118,830			
4	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,110	976,00	6 939,36	SOD
5	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	7,110	610,00	4 337,10	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

03-mnp - Změna - zateplení objektu

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-271 237,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

-271 237,64

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-271 237,64

1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-196,460	30,50	-5 992,03	SOD
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-196,460	906,46	-178 083,13	SOD
3	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	-269,277	184,22	-49 606,21	SOD
	W		-(196,46+67,537)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-269,277			
	W		Součet		-269,277			
4	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	-196,460	6,10	-1 198,41	SOD
5	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-118,260	289,14	-34 193,70	SOD
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-118,260	18,30	-2 164,16	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

03-vcp - Změna - zateplení objektu

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 577,47

D HSV Práce a dodávky HSV

89 577,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 577,47

1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	14,760	30,50	450,18	SOD
	W		soklová část					
	W		24,6*0,6		14,760			
	W		Součet		14,760			
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty VYZDĚNÝ ŠTÍT POUZE 2X PERLINKA A OMÍTKA " štíty odpočet DWG "(39,1+39,1)*0,5*2	m2	78,200	237,00	18 533,40	CS ÚRS 2022 01
	W		Součet		78,200			
	W		Součet		78,200			
3	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,760	906,46	13 379,35	SOD
	W		soklová část					
	W		24,6*0,6		14,760			
	W		Součet		14,760			
4	M	ISV.8591057303 074	Isover EPS SOKL 3000 - 100mm, $\lambda_D = 0,035$ (W·m-1·K-1), 1250x600x100mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2	15,498	473,39	7 336,60	CS ÚRS 2022 01
	W		14,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,498			
5	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 200 mm	m2	67,537	309,00	20 868,93	CS ÚRS 2022 01
	W		(24,6+5,9)*3		91,500			
	W		Odpočet otvorů					
	W		1NP					
	W		-0,75*1,1		-0,825			
	W		-0,85*2		-1,700			
	W		-2,5*2		-5,000			
	W		-2,7*2,45		-6,615			
	W		-0,85*0,85*5		-3,613			
	W		-1,25*2,3		-2,875			
	W		-1,45*2,3		-3,335			
	W		Součet		67,537			
6	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	70,914	106,00	7 516,88	CS ÚRS 2022 01
	W		67,537*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,914			
7	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	70,914	158,00	11 204,41	CS ÚRS 2022 01
	W		67,537*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,914			
8	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,760	51,00	752,76	CS ÚRS 2022 01
	W		soklová část					
	W		24,6*0,6		14,760			
	W		Součet		14,760			
9	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	14,760	646,00	9 534,96	CS ÚRS 2022 01
	W		soklová část					
	W		24,6*0,6		14,760			
	W		Součet		14,760			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

04-mnp - Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-239 949,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

-239 949,99

D 713

Izolace tepelné

-4 990,11

1	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střež překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	-112,500	30,50	-3 431,25	SOD
2	M	28329234R	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	-123,750	12,20	-1 509,75	SOD
3	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,023	1 525,00	-35,08	SOD
4	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,023	610,00	-14,03	SOD

D 762

Konstrukce tesařské

-81 705,80

5	K	762083111	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	-1,890	1 342,00	-2 536,38	SOD
6	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	-187,500	260,26	-48 798,75	SOD
7	M	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	-1,890	13 420,00	-25 363,80	SOD
8	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	-1,890	1 420,10	-2 683,99	SOD
9	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,088	1 525,00	-1 659,20	SOD
10	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-1,088	610,00	-663,68	SOD

D 763

Konstrukce suché výstavby

-149 210,88

11	K	763164317	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	-124,800	1 195,60	-149 210,88	SOD
	W		Obložení trámů v prostoru					
	W		5,2*24*-1		-124,800			
	W		Součet		-124,800			

D 776

Podlahy povlakové

-4 043,20

12	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	-110,470	36,60	-4 043,20	SOD
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

04-vcp - Změna - úpravy a zesílení stávajícího krovu

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

589 654,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 303,39	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				50 086,25	
1	K	310236251	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	5,000	303,00	1 515,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"z důvodu přenesení zatížení od ocel. kce do základové spáry je demontáž původních vazných trámů možná až po dokončení nadezdívky a navaz. ocel. kce"					
	W		"5ks" 5		5,000			
	W		Součet		5,000			
2	K	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	8,750	5 551,00	48 571,25	SOD
	W		1*25*0,35		8,750			
	W		Součet		8,750			
D	997		Přesun sutě				23 709,31	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,317	671,00	8 935,71	SOD
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	13,317	67,10	893,57	SOD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,336	298,90	1 893,83	SOD
	W		13,345-9,345*0,75 "75% krytiny zůstává"		6,336			
	W		Součet		6,336			
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,720	8,04	1 018,83	SOD
	W		13,345-9,345*0,75 "75% krytiny zůstává"		6,336			
	W		Součet		6,336			
	W		6,336*20 'Přepočtené koeficientem množství		126,720			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	2,843	1 769,00	5 029,27	SOD
	W		13,345-9,345*0,75 "75% krytiny zůstává"		6,336			
	W		-3,493 "odpočet dřevo"		-3,493			
	W		Součet		2,843			
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,493	1 700,00	5 938,10	CS ÚRS 2022 01
	W		3,493		3,493			
	W		Součet		3,493			
D	998		Přesun hmot				31 507,83	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	14,917	1 990,21	29 687,96	SOD
10	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,917	122,00	1 819,87	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				484 351,59	
D	762		Konstrukce tesařské				142 500,20	
11	K	762083111	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	2,157	1 342,00	2 894,69	SOD
	W		168*(0,06*0,2)*1,07		2,157			
	W		Součet		2,157			
12	K	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	36,500	93,30	3 405,45	CS ÚRS 2022 01
	W		7,3*5		36,500			
	W		Součet		36,500			
13	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	210,000	63,00	13 230,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
14	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	226,800	15,90	3 606,12	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*27				226,800	
	W		Součet				226,800	
15	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,558	11 000,00	28 138,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"latě" 210/0,3*(0,04*0,06)*1,15				1,932	
	W		"kontralatě" 226,8*(0,04*0,06)*1,15				0,626	
	W		Součet				2,558	
16	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	210,000	25,20	5 292,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
17	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	210,000	16,80	3 528,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"demontáž kontralatí" (4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
18	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	15,000	67,20	1 008,00	CS ÚRS 2022 01
	W		25*0,3*2				15,000	
	W		Součet				15,000	
19	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	168,000	260,26	43 723,68	SOD
	W		(3,5*2)*24				168,000	
	W		Součet				168,000	
20	M	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	2,157	13 420,00	28 946,94	SOD
	W		168*(0,06*0,2)*1,07				2,157	
	W		Součet				2,157	
21	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,157	1 420,10	3 063,16	SOD
	W		168*(0,06*0,2)*1,07				2,157	
	W		Součet				2,157	
22	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,653	1 525,00	4 045,83	SOD
23	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,653	610,00	1 618,33	SOD
D		765	Krytina skládaná				233 984,98	
24	K	765111022	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 17 do 18 ks/m2	m2	210,000	297,00	62 370,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
25	M	59660719	taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	1 050,000	46,40	48 720,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"210*0,25*18*1,1" "25% tašek nových, 18ks/m2 + prořez"				1 050,000	
	W		"zaokrouhleno" 1050				1 050,000	
	W		Součet				1 050,000	
26	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	25,000	836,00	20 900,00	CS ÚRS 2022 01
	W		25				25,000	
	W		Součet				25,000	
27	M	59660303	hřebenáč drážkový keramický š 240mm engoba	kus	75,000	320,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 01
	W		25*3				75,000	
	W		Součet				75,000	
28	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	210,000	155,00	32 550,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
29	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m	41,800	88,40	3 695,12	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*2+25				41,800	
	W		Součet				41,800	
30	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	157,500	58,30	9 182,25	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*25*0,75				157,500	
	W		Součet				157,500	
31	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	210,000	55,30	11 613,00	CS ÚRS 2022 01
	W		(4,2+4,2)*25				210,000	
	W		Součet				210,000	
32	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	231,000	55,70	12 866,70	CS ÚRS 2022 01
	W		210*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				231,000	
33	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	4,091	1 170,00	4 786,47	CS ÚRS 2022 01
34	K	998765194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,091	807,00	3 301,44	CS ÚRS 2022 01
D		767	Konstrukce zámečnické				107 866,41	
35	K	767991911	Ópravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	45,056	326,00	14 688,26	CS ÚRS 2022 01
	W		"sváry U 220 cca 30% z délky spojů"(6*2*6+12*(0,22+0,08*2))*0,3				22,968	
	W		"sváry U160 cca 20% z délky spojů" (25*2*2+18*(0,16+0,065*2))*0,2				22,088	
	W		Součet				45,056	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	433,520	39,20	16 993,98	CS ÚRS 2022 01
	W		"svařenec 2xU160 jednotlivé délky 3m - kvůli pracné manipulaci (prvek kolmý na krokve) svařeno na stavbě "		1 880,000			
	W		(8*3*2+1*2)*2*18,8					
	W		U č.220 - mb/29,40 kg					
	W		24,6*2*29,4*-1		-1 446,480			
	W		Součet		433,520			
37	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,622	48 800,00	30 353,60	SOD
	W		UPN 160					
	W		(8*3*2+1*2)*2*18,8/1000*1,1		2,068			
	W		Statika zesílení vaznice					
	W		U č.220 - mb/29,40 kg					
	W		24,6*2*29,4/1000*-1		-1,446			
	W		Součet		0,622			
38	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	295,200	33,90	10 007,28	CS ÚRS 2022 01
	W		"svařenec 2xU250 dl.6m"6*29,4*2*6		2 116,800			
	W		U č.200 - mb/25,30 kg					
	W		7,2*5*2*25,3*-1		-1 821,600			
	W		Součet		295,200			
39	M	13010828	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375	t	0,506	50 020,00	25 310,12	SOD
	W		6*29,4*2*6/1000*1,1		2,328			
	W		7,2*5*2*25,3/1000*-1		-1,822			
	W		Součet		0,506			
40	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,607	1 400,00	6 449,80	CS ÚRS 2022 01
41	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,607	882,00	4 063,37	CS ÚRS 2022 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny OÚ Vrbátky

Objekt: **05-vcp - Oprava stávajících prvků krovu**

Místo: Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 780,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

45 780,00

1	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	80,000	466,00	37 280,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Odhad dle statiky výměna prvků krovu					
	W		8*5*2		80,000			
	W		Součet		80,000			
2	K	R-pol-mat	Podružný a pomocný materiál	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	R-položka
	W		Odhad dle statiky výměna prvků krovu					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny OÚ Vrbátky

Objekt: **06-vcp - Oprava praskliny - pouze proškrábnutí, zaomítání + zadívka dveří**

Místo: Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Obec Vrbátky Projektant:
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 387,21

D HSV			Práce a dodávky HSV				12 537,21	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 365,54	
1	K	331231155	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm rezné pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	0,923	7 980,00	7 365,54	CS ÚRS 2022 01
	W		zadívka dveří u praskliny					
	W		0,9*2,05*0,5		0,923			
	W		Součet		0,923			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 045,88	
2	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	18,800	96,10	1 806,68	CS ÚRS 2022 01
	W		prořezání spáry pro osazení nerezové šroubovice					
	W		6,8/0,5 =13,6 ks					
	W		12*1		12,000			
	W		vyčištění trhliny					
	W		6,8			6,800		
	W		Součet			18,800		
3	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,072	29 700,00	2 138,40	CS ÚRS 2022 01
	W		prořezání spáry pro osazení nerezové šroubovice					
	W		6,8/0,5 =13,6 ks					
	W		12*1*0,1*0,06			0,072		
	W		Součet			0,072		
4	K	985411912	Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,072	1 400,00	100,80	CS ÚRS 2022 01
	W		prořezání spáry pro osazení nerezové šroubovice					
	W		6,8/0,5 =13,6 ks					
	W		12*1*0,1*0,06			0,072		
	W		Součet			0,072		
D 998			Přesun hmot				1 125,79	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,750	643,31	1 125,79	SOD
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 850,00	
6	K	HZS41R1	Sonda na základovou spáru + zásyp - bagr	hod	3,000	950,00	2 850,00	R-položka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

07-vcp - Obnova podlah v 1.NP

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 748,21

D HSV			Práce a dodávky HSV				83 725,27	
D 5			Komunikace pozemní				4 033,87	
1	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	31,490	128,10	4 033,87	SOD
	W		m.č.105					
	W		31,49		31,490			
	W		Součet		31,490			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 445,94	
2	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	3,149	4 396,83	13 845,62	SOD
	W		m.č.105					
	W		31,49*0,1		3,149			
	W		Součet		3,149			
3	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,149	241,58	760,74	SOD
4	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,149	241,58	760,74	SOD
5	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,154	52 460,00	8 078,84	SOD
	W		31,49/6*26,64/1000*1,1		0,154			
	W		Součet		0,154			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 487,17	
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,149	3 490,00	10 990,01	CS ÚRS 2022 01
	W		31,49*0,1		3,149			
	W		Součet		3,149			
7	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,149	793,00	2 497,16	SOD
	W		m.č.105					
	W		31,49*0,1		3,149			
	W		Součet		3,149			
D 997			Přesun sutě				33 631,65	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,336	671,00	7 606,46	SOD
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,336	67,10	760,65	SOD
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,336	298,90	3 388,33	SOD
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	226,720	8,04	1 822,83	SOD
	W		11,336*20 "Přepočtené koeficientem množství"		226,720			
	W		Součet		226,720			
12	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	11,336	1 769,00	20 053,38	SOD
D 998			Přesun hmot				9 126,64	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	14,187	643,31	9 126,64	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				46 022,94	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				46 022,94	
14	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	75,340	4,57	344,30	CS ÚRS 2022 01
	W		ostatní místnosti mimo m.č.105					
	W		(10,08+18,24+35,17+3,87+7,98)		75,340			
	W		Součet		75,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	75,340	78,30	5 899,12	CS ÚRS 2022 01
	W		ostatní místnosti mimo m.č.105					
	W		(10,08+18,24+35,17+3,87+7,98)		75,340			
	W		Součet		75,340			
16	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	75,340	186,00	14 013,24	CS ÚRS 2022 01
	W		ostatní místnosti mimo m.č.105					
	W		(10,08+18,24+35,17+3,87+7,98)		75,340			
	W		Součet		75,340			
17	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	75,340	342,00	25 766,28	CS ÚRS 2022 01
	W		ostatní místnosti mimo m.č.105					
	W		(10,08+18,24+35,17+3,87+7,98)		75,340			
	W		Součet		75,340			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

08-vcp - Úprava zdi - nově přistavená garáž

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 210,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				202 210,44	
D	2		Zakládání				18 995,35	
1	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,480	3 172,00	11 038,56	SOD
	W		základ pod novou zeď					
	W		5,8*0,6*1		3,480			
	W		Součet			3,480		
2	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,600	585,60	6 792,96	SOD
	W		základ pod novou zeď					
	W		5,8*1*2		11,600			
	W		Součet			11,600		
3	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,600	100,33	1 163,83	SOD
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				52 577,51	
4	K	311235511	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	24,940	2 108,16	52 577,51	SOD
	W		nová zeď ke stávajícímu objektu					
	W		5,8*4,3		24,940			
	W		Součet			24,940		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 257,92	
5	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	24,940	366,00	9 128,04	SOD
6	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	49,880	42,70	2 129,88	SOD
	W		24,94*2		49,880			
	W		Součet			49,880		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 908,80	
7	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,560	2 240,00	10 214,40	CS ÚRS 2022 01
	W		5,8*0,6*1			3,480		
	W		základ u zdi pro přístřešek - pouze misty - cca 15% pro patky na sloupky					
	W		12*0,6*1*0,15			1,080		
	W		Součet			4,560		
8	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	29,400	976,00	28 694,40	SOD
	W		bourání stávající zdi					
	W		2,8*0,6*5,5			9,240		
	W		zeď dál za garáží - 12 m zbourání					
	W		12*0,6*2,8			20,160		
	W		Součet			29,400		
D	997		Přesun sutě				70 395,98	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	67,362	671,00	45 199,90	SOD
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	67,362	67,10	4 519,99	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,362	298,90	20 134,50	SOD
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,362	8,04	541,59	SOD
	W		odvoz do vedlejší obce					
	W		67,362*1 "Přepočtené koeficientem množství"			67,362		
	W		Součet			67,362		
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 - zajistí obec	t	67,362	0,00	0,00	SOD
D	998		Přesun hmot				10 074,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	15,661	643,31	10 074,88	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

09-mnp - Neprvedení přístřešku lodí

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-153 420,39	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-34 411,43	
D		1	Zemní práce				-2 702,91	
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	-6,000	213,50	-1 281,00	SOD
	W		-5*6*0,2			-6,000		
	W		Součet			-6,000		
2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	-0,500	671,00	-335,50	SOD
	W		Přístřešek					
	W		0,5*0,5*1*2*-1			-0,500		
	W		Součet			-0,500		
3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-6,500	142,74	-927,81	SOD
	W		-6,5			-6,500		
	W		Součet			-6,500		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,500	24,40	-158,60	SOD
D		5	Komunikace pozemní				-22 079,39	
5	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-25,580	128,10	-3 276,80	SOD
6	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-25,580	192,15	-4 915,20	SOD
7	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-25,580	256,20	-6 553,60	SOD
8	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-25,580	286,70	-7 333,79	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 521,60	
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-10,500	115,90	-1 216,95	SOD
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-11,000	152,50	-1 677,50	SOD
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-0,630	2 684,00	-1 690,92	SOD
12	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-25,580	36,60	-936,23	SOD
D		998	Přesun hmot				-4 107,53	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-6,385	643,31	-4 107,53	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-119 008,96	
D		762	Konstrukce tesařské				-63 927,17	
14	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	2,378	1 342,00	3 191,28	SOD
	W		Střešní kce přístřešku a garáže					
	W		Pozednice 120/140					
	W		(10,45+10,45)*0,12*0,14*1,03		0,362			
	W		Stojky 140/140					
	W		(2,5+2,5)*0,14*0,14*1,03		0,101			
	W		Pásky 100/100					
	W		(1+1+1)*0,1*0,1*1,03		0,031			
	W		Krokve 120/200					
	W		12*6,35*0,12*0,2*1,03		1,884			
	W		Součet		2,378			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
15	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	-31,750	76,86	-2 440,31	SOD
	W		-5*6,35		-31,750			
	W		Součet		-31,750			
16	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	-31,750	54,90	-1 743,08	SOD
17	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,358	13 420,00	-4 804,36	SOD
	W		5*6,35*3,5*0,04*0,06*-1		-0,267			
	W		5*6,35*1,2*0,04*0,06*-1		-0,091			
	W		Součet		-0,358			
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-0,358	1 220,00	-436,76	SOD
19	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-45,100	340,21	-15 343,47	SOD
	W		Střešní kce přístřešku a garáže					
	W		Pozednice 140/140					
	W		-5		-5,000			
	W		Pásky 100/100					
	W		-2		-2,000			
	W		Krokve 140/200					
	W		-6*6,35		-38,100			
	W		Součet		-45,100			
20	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	-1,221	13 420,00	-16 385,82	SOD
	W		Střešní kce přístřešku a garáže					
	W		Pozednice 140/140					
	W		(-5)*0,14*0,14*1,03		-0,101			
	W		Pásky 100/100					
	W		(-2)*0,1*0,1*1,03		-0,021			
	W		Krokve 140/200					
	W		-6*6,35*0,14*0,2*1,03		-1,099			
	W		Součet		-1,221			
21	K	762810027	Záklon stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	-31,750	732,00	-23 241,00	SOD
	W		-5*6,35		-31,750			
	W		Součet		-31,750			
22	K	762895000	Spojovací prostředky záklonu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	-0,794	1 220,00	-968,68	SOD
	W		-31,75*0,025		-0,794			
	W		Součet		-0,794			
23	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,822	1 525,00	-1 253,55	SOD
24	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,822	610,00	-501,42	SOD
D	764		Konstrukce klempířské				-34 388,75	
25	K	764111651	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčelnků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	-31,750	793,00	-25 177,75	SOD
	W		-5*6,35		-31,750			
	W		Součet		-31,750			
26	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	-5,000	793,00	-3 965,00	SOD
	W		-5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
27	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	-5,000	549,00	-2 745,00	SOD
28	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-5,000	500,20	-2 501,00	SOD
D	765		Krytina skládaná				-2 633,99	
29	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-31,750	42,70	-1 355,73	SOD
	W		-5*6,35		-31,750			
	W		Součet		-31,750			
30	M	28329206	fólie izolační podstřešní difúzní kontaktní PE 150 g/m2 role 1,5 x 50 m	m2	-34,925	36,60	-1 278,26	SOD
	W		-31,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-34,925			
D	767		Konstrukce zámečnické				-18 059,05	
31	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-0,310	12 200,00	-3 782,00	SOD
32	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	-0,310	42 700,00	-13 237,00	SOD
	W		Dle statické zprávy					
	W		Ocelová vaznice - U č. 100 - 2 * - 10,6 kg/mb.					
	W		Pozednice 100/100					
	W		-5*10,6*2/1000		-0,106			
	W		Stojky					
	W		-2,4*2*4*10,6/1000		-0,204			
	W		Součet		-0,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,310	2 745,00	-850,95	SOD
34	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,310	610,00	-189,10	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

11-vcp - Odbourání pilířů a přizdění pilířů 2.NP

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 285,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 285,93	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 596,48	
1	K	331231155	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm rezné pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	0,576	7 980,00	4 596,48	CS ÚRS 2022 01
	W		pilíře nové 4 ks					
	W		0,3*0,3*1,6*4		0,576			
	W		Součet		0,576			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				725,76	
2	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,432	1 680,00	725,76	CS ÚRS 2022 01
	W		vybourání 2 ks pilířů					
	W		0,3*0,3*1,6*2		0,288			
	W		vybourání kapes pro nové pilíře					
	W		0,15*0,15*1,6*4		0,144			
	W		Součet		0,432			
D	997		Přesun sutě				2 308,16	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,778	671,00	522,04	SOD
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,778	67,10	52,20	SOD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,778	298,90	232,54	SOD
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,560	8,04	125,10	SOD
	W		0,778*20		15,560			
	W		Součet		15,560			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,778	1 769,00	1 376,28	SOD
D	998		Přesun hmot				655,53	
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,019	643,31	655,53	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

13-mnp - Neprovedení dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-66 589,36	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-66 589,36	
D		1	Zemní práce				-27 425,57	
1	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	-22,032	646,60	-14 245,89	SOD
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-22,032		
	W		(24,6+6)*0,6*1,2*-1					
	W		Součet			-22,032		
2	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-12,852	142,74	-1 834,49	SOD
	W		Součet položek výkopku					
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-12,852		
	W		(24,6+6)*0,6*0,7*-1					
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,852	24,40	-313,59	SOD
	W		-12,852			-12,852		
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,852	189,10	-2 430,31	SOD
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-12,852		
	W		(24,6+6)*0,6*0,7*-1					
	W		Součet			-12,852		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	-5,508	585,60	-3 225,48	SOD
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-5,508		
	W		(24,6+6)*0,6*0,3*-1					
	W		Součet			-5,508		
6	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	-11,016	488,00	-5 375,81	SOD
	W		-5,508*2 "Přepočtené koeficientem množství"			-11,016		
D		4	Vodorovné konstrukce				-11 759,58	
7	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	-9,180	1 281,00	-11 759,58	SOD
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-9,180		
	W		(24,6+6)*0,6*0,5*-1					
	W		Součet			-9,180		
D		8	Trubní vedení				-20 885,02	
8	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	-22,032	423,34	-9 327,03	SOD
	W		Celkový situační výkres					
	W		Dešťová kanalizace			-22,032		
	W		(24,6+6)*0,6*1,2*-1					
	W		Součet			-22,032		
9	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	-22,032	524,60	-11 557,99	SOD
D		998	Přesun hmot				-6 519,19	
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-26,718	244,00	-6 519,19	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny OÚ Vrbátky

Objekt: **14-mnp - Zpevněné plochy - odpočet před přístřeškem + vícepráce obrubníky**

Místo: Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-113 168,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-113 168,17	
D	1		Zemní práce				-21 945,05	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-42,625	225,70	-9 620,46	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*0,55*-1		-42,625			
	W		Součet		-42,625			
2	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-42,625	142,74	-6 084,29	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*0,55*-1		-42,625			
	W		Součet		-42,625			
3	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	-77,500	67,10	-5 200,25	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*-1		-77,500			
	W		Součet		-77,500			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-42,625	24,40	-1 040,05	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*0,55*-1		-42,625			
	W		Součet		-42,625			
D	5		Komunikace pozemní				-88 288,90	
5	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-77,500	191,54	-14 844,35	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*-1		-77,500			
	W		Součet		-77,500			
6	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-77,500	319,64	-24 772,10	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*-1		-77,500			
	W		Součet		-77,500			
7	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	-77,500	268,40	-20 801,00	SOD
	W		odpočet plochy před přístřeškem					
	W		10*(11,25-3,5)*-1		-77,500			
	W		Součet		-77,500			
8	M	PSB.14012600	HOLLAND I 200x100x80 mm	m2	-79,050	352,58	-27 871,45	SOD
	W		-77,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-79,050			
	W		Součet		-79,050			
D	998		Přesun hmot				-2 934,22	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-21,943	133,72	-2 934,22	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny OÚ Vrbátky

Objekt:

14-vcp - Zpevněné plochy - odpočet před přístřeškem + vícepráce obrubníky

Místo:

Datum: 1.8.2022

Zadavatel:

Obec Vrbátky

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 137,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 137,77	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 836,50	
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	103,70	1 037,00	SOD
	W		nový obrubník					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
2	M	PSB.30011400	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	kus	10,000	119,56	1 195,60	SOD
3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,225	2 684,00	603,90	SOD
	W		10*0,15*0,15		0,225			
	W		Součet		0,225			
D	998		Přesun hmot				301,27	
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,253	133,72	301,27	SOD