

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD VaK/33/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

se sídlem Radniční 28, Hranice PSČ 751 03

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupená ve věcech smluvních:

Jiří Pavlišťák, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

zastoupená ve věcech technických:

Zdeněk Judl, vedoucí výroby, 775 501 786, judl@pbscom.cz

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., č. účtu: 204716342/0300

E-mail:

pbscom@pbscom.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „**Oprava vodovodu a kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Schlattauerova**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Oprava vodovodu Valašské Meziříčí ul. Schlattauerova bez DPH 1 851 201,03 Kč

Oprava kanalizace Valašské Meziříčí ul. Schlattauerova bez DPH 3 943 862,84 Kč

Kanalizační přípojky – ZL 01 bez DPH – dodatek č. 2.....630 650,08 Kč

Potrubí, asphalt, UV – ZL 02 bez DPH – dodatek č. 2.....-545 556,62 Kč

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH..... 5 880 157,33 Kč bez DPH

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Původní termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla dle SOD a dodatku č.1: **29. 7. 2022**

Nový termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **31. 8. 2022**

TÍMTO DODATKEM SE TERMÍN PLNĚNÍ PRODLUŽUJE DO 31. 8. 2022 Z DŮVODU NUTNOSTI ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ BYLO V TRASE REALIZOVANÉHO VODOVODU.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

XIX. Ostatní ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

- ZL 01
- ZL 02

Ve Vsetíně, dne 25. 7. 2022

V Hranicích, dne 25. 7. 2022

objednatel:

zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106




.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
Hranice I - Město (S)
753 01 Hranice

ICO 25397087 DIČ: CZ25397087



.....
PB SCOM s.r.o.
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu a kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Schlattauerova
Objekt: ZL 01 Kanalizační přípojky (od hl. řádu po šachtu)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Zhotovitel:

Místo: Valašské Meziříčí

Zpracoval: Kyjovská

Datum: 7. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 630 650,08 74,909

1 Zemní práce 331 681,70 65,560

1	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	95,580	462,00	44 157,96	0,000
2	133351031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	21,600	1 452,00	31 363,20	0,000
3	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	318,600	290,40	92 521,44	0,640
4	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	318,600	79,20	25 233,12	0,000
5	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných	m3	117,180	132,00	15 467,76	0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,708	132,00	4 845,46	0,000
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	734,160	13,20	9 690,91	0,000
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,708	13,20	484,55	0,000
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,074	290,40	19 187,89	0,000
10	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	80,472	290,37	23 366,65	0,000
11	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	32,460	1 660,39	53 896,26	64,920
12	181101121R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 1,2 do 20 m	m3	21,240	158,38	3 363,99	0,000
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	212,400	33,00	7 009,20	0,000
14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	6,372	171,58	1 093,31	0,000

4 Vodorovné konstrukce 6 672,76 8,496

15	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,248	1 570,80	6 672,76	8,496
----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

8 Trubní vedení 265 388,16 0,853

16	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	70,800	461,95	32 706,06	0,312
17	28611263.AR	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 200	m	70,800	1 110,00	78 588,00	0,000
18	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	604,00	6 040,00	0,000
19	PPL.MKGEA300200	Odbočka 45° kanalizační PipeLife PP MASTER DN 300x200 PP	kus	10,000	4 674,25	46 742,50	0,092
20	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	20,000	290,00	5 800,00	0,002
21	28617331	koleno kanalizace PP KG DN 250x30°	kus	20,000	1 250,00	25 000,00	0,040
22	894811153	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	10,000	6 770,00	67 700,00	0,407
23	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	71,000	39,60	2 811,60	0,000

998 Přesun hmot 21 753,57 0,000

24	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	74,909	290,40	21 753,57	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

721 Vnitřní kanalizace 5 153,89 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	71,000	72,59	5 153,89	0,000

Celkem

630 650,08

74,909

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu a kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Schlattauerova
Objekt: ZL 02 Potrubí, asfalt, UV

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 Zhotovitel:
 Místo: Valašské Meziříčí

Zpracoval: Kyjovská
 Datum: 2. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-557 548,48	-0,066
1		Zemní práce				-75 538,32	-0,120
1	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-923,000	81,84	-75 538,32	-0,120
5		Komunikace pozemní				-518 271,60	0,000
2	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 121,800	462,00	-518 271,60	0,000
997		Přesun sutě				29 771,00	0,054
3	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 108	m	153,000	130,00	19 890,00	0,054
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,851	324,00	599,72	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,851	14,20	26,28	0,000
6	997013849R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu ocelové potrubí s asfaltovou izolací	t	1,851	5 000,00	9 255,00	0,000
N01		Nepojmenovaný díl				6 490,44	0,000
7	00000011	Likvidace živíc	t	16,390	396,00	6 490,44	0,000
OST		Ostatní - UV				11 991,86	4,715
8	UV00111	Demontáž stávající uliční vpusti	kpl	1,000	980,00	980,00	0,000
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	0,341
10	BTL.0006303.UR S	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5cm, DN 150	kus	1,000	672,67	672,67	0,097
11	BTL.0006310.UR S	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm	kus	1,000	425,95	425,95	0,057
12	BTL.0006306.UR S	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5cm	kus	1,000	321,72	321,72	0,040
13	133451031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	2,090	1 729,20	3 614,03	0,000
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,090	132,00	275,88	0,000
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,800	13,20	551,76	0,000
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,762	290,40	1 092,48	0,000
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,090	330,00	689,70	0,000
18	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	4,180	393,36	1 644,24	4,180
19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,225	1 570,80	353,43	0,000
Celkem						-545 556,62	4,648