


Položkový soupis méněprací a dodávek

S:	21037	Oprava místní komunikace 5C v obci Všemina
O:	01	Oprava místní komunikace
R:	1	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 273,70
	1 113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	84,70	0,00
	2 113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	79,50000	28,60	2 273,70
Díl: 5 Komunikace						156 449,90
	3 565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	204,50000	297,00	60 736,50
	4 566501111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním 50,00*4,50	m2	0,00000	307,70	0,00
	5 573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 162,00000	12,70	27 457,40
	6 577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	237,00000	288,00	68 256,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,00
	7 938902102R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do	m	0,00000	190,90	0,00
	8 938909612R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 20 cm 50,00*0,50*2	m2	0,00000	101,60	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 102,29
	9 998225111R00	Přesun hmot komunikací a lelišť, kryt živičný jakékoliv částky objektu vodorovně do 200 m	t	127,99823	63,30	8 102,29
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						12 986,96
	10 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,34500	53,00	1 979,29
	11 979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	336,10500	11,10	3 730,77
	12 979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	37,34500	31,00	1 157,70
	13 979990100V00	Poplatek za skládku sutí	t	38,24500	160,00	6 119,20
Celkem						179 812,85

01.09.2022
objednatel: Ing. Roman Matušů
Obec Všemina

01.09.2022
zhotovitel: David Valchář
Porr



TDS:

LUBOMÍR KOCFELDA
STAVITEL
763 17 LUKOV U LÍPY 93
TEL: 703 289 474, 577 912 119
IČO: 26 22 808, DIČ: CZ6507232050


PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Položkový soupis vícepráce a dodávek

S:	21037	Oprava místní komunikace 5C v obci Všemina
O:	01	Oprava místní komunikace
R:	1	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				36 145,00
	PC1	Úprava stávající dvojité vpustí, odbourání a zarovnění horní části, včetně osazení nového rámečku 600x1200x200, včetně likvidace vybouraných hmot	kpl	1,00	6 193,00	6 193,00
	PC2	Osazení dvojité mříže pro horskou vpust', včetně rámu	kpl	1,00	2 970,00	2 970,00
	PC3	Výšková úprava revizní šachty, včetně osazení nového poklopu	kpl	1,00	3 132,00	3 132,00
	PC4	Rámeček pro HV - 600x1200x200 - dodávka	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
	PC5	Dvojitá mříž pro HV 600x1200 - kompozit - dodávka	kus	1,00	13 420,00	13 420,00
	PC6	Poklop s rámem DN 400 pro revizní šachtu - dodávka	kus	1,00	6 680,00	6 680,00
Celkem						36 145,00

01.09.2022
objednatel: Ing. Roman Matušů
Obec Všemina



TDS:
LUBOMÍR KOCFELDA
STAVITEL
763 17 LUKOV U LÍPY 93
TEL.: 603 289 474, 577 912 119
IČO: 426 22 808, DIČ: CZ650723050

01.09.2022
zhotovitel: David Valchář
Porr

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560