

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SOD VaK/51/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

se sídlem Radniční 28, Hranice PSČ 751 03
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupená ve věcech smluvních:

Jiří Pavlišťík, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

zastoupená ve věcech technických:

Zdeněk Judl, vedoucí výroby, 775 501 786, judl@pbscom.cz

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., č. účtu: 204716342/0300

E-mail:

pbscom@pbscom.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „**Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Fügnerova**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla dle SOD bez DPH

5 450 000,00 Kč

ZL 01 bez DPH – dodatek č. 1

-193 500,85 Kč

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH..... 5 256 499,15 Kč bez DPH

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

XIX. Ostatní ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

- ZL 01

Ve Vsetíně, dne 6. 10. 2023

V Hranicích, dne 6. 10. 2023

objednatel:


zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice 1 - Město
753 01 Hranice
IČO: 05397087 DIČ: CZ25397087



.....
PB SCOM s.r.o.
Ing. Lukáš Soviár
zmocněnec společnosti

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace Valašské Meziříčí ul. Fügnerova
Objekt: ZL 21.9.2023

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Místo: Valašské Meziříčí

Zpracoval: Soviar
Datum: 21. 9. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV -193 500,85

1 Zemní práce 68 605,62

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|------------|
| 1 | 113154263 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | -532,000 | 96,54 | -51 359,28 |
| 2 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 90,000 | 371,25 | 33 412,50 |
| 3 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 900,000 | 29,95 | 26 955,00 |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 162,000 | 342,66 | 55 510,92 |
| 5 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 3,050 | 266,07 | 811,51 |
| 6 | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 6,100 | 536,88 | 3 274,97 |

5 Komunikace pozemní -262 820,16

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|-------------|
| 7 | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m | m2 | 152,000 | 608,74 | 92 528,48 |
| 8 | 566901221 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm | m2 | 152,000 | 160,48 | 24 392,96 |
| 9 | 573231111 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | -760,000 | 30,30 | -23 028,00 |
| 10 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -760,000 | 469,36 | -356 713,60 |

8 Trubní vedení 66 513,18

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 11 | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 9,000 | 168,00 | 1 512,00 |
| 12 | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 8,000 | 177,00 | 1 416,00 |
| 13 | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 | m | 2,000 | 189,00 | 378,00 |
| 14 | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 39,000 | 260,00 | 10 140,00 |
| 15 | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 | kus | 20,000 | 307,60 | 6 152,00 |
| 16 | 877375211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 | kus | 9,000 | 464,00 | 4 176,00 |
| 17 | 877395211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400 | kus | 1,000 | 722,00 | 722,00 |
| 18 | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 1,000 | 438,00 | 438,00 |
| 19 | 28651031 | odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 160/160/45° | kus | 1,000 | 987,25 | 987,25 |
| 20 | 28651073 | přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 160 | kus | 14,000 | 308,00 | 4 312,00 |
| 21 | 28651074 | přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 200 | kus | 5,000 | 622,00 | 3 110,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | 28651076 | přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315 | kus | 2,000 | 1 810,00 | 3 620,00 |
| 23 | 28611364 | koleno kanalizace PVC KG 200x15° | kus | 3,000 | 319,00 | 957,00 |
| 24 | 28611365 | koleno kanalizace PVC KG 200x30° | kus | 3,000 | 281,00 | 843,00 |
| 25 | 28611366 | koleno kanalizace PVC KG 200x45° | kus | 5,000 | 292,00 | 1 460,00 |
| 26 | 28611368 | koleno kanalizace PVC KG 200x87° | kus | 2,000 | 367,00 | 734,00 |
| 27 | 28611367 | koleno kanalizační PVC KG 200x67° | kus | 2,000 | 439,00 | 878,00 |
| 28 | 28611373 | koleno kanalizační PVC KG 300x15° | kus | 4,000 | 1 140,00 | 4 560,00 |
| 29 | 28611359 | koleno kanalizace PVC KG 160x15° | kus | 5,000 | 140,00 | 700,00 |
| 30 | 28611360 | koleno kanalizace PVC KG 160x30° | kus | 6,000 | 152,00 | 912,00 |
| 31 | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 8,000 | 140,00 | 1 120,00 |
| 32 | 28611362 | koleno kanalizační PVC KG 160x67° | kus | 4,000 | 202,00 | 808,00 |
| 33 | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 2,000 | 183,00 | 366,00 |
| 34 | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 1,000 | 309,00 | 309,00 |
| 35 | 28611132 | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 8,000 | 262,00 | 2 096,00 |
| 36 | 28611137 | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 | m | 2,000 | 432,00 | 864,00 |
| 37 | 28611138 | trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4 | m | 6,000 | 419,00 | 2 514,00 |
| 38 | 28611144 | trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4 | m | 2,000 | 1 110,00 | 2 220,00 |
| 39 | 28611510R | redukce kanalizační PVC 315/160 | kus | 2,000 | 728,00 | 1 456,00 |
| 40 | 28611514 | redukce kanalizační PVC 315/250 | kus | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 41 | 28611516 | redukce kanalizační PVC 400/315 | kus | 1,000 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 42 | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm | kus | 1,000 | 3 502,93 | 3 502,93 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 753,25

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|---|-------|--------|--------|
| 43 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | t | 2,620 | 287,50 | 753,25 |
|----|-----------|-----------------------|---|-------|--------|--------|

997 Přesun sutě 2 151,81

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 44 | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2,620 | 202,08 | 529,45 |
| 45 | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 2,620 | 161,17 | 422,27 |
| 46 | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 2,620 | 38,05 | 99,69 |
| 47 | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2,620 | 420,00 | 1 100,40 |

998 Přesun hmot 690,50

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|----------|--------|
| 48 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,684 | 1 009,50 | 690,50 |
|----|-----------|--|---|-------|----------|--------|

N01 Nepojmenovaný díl -69 395,05

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|------------|
| 49 | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | -81,160 | 161,17 | -13 080,56 |
| 50 | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | -81,160 | 38,05 | -3 088,14 |
| 51 | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | -81,160 | 202,08 | -16 400,81 |
| 52 | 00000011 | Likvidace živíc | t | -81,160 | 453,74 | -36 825,54 |

Celkem bez DPH

-193 500,85