

IČ objednatele: 47674652  
DIČ objednatele: CZ47674652

IČ zhotovitele: 42866456  
DIČ zhotovitele: CZ42866456  
Zak. č. zhotovitele: 13 1432

## DODATEK č. 1

### ke SMLouvĚ O DíLO VaK/105/2023

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

##### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,  
755 01 Vsetín**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Statutární zástupce:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

po stránce technické:

Milan Jurenka, výrobně - technický náměstek

##### Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583,  
753 01 Hranice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické:

Ing. Robert Roh, technický ředitel

#### II. BANKOVNÍ SPOJENÍ:

- objednatel:

Komerční banka, a.s., č.ú. 2504851/0100

- zhotovitel:

Komerční banka, a.s., č.ú. 19-4283600257/0100

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. VaK/105/2023 na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „**Valašské Meziříčí – obnova zásobovacího vodovodního řadu pro Kelčsko**“.

Po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy o dílo č. VaK/105/2023 takto:

#### III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro společné povolení (DUR+DSP – územní rozhodnutí a stavební povolení), včetně inženýrské činnosti, pro stavbu:

**„Valašské Meziříčí – obnova zásobovacího vodovodního řadu pro Kelčsko“**

V rámci zpracování projektové dokumentace bude řešena oprava stávajícího zásobovacího vodovodního řadu z vodojemu Štěpánov po VDJ Poličná v členění na následující etapy:

##### Etapa č. I (z VDJ Štěpánov po ulici Palackého)

- stávající potrubí OC DN400, délka cca 1.160 m

- obnova přivaděče bude provedena bezvýkopovou metodou předdeformovaného potrubí PE potrubím D412 SDR 17, PN 10
- bez nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (suchovod)

### **Etapa č. II (od ulice Palackého po propojení VDJ Poličná)**

Etapa č. 2 bude rozdělena na tyto stavební objekty (SO):

- SO 01 Přeložka zásobovacího řadu u ul. Palackého
  - předpokládaná délka cca 75 m
  - přeložka u regulační stanice plynu
  - přeložka provedena otevřeným výkopem
  - dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP – územní rozhodnutí a stavební povolení)
  - materiál potrubí – HDPE 100RC, D355, SDR 11
- SO 02 Úsek od přeložky u ul. Palackého po PŠ u Křivského potoka
  - předpokládaná délka cca 560 m
  - dokumentace pro provádění stavby
  - maximální využití bezvýkopové technologie relining
  - materiál potrubí – HDPE 100RC, D355, SDR 11
- SO 03 Úsek od PŠ u Křivského potoka po armaturní šachtu u pole v Poličné
  - předpokládaná délka cca 1.010 m
  - dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP – územní rozhodnutí a stavební povolení)
  - technologie provádění stavby bude dopřesněna podle místních podmínek
  - v celé trase bude realizováno náhradní zásobování pitnou vodou (suchovod)
  - materiál a dimenze potrubí bude dopřesněno na základě požadavků investora
- SO 04 Úsek zásobovacího řadu v obci Poličná od armaturní šachty u pole po VDJ Poličná včetně části rozvodného řadu v obci Poličná
  - předpokládaná délka cca 2x 600 m (zásobovací řad – cca 600 m, rozvodný řad – cca 600 m)
  - dokumentace pro provádění stavby
  - otevřený výkop
  - v celé trase bude realizováno náhradní zásobování pitnou vodou (suchovod; 1x zásobovací řad, 1x rozvodný řad)
  - materiál potrubí – HDPE 100RC, DN200, SDR 11

V rámci inženýrské činnosti bude vypracován seznam dotčených pozemků, seznam uživatelů dotčených pozemků a bude připravena informační kampaň o projektované stavbě. Tyto podklady budou vypracovány s ohledem na složitost dotčeného území (zásobovací vodovodní řad se ve velké míře nachází na soukromých pozemcích a to zejména v ulicích Výletní a Šípková).

Zhotovitel zajistí veškeré doklady nutné pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)

Dílo dodá zhotovitel objednateli v **6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD.**

### **V. TERMÍN PLNĚNÍ:**

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- Etapa č. I **do 29.3.2024**
- Etapa č. II **do 31.12.2024**

**VI. SMLUVNÍ CENA:**

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování zakázky podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

- Etapa č. I	<b>540.000,-Kč</b>
- <u>Etapa č. II</u>	<b>820.000,-Kč</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.360.000,-Kč</b>
DPH 21 %	285.600,-Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1.645.600,-Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VaK/105/2023 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VaK/105/2023 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Ve Vsetíně, dne.....**04. 03. 2024**  
OBJEDNATEL:

V Hranicích, dne .....**04. 03. 2024**  
ZHOTOVITEL:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Ing. Roman Pilar  
ředitel společnosti



Bc. Radim Žaloudek  
jednatel společnosti

**VODING**  
HRANICE, spol. s r.o.  
Zborovská 583, 753 01 HRANICE

