

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
Objekt:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
Rozpočet:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	1. Vasto spol. s r.o.	IČO: 41084900
	Na Dolansku 295/9	DIČ: CZ41084900
	755 01 Vsetín	



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	854 777,85
PSV	1 077 782,03
MON	117 810,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 050 369,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 050 369,88 CZK
Základní DPH	21 %	430 578,00 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem s DPH **2 480 948,00 CZK**

v Ústí dne 8. 1. 2024

 OBEC ÚSTÍ Ústí 76, 755 01 Vsetín tel.: 571 419 469 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825 www.obecustí.cz, obec@obecustí.cz _____ Za zhotovitele	 1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 225/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900 _____ Za objednatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis stavby: 1220105 - Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína

Popis objektu: SO 01 - Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 406,70	3,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			115 563,02	5,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			141 816,99	6,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			86 453,15	4,2
5	Komunikace	HSV			39 925,00	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 765,83	2,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			133 051,13	6,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 499,10	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			5 023,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			16 737,85	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 436,96	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 151,61	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 809,15	3,5
711	Izolace proti vodě	PSV			42 127,09	2,1
713	Izolace tepelné	PSV			55 847,39	2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 983,55	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 795,48	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			56 104,80	2,7
728	Vzduchotechnika	PSV			16 933,15	0,8

733	Rozvod potrubí	PSV			13 680,20	0,7
734	Armatury	PSV			6 723,12	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			10 843,85	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			237 142,94	11,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			170 905,61	8,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 010,58	1,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			253 234,09	12,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			89 496,56	4,4
781	Obklady keramické	PSV			55 975,56	2,7
783	Nátěry	PSV			20 251,55	1,0
784	Malby	PSV			10 726,51	0,5
M21	Elektromontáže	MON			117 810,00	5,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 138,36	2,7
Cena celkem					2 050 369,88	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				64 406,70		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	39,52000	50,00	1 976,00	822-1	RTS 23/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
demontáž zámkové dlažby: : 39,52				39,52000				
2	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	39,52000	59,30	2 343,54	822-1	RTS 23/ II
odstranění podkladu zámkové dlažby: : 39,52				39,52000				
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	39,52000	100,00	3 952,00	822-1	RTS 23/ II
odstranění podkladu zámkové dlažby 2.vrstva: : 39,52				39,52000				
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	3,60000	89,10	320,76	800-1	RTS 23/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
sejmutí ornice: : 12*3*0,1				3,60000				
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,40000	330,00	4 752,00	800-1	RTS 23/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
hloubení jámy pro desku: : 6*8*0,3				14,40000				
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	14,40000	20,00	288,00	800-1	RTS 23/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
viz.výkop: : 14,4				14,40000				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,88000	480,00	5 702,40	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci: : 16,5*0,6*1,2				11,88000				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	11,88000	20,00	237,60	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	14,81480	380,00	5 629,62	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výkop rýhy pro základy: $(5,71+7,82+5,71)*0,7*1,1$		14,81480				
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	14,81480	20,00	296,30	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		viz.výkop: : 14,8148		14,81480				
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m ³	1,44200	1 527,00	2 201,93	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		hloubení základů pro sloupky: : $0,4*0,4*1*3$		0,48000				
		dočištění základové rýhy: : $(5,71+5,71+7,82)*0,05$		0,96200				
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	42,53680	53,30	2 267,21	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		přemístění výkopku: : $(14,8148+14,4+1,442+11,88)$		42,53680				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	42,53680	296,00	12 590,89	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		přemístění výkopku: : $(14,8148+14,4+1,442+11,88)$		42,53680				
14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m ³	1,44200	297,50	429,00	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		viz.ruční výkop: : 1,442		1,44200				
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	42,53680	60,00	2 552,21	800-1	RTS 23/ II
		nakládání výkopku: : $(14,8148+14,4+1,442+11,88)$						
				42,53680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz.výměra výkopů: : 42,53680	m3	42,53680	18,80	799,69	800-1	RTS 23/ II
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp pod základovou desku: : 5,71*7,82*0,15 zásyp rýhy pro dešťovou kanalizaci: : 16,5*0,6*0,8	m3	14,61783	200,00	2 923,57	800-1	RTS 23/ II
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, obsyp dešťové kanalizace: : 16,5*0,6*0,4	m3	3,96000	1 150,00	4 554,00	800-1	RTS 23/ II
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. úpravy výkopu: : 11,6*6	m2	69,60000	15,60	1 085,76	800-1	RTS 23/ II
20	583318074R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B; Zlínský kraj dodávka kameniva pro zásyp pod základovou desku, měrná hmotnost 2,15 t/m3: : 6,69783*2,15	t	14,40033	660,00	9 504,22	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				115 563,02		
21	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže žb deska: : 7,6*5,6*0,15	m3	6,38400	4 250,00	27 132,00	801-1	RTS 23/ II
22	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění kolem základové desky: : (5,6+7,6+5,6)*0,4	m2	7,52000	600,00	4 512,00	801-1	RTS 23/ II
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	7,52000	150,00	1 128,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz.bednění : 7,52						
					7,52000			
24	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,22982	38 000,00	8 733,16	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků váha sítě 5,4 kg/m ² : 5,6*7,6*5,4/1000						
					0,22982			
25	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m ²	14,10000	2 169,00	30 582,90	801-1	RTS 23/ II
		s výplní betonem, bez výztuže, ztracené bednění v základech : bednění pod 1.NP : základové pásy pod 1.NP : (5,6+7,6+5,6)*0,75						
					14,10000			
26	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m ³	7,21400	3 800,00	27 413,20	801-1	RTS 23/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže beton pro základové pásy : základové pásy pod 1.NP : (5,71+5,71+7,82)*0,5*0,7 sloupky: : 0,4*0,4*1*3						
					6,73400			
					0,48000			
27	274354031R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m ² , délky prostupu do 0,25 m	kus	2,00000	438,00	876,00	801-1	RTS 23/ II
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. prostupy základovou deskou : účtováno dle skutečnosti: : 2						
					2,00000			
28	274354033R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m ² , délky prostupu do 1,0 m	kus	3,00000	692,00	2 076,00	801-1	RTS 23/ II
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. prostupy přes základové pásy : účtováno dle skutečnosti: : 3						
					3,00000			
29	274361921RT1	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, , drát d 4,0 mm, oka 100 x 100 mm	t	0,02667	48 000,00	1 280,16	801-1	RTS 23/ II
		sítě položena na dno základového pásu, váha sítě 1,98 kg/m ² :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		základové pásy pod 1.NP : (5,71+5,71+7,82)*0,7*1,98/1000		0,02667				
30	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výztuž do ztraceného bednění, předpoklad množství výztuže 12 kg/m2 : 14,10*12/1000	t	0,16920	38 000,00	6 429,60	801-1	RTS 23/ II
31	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING čepadlo : 3	Sh	3,00000	1 800,00	5 400,00	STROJ	RTS 23/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						141 816,99		
32	311238323R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,13 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K zdivo 1.NP: : (5,6+5,6+7,6)*2,75 odečet výplní otvorů: : 1*2,35*-1 1,5*1,5*3*-1 2*0,75*2*-1	m2	39,60000	2 274,00	90 050,40	801-1	RTS 23/ I
33	311238910R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených První řada tvárníc broušených, hydrofobizovaných, šířky 240 mm první řada: : (5,6+5,6+7,6)	m	18,80000	450,00	8 460,00	801-1	RTS 23/ II
34	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. překlad nad dveřmi 700/1970: : 1	kus	1,00000	388,00	388,00	801-1	RTS 23/ II
35	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm překlady P1 : 3	kus	3,00000	767,00	2 301,00	801-1	RTS 23/ II
36	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm překlady P2: : 9	kus	9,00000	1 102,00	9 918,00	801-1	RTS 23/ II
37	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 998,00	11 988,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlady P5: : 6		6,00000				
38	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,11655	12 740,00	1 484,85	801-1	RTS 23/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L osazení překladů I120: : váha I120 11,1 kg/m : překlad P3: : 1,5*3*11,1/1000 překlad P4: : 2*3*11,1/1000		0,04995 0,06660				
39	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	11,52500	826,00	9 519,65	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 1.NP: : (3,125+1,25)*3 odečet výplní otvorů: : 0,8*2*-1		13,12500 -1,60000				
40	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	9,00000	70,00	630,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. kotvení příčky ke stěně: : 3*3		9,00000				
41	346244313R00	Obezdvíka van a WC modulů z párobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,56250	1 023,00	1 598,44	801-1	RTS 23/ II
		obezdění nádržky: : 1,25*1,25		1,56250				
42	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,71500	850,00	1 457,75	801-1	RTS 23/ II
		jakýmkoliv cihlami, plentování I120: : 1,5*(0,25+0,12+0,12) 2*(0,25+0,12+0,12)		0,73500 0,98000				
43	13383420R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm	t	0,13403	30 000,00	4 020,90	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka I120, ztartné 15%: : váha I120 11,1 kg/m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad P3: : 1,5*3*11,1/1000*1,15		0,05744				
		překlad P4: : 2*3*11,1/1000*1,15		0,07659				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						86 453,15		
44	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,12220	48 000,00	5 865,60	801-1	RTS 23/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		věnc pod střechou : (5,6+5,6+7,6)*6*0,888/1000		0,10017				
		třmínky : ((5,6+5,6+7,6)/(0,25))*1,32*0,222/1000		0,02204				
45	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	42,47000	1 250,00	53 087,50	801-1	RTS 23/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		podhled v místnosti 101: : 38,67		38,67000				
		podhled v místnosti 102: : 1,90		1,90000				
		podhled v místnosti 103: : 1,90		1,90000				
46	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,90000	327,00	621,30	801-1	RTS 23/ II
		podhled 103: : 1,90		1,90000				
47	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,10000	242,50	509,25	801-1	RTS 23/ II
		podhled 102: : 2,10		2,10000				
48	417237134R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou 2in1 - plněnou polystyrénovou drtí výška věncovky 250 mm	m	18,80000	640,00	12 032,00	801-1	RTS 23/ II
		s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou						
		výška 230 mm						
		obezdní věnce: :						
		věnc 1.NP : (5,6+5,6+7,6)		18,80000				
49	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,17500	4 100,00	4 817,50	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		věnc 1.NP : (5,6+5,6+7,6)*0,25*0,25		1,17500				
50	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení věnc 1.NP: : (5,6+5,6+7,6)*0,5	m	9,40000	650,00	6 110,00	801-1	RTS 23/ II
51	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění viz.bednění : 9,4	m	9,40000	150,00	1 410,00	801-1	RTS 23/ II
52	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3) čerpadlo : 1	Sh	1,00000	2 000,00	2 000,00	STROJ	RTS 23/ II
Díl: 5				39 925,00				
53	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po ztuhnutí 150 mm s rozprostřením a ztuhnutím skladba nových zpěvněných ploch : 30	m2	30,00000	306,50	9 195,00	822-1	RTS 23/ II
54	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro nové zpevněné plochy : 30	m2	30,00000	300,00	9 000,00	822-1	RTS 23/ II
55	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm řezání dlažby: : 11,6+6,9+2	m	20,50000	120,00	2 460,00	822-1	RTS 23/ II
56	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm dodávka zámkové dlažby, ztratné 10%: : 30*1,1	m2	33,00000	390,00	12 870,00	SPCM	RTS 23/ II
57	010130141000R	Nakladač Locust 750 lžice 25, 30, 40 cm možnost připojení rypadlového adaptéru	Sh	16,00000	400,00	6 400,00	STROJ	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úctováno dle skutečnosti: : 16		16,00000				

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				57 765,83		
58	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: bez nutnosti ředit	m2	55,80000	50,00	2 790,00	801-1	RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

penetrace stěny v místnosti 1A: : 3*3*2

18,00000

102: : 1,25*3

3,75000

1,5*3

4,50000

103: : 1,25*3

3,75000

1,5*3

4,50000

101: : 7,1*3

21,30000

59	610411121R00	Cementování nátěrem mlékem z běžného šedého cementu jednonásobné	m2	67,17500	15,10	1 014,34	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	------------

nanesení první vrstvy před prováděním omítek-zdi: :

101: : (7,1+5,35+5,35)*3

53,40000

odečet výplní otvorů: : 2*0,75*2*-1

-3,00000

1,5*1,5*3*-1

-6,75000

1*2,35*-1

-2,35000

102 : (1,5+1,25)*3

8,25000

103: : (1,5+1,25)*3

8,25000

stěna 1A: : 3,125*3

9,37500

60	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	16,45000	30,00	493,50	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	-------	------------

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

zakrytí oken a dveří: :

1500/1500 : 1,5*1,5*4

9,00000

1000/2350 : 1*2,35

2,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2000/750 : 2*0,75*2		3,00000				
		1000/2100 : 1*2,1		2,10000				
61	611401911R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za úpravu povrchu za zahlazení omítky kovovým hladítkem	m2	67,17500	60,00	4 030,50	801-1	RTS 23/ II
		viz.omítky MVC : 67,175		67,17500				
62	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	450,00	5 400,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		oprava omítek po vyzdění příčky tl. 115: : 4		4,00000				
		vybourání otvorů: : 8		8,00000				
63	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,61250	550,00	886,88	801-4	RTS 23/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz. vysekání rýh : (3,125+3,125+1,25+1,25+2)*0,15		1,61250				
64	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	67,17500	240,00	16 122,00	801-1	RTS 23/ II
		omítka zdí: :						
		101: : (7,1+5,35+5,35)*3		53,40000				
		odečet výplň otvorů: : 2*0,75*2*-1		-3,00000				
		1,5*1,5*3*-1		-6,75000				
		1*2,35*-1		-2,35000				
		102 : (1,5+1,25)*3		8,25000				
		103 : (1,5+1,25)*3		8,25000				
		stěna 1A: : 3,125*3		9,37500				
65	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	4,51500	590,00	2 663,85	801-4	RTS 23/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		ostění kolem otvorů: :						
		1500/1500 : (1,5+1,5+1,5)*0,15*4		2,70000				
		2000/750 : (2+0,75+0,75)*0,15*2		1,05000				
		900/2100 : (0,9+2,1+2,1)*0,15		0,76500				
66	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	57,80000	182,50	10 548,50	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

štuková vrstva omítek :

viz.omítky : 57,80

57,80000

67	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	122,97500	21,60	2 656,26	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	------------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

viz. plocha omítek : 55,8+67,175

122,97500

68	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	55,80000	200,00	11 160,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	------------

stěrka na stávajících omítkách :

101: : 7,1*3

21,30000

102: : (1,25+1,5)*3

8,25000

103: : (1,25+1,5)*3

8,25000

1A: : 3*3*2

18,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	133 051,13
----------------	------------------------------	-------------------

69	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	65,13200	280,00	18 236,96	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

omítky: :

tl. 80 mm: : 58,32

58,32000

tl. 20 mm: : 6,812

6,81200

70	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	70,86800	50,00	3 543,40	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

podklad pod omítky: : 5,736

5,73600

58,32

58,32000

6,812

6,81200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
71	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin zakrytí otvorů: : 1500/1500 : 1,5*1,5*3 2000/750 : 2*0,75 1000/2350 : 1*2,35	m2	10,60000	30,00	318,00	801-1	RTS 23/ II
72	622319511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. zateplení pod terénem: : (5,68+5,68+7,76)*0,85	m2	16,25200	1 107,00	17 990,96	801-1	RTS 23/ II
73	622319121RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení soklové části: : (7,76+5,68+5,68)*0,3	m2	5,73600	1 040,00	5 965,44	801-1	RTS 23/ II
74	622319131RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. zateplení fasády: : (6,18+6,18+7,76)*3,5 odečet výplní otvorů: : 1500/1500 : 1,5*1,5*3*-1 2000/750 : 2*0,75*2*-1 1000/2350 : 1*2,35*-1	m2	58,32000	936,00	54 587,52	801-1	RTS 23/ II
75	622319152RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,81200	1 107,00	7 540,88	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. ostění : 1500/1500 : (1,5+1,5+1,5)*0,26*3 2000/750 : (2+0,75+0,75)*0,26*2 1000/2350 : (1+2,35+2,35)*0,26*1						
		1500/1500 : (1,5+1,5+1,5)*0,26*3		3,51000				
		2000/750 : (2+0,75+0,75)*0,26*2		1,82000				
		1000/2350 : (1+2,35+2,35)*0,26*1		1,48200				
76	622319163R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. parapety zateplení : 1500/1500 : 1,5*0,26 2000/750 : 2*0,26	m2	0,91000	1 122,00	1 021,02	801-1	RTS 23/ II
		1500/1500 : 1,5*0,26		0,39000				
		2000/750 : 2*0,26		0,52000				
77	622391121RT2	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, bez dodávky hmoždinek viz.zateplení tl.80mm: : 5,736+58,32+6,812	m2	70,86800	20,00	1 417,36	801-1	RTS 23/ II
				70,86800				
78	622300154R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu, montáž bez dodávky materiálu založení EPS tl. 80 mm: : (6,18+6,18+7,76)	m	20,12000	187,50	3 772,50	801-1	RTS 23/ II
				20,12000				
79	622401931R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štitů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohrazených omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 26 do 35 % zateplení fasády: : (6,18+6,18+7,76)*3,5	m2	70,42000	30,00	2 112,60	801-1	RTS 23/ II
				70,42000				
80	622412301R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr tl. 80 mm: : 5,736+58,32+16,252 t. 20 mm: : 6,812 parapety: : 0,91	m2	88,03000	80,00	7 042,40	801-1	RTS 20/ II
				80,30800				
				6,81200				
				0,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
81	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. viz. zateplení tl. 80 mm: : 16,525+5,736+58,32	m2	80,58100	50,00	4 029,05	801-4	RTS 23/ II
				80,58100				
82	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání tl. 80 mm: : 58,32	m2	58,32000	30,00	1 749,60	801-1	RTS 23/ II
				58,32000				
83	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 mytí fasády: : 5,76+16,252+58,32	m2	80,33200	20,00	1 606,64	801-1	RTS 23/ II
				80,33200				
84	627452111RT2	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, spárovací maltou spárování obkladu vnějšího: : (6,2+6,2+7,76)*0,3	m2	6,04800	350,00	2 116,80	801-1	RTS 23/ I
				6,04800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 499,10		
85	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výztuž mazaniny v místnosti 1.06, váha 4,44 kg/m2 : 36,87*4,44/1000	t	0,16370	38 000,00	6 220,60	801-1	RTS 23/ II
				0,16370				
86	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) potěr v 1.NP : 101 : 36,87	m2	36,87000	550,00	20 278,50	801-1	RTS 23/ II
				36,87000				
Díl: 64		Výplně otvorů				5 023,00		
87	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 osazení zárubní: :	kus	2,00000	850,00	1 700,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		800/1970 : 1		1,00000				
		900/1970 : 1		1,00000				
88	55330383R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	1,00000	1 647,00	1 647,00	SPCM	RTS 23/ II
89	55330384R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	1,00000	1 676,00	1 676,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 8 Trubní vedení						16 737,85		
90	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, montáž trub DN160 : 16,5	m	16,50000	43,70	721,05	827-1	RTS 23/ II
91	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	181,00	362,00	827-1	RTS 23/ II
92	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	16,50000	35,30	582,45	827-1	RTS 23/ II
93	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm výstražná fólie : 16,5	m	16,50000	17,90	295,35	827-1	RTS 23/ II
94	8002	Napojení potrubí DN200 do betonové šachty	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
95	8003	Těsnící asfaltová manžeta	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
96	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000	802,00	1 604,00	SPCM	RTS 23/ II
97	28611153.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	1 174,00	4 696,00	SPCM	RTS 23/ II
98	28651661.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	238,50	477,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 436,96		
99	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	61,98625	80,00	4 958,90	801-1	RTS 23/ II
		vyčištění budovy: : 7,1*5,35		37,98500				
		3,125*3		9,37500				
		3,125*1,25		3,90625				
		10,72		10,72000				
100	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplně otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	51,27200	62,00	3 178,86	801-1	RTS 23/ II
		vyčištění objektu po demontážích: : 11,6*4,42		51,27200				
101	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	16,24000	80,00	1 299,20	801-4	RTS 23/ II
		výplně otvorů: :						
		1500/1500 : 1,5*1,5*4		9,00000				
		2000/750 : 2*0,75*2		3,00000				
		1000/2350 : 1*2,35		2,35000				
		900/2100 : 0,9*2,1		1,89000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 151,61		
102	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou	m2	2,77500	173,00	480,08	801-3	RTS 23/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		přisekání ostění pro vybourání otvorů ve stávajícím zdivu: : (1,5+1,5+1,5+1,5)*0,25		1,50000				
		(0,9+2,1+2,1)*0,25		1,27500				
103	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	3,12500	2 260,00	7 062,50	801-3	RTS 23/ II
		vrtání pro napojení kanalizace: : 1,5+1,5+0,125		3,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm vrtání pro napojení na stávající kanalizaci: : 1,5+1	m	2,50000	2 985,00	7 462,50	801-3	RTS 23/ II
105	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm řezání pro otvory: : (2,5+2,5+1+1) (1,75+1,75+1,5+1,5)	m	13,50000	800,00	10 800,00	801-3	RTS 23/ II
106	971038691R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 4 m2, tloušťky přes 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vybourání otvorů ve zdivu: : 1,5*1,5*0,25 0,9*2,1*0,25	m3	1,03500	1 412,00	1 461,42	801-3	RTS 23/ II
107	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). sekání pro odpad: : 1,5+1,5+1,25+1 sekání pro vodu: : 1,5+1,5+1+1+1	m	11,25000	190,00	2 137,50	801-3	RTS 23/ II
108	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % otlučení omítky pro příčku tl. 115 mm: : 3*0,15	m2	0,45000	106,00	47,70	801-3	RTS 23/ II
109	978041105R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou odstranění KZS pro příčku tl.115 mm: : 3*0,15	m2	0,45000	99,30	44,69	801-3	RTS 23/ II
110	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, odsekání vnějšího obkladu: : 7,68*0,3 0,5*0,3	m2	2,45400	267,00	655,22	801-3	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						71 809,15		
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	119,68191	600,00	71 809,15	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou									
Díl: 711		Izolace proti vodě							42 127,09
112	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	42,56000	51,90	2 208,86	800-711	RTS 23/ II	
vodorovná penetrace: : 5,6*7,6				42,56000					
113	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	14,10000	69,80	984,18	800-711	RTS 23/ II	
svíslá penetrace: : (5,6+7,6+5,6)*0,75				14,10000					
114	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	42,56000	125,00	5 320,00	800-711	RTS 23/ II	
vodorovná hydroizolace: : 5,6*7,6				42,56000					
115	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	14,10000	140,00	1 974,00	800-711	RTS 23/ II	
svíslá hydroizolace: : (5,6+7,6+5,6)*0,75				14,10000					
116	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	26,00000	60,00	1 560,00	800-711	RTS 22/ II	
hydroizolace WC a zázemí WC: : 2,1+1,9				4,00000					
(1,5+1,5+1,25+1,25)*2				11,00000					
(1,5+1,5+1,25+1,25)*2				11,00000					
117	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	26,00000	550,00	14 300,00	800-711	RTS 23/ II	
dvouvrstvá									
hydroizolace WC a zázemí WC: : 2,1+1,9				4,00000					
(1,5+1,5+1,25+1,25)*2				11,00000					
(1,5+1,5+1,25+1,25)*2				11,00000					
118	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	11,00000	190,00	2 090,00	800-711	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		hydroizolace WC a zázemí WC: : (1,5+1,5+1,25+1,25) (1,5+1,5+1,25+1,25)		5,50000 5,50000				
119	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů 2*8	m	16,00000	210,00	3 360,00	800-711	RTS 23/ II
				16,00000				
120	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie dodávka natavitelného pásu, ztratiné 15%: : (42,56+14,1)*1,15	m2	65,15900	150,00	9 773,85	SPCM	RTS 23/ II
				65,15900				
121	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,45000	1 236,00	556,20	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						55 847,39		
122	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá montáž tepelné izolace dle skladby S2: : 5,6*7,6	m2	42,56000	240,00	10 214,40	800-713	RTS 23/ II
				42,56000				
123	713111221R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie montáž parozábrany dle skladby S2: : 5,6*7,6	m2	42,56000	80,00	3 404,80	800-713	RTS 23/ II
				42,56000				
124	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu montáž tepelné izolace tl. 80 mm, místnost 101: : 36,87	m2	36,87000	50,00	1 843,50	800-713	RTS 23/ II
				36,87000				
125	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu montáž fólie, místnost 101: : 36,87	m2	36,87000	39,50	1 456,37	800-713	RTS 23/ II
				36,87000				
126	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu dilatační pásek kolem stěny, místnost 101: : (5,6+7,1+5,6+7,1)	m	25,40000	30,80	782,32	800-713	RTS 23/ II
				25,40000				
127	28323200R	fólie konstrukční separační; PE; tloušťka 0,10 mm; š = 2 000,0 mm; l = 50 000 mm dodávka fólie, ztratiné 10%: : 36,87*1,1	m2	40,55700	8,00	324,46	SPCM	RTS 23/ II
				40,55700				
128	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm dodávka pásku kolem stěny, ztratiné 10%: : (7,1+7,1+5,6+5,6)*1,1	m	27,94000	5,00	139,70	SPCM	RTS 23/ II
				27,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
129	28375855R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m ²	40,55700	188,00	7 624,72	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka tepelné izolace podlahy, ztratiné 10%: : 36,87*1,1		40,55700				
130	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 40 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m ²	46,81600	266,00	12 453,06	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka tepelné izolace, ztratiné 10%: : 42,56*1,1		46,81600				
131	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m ²	46,81600	304,00	14 232,06	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka tepelné izolace, ztratiné 10%: : 42,56*1,1		46,81600				
132	67352296R	fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 140 g/m ² ; PE; sd do 55,00 m	m ²	48,94400	40,70	1 992,02	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka parozábrany, ztratiné 15%: : 42,56*1,15		48,94400				
133	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,68999	2 000,00	1 379,98	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						11 983,55		
134	721140925R00	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 100	kus	1,00000	116,50	116,50	800-721	RTS 23/ II
135	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,37500	329,50	1 771,06	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1,5+1,5+0,125+1,25+1		5,37500				
136	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	2,00000	1 713,00	3 426,00	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.						
137	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	3,00000	1 085,00	3 255,00	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
138	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	98,10	98,10	800-721	RTS 23/ II
139	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	146,00	146,00	800-721	RTS 23/ II
140	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	7,37500	36,60	269,93	800-721	RTS 23/ II
141	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	12,00000	240,50	2 886,00	800-721	RTS 23/ II
142	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01820	822,00	14,96	800-721	RTS 23/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 795,48		
143	722130913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přezávaní ocelové trubky, do DN 25	kus	3,00000	32,70	98,10	800-721	RTS 23/ II
144	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	3,00000	547,00	1 641,00	800-721	RTS 23/ II
145	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 5	m	5,00000	318,50	1 592,50	800-721	RTS 23/ II
146	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	5,00000	91,00	455,00	800-721	RTS 23/ II
147	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	255,50	511,00	800-721	RTS 23/ II
148	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	3,00000	93,00	279,00	800-721	RTS 23/ II
149	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	243,00	243,00	800-721	RTS 23/ II
150	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	703,00	703,00	800-721	RTS 23/ II
151	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	5,00000	16,60	83,00	800-721	RTS 23/ II
152	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	5,00000	37,00	185,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00666	732,00	4,88	800-721	RTS 23/ II
Díl: 725						56 104,80		
		Zařizovací předměty						
154	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné klozety v místnosti 102: : 1	soubor	1,00000	894,00	894,00	800-721	RTS 23/ II
155	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém předstěnové systémy klozety a pisoáry: : místnost 102: : 1	soubor	1,00000	1 080,00	1 080,00	800-721	RTS 23/ II
156	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur demontáž umyvadel: : místnost 102: : 1	soubor	1,00000	170,00	170,00	800-721	RTS 23/ II
157	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. montáž umyvadel do místnosti: : místnost 102a: : 1	soubor	1,00000	1 010,00	1 010,00	800-721	RTS 23/ II
158	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový montáž+dodávka dávkovače k umyvadlům: : místnost 102a: : 1	soubor	1,00000	949,00	949,00	800-721	RTS 23/ II
159	725291117R00	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé madlo k umyvadlu, místnost 102a: : 1	soubor	1,00000	939,00	939,00	800-721	RTS 23/ II
160	725291132R00	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé madlo ke klozetu, místnost 102a: : 2	soubor	2,00000	1 888,00	3 776,00	800-721	RTS 23/ II
161	725291175R00	Koupelnové doplňky Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez sedátko pro invalidy: : místnost 102a: : 1	soubor	1,00000	6 215,00	6 215,00	800-721	RTS 23/ II
162	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur monráž výlevky v místnosti 102b: : 1	kus	1,00000	1 065,00	1 065,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	725539102R00	Montáž elektrického ohřívače objem 80 l Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. montáž elektrických ohřívačů vody i průtokových: : místnost 102b: : 1	soubor	1,00000	2 890,00	2 890,00	800-721	RTS 23/ II
164	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu baterie k umyvadlům: : místnost 102a: : 1	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00	800-721	RTS 23/ II
165	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu baterie pro výlevku, místnost 102a: : 1	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00	800-721	RTS 23/ II
166	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" demontáž baterií: : místnost 102: : 1	soubor	1,00000	96,60	96,60	800-721	RTS 23/ II
167	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých demontáž uzávěrek: : místnost 102: : 1	kus	1,00000	21,40	21,40	800-721	RTS 23/ II
168	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 úzávěrky k umyvadlům: : místnost 102a: : 1	kus	1,00000	184,00	184,00	800-721	RTS 23/ II
169	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu dvířka do místnosti 102a: : 1	kus	1,00000	305,50	305,50	800-721	RTS 23/ II
170	725001	D+M zásobník toaletního papíru	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
171	725002	D+M věšáky	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
172	725003	D+M koš velký 60l	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
173	725004	D+M zásobník na ubrousky	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
174	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	1,00000	2 580,00	2 580,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		tlačítka pro předstěnové systémy: : místnost 102: : 1		1,00000				
175	286967561R	Systém předstěnový použití: záchod; pro zazdění mokrým procesem; šířka = 420 mm; výška = 1 080 mm; hl. = 120 mm	kus	1,00000	8 120,00	8 120,00	SPCM	RTS 23/ II
		předstěnové systémy klozety a pisoáry: : místnost 102: : 1		1,00000				
176	54132291R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	SPCM	RTS 23/ I
		dodávka ohřívače vody do místnosti 102b: : 1		1,00000				
177	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	1,00000	929,00	929,00	SPCM	RTS 23/ II
		sifon k umyvadlům: : místnost 102a: : 1		1,00000				
178	64213610R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 650,0 mm; hl. = 460 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	1,00000	1 731,00	1 731,00	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka umyvadel do místností: : místnost 102a: : 1		1,00000				
179	642388201R	Mísa záchodová se samostatným přívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: ploché; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	1,00000	3 680,00	3 680,00	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka klozetů: : místnost 102a: : 1		1,00000				
180	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,10486	5 000,00	524,30	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 728		Vzduchotechnika				16 933,15		
181	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	5,50000	191,50	1 053,25	800-728	RTS 23/ II
		montáž potrubí VZT: : 1+1+3,5		5,50000				
182	728212312R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	2,00000	181,00	362,00	800-728	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
183	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	279,50	559,00	800-728	RTS 23/ II
184	429148051R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; nastavitelný doběh; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m3/h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4	kus	2,00000	6 690,00	13 380,00	SPCM	RTS 23/ II
185	42981303R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	5,50000	215,00	1 182,50	SPCM	RTS 23/ II
186	429853020R	spojky k potrubí z plastu; koleno 45° horizontální ploché; k napojení plochého plast.potrubí o rozměru 60 mm na 204 mm	kus	2,00000	148,50	297,00	SPCM	RTS 23/ II
187	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,01988	5 000,00	99,40	800-728	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 733		Rozvod potrubí	13 680,20					
188	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	2,00000	238,00	476,00	800-731	RTS 23/ II
189	733164104R00	Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	31,00000	318,50	9 873,50	800-731	RTS 23/ II

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí potrubí k radiátorům: : 6+8+6+3+3+3+2

31,00000

190	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	31,00000	10,50	325,50	800-731	RTS 23/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
191	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15	kus	2,00000	188,50	377,00	800-731	RTS 23/ II
192	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	361,50	723,00	800-731	RTS 23/ II
193	733119001V00	Úprava stávajícího připojovacího potrubí otopných těles	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
194	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,18644	1 637,00	305,20	800-731	RTS 23/ II

Díl: 734		Armatury	6 723,12					
195	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	96,90	290,70	800-731	RTS 23/ II
196	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	3,00000	477,50	1 432,50	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
197	55121100134R	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h -10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h	kus	3,00000	619,00	1 857,00	SPCM	RTS 23/ II
198	55127552R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé	kus	3,00000	429,50	1 288,50	SPCM	RTS 23/ II
199	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalínová	kus	3,00000	617,00	1 851,00	SPCM	RTS 23/ II
200	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00276	1 239,00	3,42	800-731	RTS 23/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						10 843,85		
201	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	6,00000	151,00	906,00	800-731	RTS 23/ II
202	735156148R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3 120,00	9 360,00	800-731	RTS 23/ II
203	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění otopných těles	kus	16,00000	32,10	513,60	800-731	RTS 23/ II
204	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,04371	1 470,00	64,25	800-731	RTS 23/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						237 142,94		
205	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením hoblování tesařských prvků: : prvek 8: : (0,14+0,12+0,14+0,12)*5,01*2 prvek 9: : (0,14+0,14+0,2+0,2)*5,81*2 prvek 10: : (0,14+0,14+0,12+0,12)*5,5*2 prvek 15: : (0,14+0,14+0,14+0,14)*3*3	m2	23,87200	103,00	2 458,82	800-762	RTS 23/ II
206	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-762	RTS 23/ II
207	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicích želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	10,00000	215,50	2 155,00	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupky: : 3		3,00000				
		pozednice: : 7		7,00000				
208	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	30,02000	268,50	8 060,37	800-762	RTS 23/ II
		montáž prvků 140x120: :						
		prvek 8-140x120: : 5,01*2		10,02000				
		prvek 10-140x120: : 5,5*2		11,00000				
		prvek 15-140x140: : 3*3		9,00000				
209	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	5,81000	352,50	2 048,03	800-762	RTS 23/ II
		montáž prvků 140x200: :						
		prvek 9-140x200: : 5,81		5,81000				
210	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	15,00000	77,60	1 164,00	800-762	RTS 23/ II
		demontáž sloupků G: : 3*5		15,00000				
211	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	15,00000	93,30	1 399,50	800-762	RTS 23/ II
		demontáž vaznice 140/200 F: : 3,2*3		9,60000				
		demontáž vaznice 140/200 H: : 2,7*2		5,40000				
212	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů přes 220 do 360 mm,	m2	108,38235	94,60	10 252,97	800-762	RTS 23/ II
		montáž laťů: :						
		plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2		35,14800				
		(6,03*5,785)/2*2		34,88355				
		(6,03*3,18)*2		38,35080				
213	762342205R00	Montáž kontralátí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralátě, bez dodávky řeziva	m2	108,38235	84,90	9 201,66	800-762	RTS 23/ II
		montáž kontralátí: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2 (6,03*5,785)/2*2 (6,03*3,18)*2		35,14800 34,88355 38,35080				
214	762342812R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm demontáž latí: : pohled jižní: : (6,2*5,7)/2*2 pohled východní: : (6,3*5,7)/2 pohled západní: : (6,3*5,7)/2	m2	71,25000	27,40	1 952,25	800-762	RTS 23/ II
215	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí demontáž kontralatí: : pohled jižní: : (6,2*5,7)/2*2 pohled východní: : (6,3*5,7)/2 pohled západní: : (6,3*5,7)/2	m2	71,25000	21,90	1 560,38	800-762	RTS 23/ II
216	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace spojovací prvky: : 0,60897+0,18708+1,32250	m3	2,11855	1 650,00	3 495,61	800-762	RTS 23/ II
217	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 demontáž vazníků: : počítána délka základny a rameno: : (11,6+6,03+6,03)*10 (3,5+4,5+3,5)*4 (2,4+4+4)*16	m	449,00000	40,00	17 960,00	800-762	RTS 23/ II
218	762001	Dřevěné příhradové vazníky včetně impregnace počítána plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2 (6,03*5,785)/2*2 (6,03*3,18)*2	m2	108,38235	612,00	66 330,00		Vlastní
219	762002	střešní lisované ztužidla	m2	108,38235	47,00	5 093,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
220	762003	podhledová lisované ztužidla	m2	108,38235	47,00	5 093,97		Vlastní
221	762004	zavětrování, mont.řezivo	m2	108,38235	66,00	7 153,24		Vlastní
222	762005	zavětrovací ocelové Bova pásy	m2	108,38235	66,00	7 153,24		Vlastní
223	762006	kotvení	m2	108,38235	38,00	4 118,53		Vlastní
224	762007	spojovací materiál	m2	108,38235	21,00	2 276,03		Vlastní
225	762008	práce	m2	108,38235	250,00	27 095,59		Vlastní
226	762009	jeřáb	m2	108,38235	76,00	8 237,06		Vlastní
227	762011	Statický výpočet, výrobní dokumentace	kompl	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
228	31175329R	prvek spojovací patka sloupku L 140x90	kus	3,00000	700,00	2 100,00	SPCM	RTS 23/ II
229	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	4,00000	22,60	90,40	SPCM	RTS 23/ II
230	60515231R	Hranol dřevina: SM	m3	0,60897	12 500,00	7 612,13	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka prvků 140x140, ztratné 15%: :						
		prvek 8-140x120: : 5,01*2*0,14*0,12*1,15		0,19359				
		prvek 10-140x120: : 5,5*2*0,14*0,12*1,15		0,21252				
		prvek 15-140x140: : 3*3*0,14*0,14*1,15		0,20286				
231	60515281R	Hranol dřevina: SM	m3	0,18708	12 500,00	2 338,50	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka prvků 140x200, ztratné 15%: :						
		prvek 9-140x200: : 5,81*0,14*0,2*1,15		0,18708				
232	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm	m3	1,32250	12 500,00	16 531,25	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka střešních latí, ztratné 15%: : 1,15*1,15		1,32250				
233	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,45261	4 000,00	5 810,44	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						170 905,61		
234	764903104RU1	Krytina z taškových tabulí osazených na ocel, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně těsnění, spojovacích prostředků a pomocného lešení. montáž a dodávka střešní krytiny: :	m2	108,38235	886,00	96 026,76	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2		35,14800				
		(6,03*5,785)/2*2		34,88355				
		(6,03*3,18)*2		38,35080				
235	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	9,00000	1 232,00	11 088,00	800-764	RTS 23/ II
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		nové svody: : 1+3,5+3,5+1		9,00000				
236	764908105R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	29,60000	778,00	23 028,80	800-764	RTS 23/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
		nové žlaby: : (9+9+11,6)		29,60000				
237	764903206RT3	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 245 mm, dodávka a montáž	m	29,60000	421,00	12 461,60	800-764	RTS 23/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		okapový plech napojen na pojistnou hydroizolaci: : (9+9+11,6)		29,60000				
238	764903302R00	Ostatní prvky ke střechám hřeben pro jednoduché zastřešení, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m	15,06000	902,00	13 584,12	800-764	RTS 23/ II
		včetně těsnění, čela a spojovacích prostředků.						
		hřebenáče: : 3+6,03+6,03		15,06000				
239	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	8,50000	792,00	6 732,00	800-764	RTS 23/ II
		včetně rohů						
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		parapety kolem oken: : 1,5*3		4,50000				
		2*2		4,00000				
240	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	72,89800	60,60	4 417,62	800-764	RTS 23/ II
		demontáž stávající krytiny: :						
		pohled jižní: : (6,16*5,8)/2*2		35,72800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled východní: : (6,3*5,9)/2		18,58500				
		pohled západní: : (6,3*5,9)/2		18,58500				
241	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	24,00000	45,50	1 092,00	800-764	RTS 23/ II
		demontáž žlabů: :						
		pohled jižní: : 12		12,00000				
		pohled východní: : 6		6,00000				
		pohled západní: : 6		6,00000				
242	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	8,13400	53,10	431,92	800-764	RTS 23/ II
		demontáž svodů: :						
		pohled východní: : (0,6+1,05+2,417)		4,06700				
		pohled západní: : (0,6+1,05+2,417)		4,06700				
243	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,90389	2 260,00	2 042,79	800-764	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				20 010,58		
244	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	108,38235	65,90	7 142,40	800-765	RTS 23/ II
		montáž pojistné hydroizolace: :						
		plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2		35,14800				
		(6,03*5,785)/2*2		34,88355				
		(6,03*3,18)*2		38,35080				
245	283250890R	fólie izolační fasádní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 200 g/m2; PES+PUR; s lepicí páskou; sd do 0,02 m; 450 N/5cm; 300 N/5cm	m2	124,63970	103,00	12 837,89	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka pojistné hydroizolace, ztratné 15%: :						
		plocha střechy: : (6,06*5,8)/2*2*1,15		40,42020				
		(6,03*5,785)/2*2*1,15		40,11608				
		(6,03*3,18)*2*1,15		44,10342				
246	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,02493	1 215,00	30,29	800-765	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				253 234,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
247	766423113R00	Montáž obložení podhledů členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	50,90000	377,50	19 214,75	800-766	RTS 23/ II
		montáž obložení podhledů: : 3*7,6		22,80000				
		1*8,6		8,60000				
		1*7,6		7,60000				
		(7,6+8,6+7,6)*0,5		11,90000				
248	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	61,78650	60,00	3 707,19	800-766	RTS 23/ II
		demontáž podbití: : 3,42*11,6		39,67200				
		2,315*3		6,94500				
		2,365*3		7,09500				
		(5,735+11,6+5,735)*0,35		8,07450				
249	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	61,78650	37,20	2 298,46	800-766	RTS 23/ II
		demontáž roštu podbití: : 3,42*11,6		39,67200				
		2,315*3		6,94500				
		2,365*3		7,09500				
		(5,735+11,6+5,735)*0,35		8,07450				
250	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Parozábrana polymerní	m	46,70000	128,00	5 977,60	800-766	RTS 23/ II
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
		těsnění kolem oken: :						
		1500/1500 : (1,5+1,5+1,5+1,5)*5		30,00000				
		2000/750 : (2+2+0,75+0,75)*2		11,00000				
		1000/2350 : (1+2,35+2,35)		5,70000				
251	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	41,00000	592,00	24 272,00	800-766	RTS 23/ II
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		okna: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1500/1500 : (1,5+1,5+1,5+1,5)*5		30,00000				
		2000/750 : (2+2+0,75+0,75)*2		11,00000				
252	766711021RT3	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, na úchytky a chemické kotvy	m	5,70000	1 232,00	7 022,40	800-766	RTS 23/ II
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		dveře 1000/2350 : (1+2,35+2,35)		5,70000				
253	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	776,00	776,00	800-766	RTS 23/ II
		dveře 1.NP: :						
		900/1970 : 1		1,00000				
254	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	437,00	437,00	800-766	RTS 23/ II
		dveře 1.NP: :						
		900/1970 : 1		1,00000				
255	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,50000	284,50	2 133,75	800-766	RTS 23/ II
		parapety k oknům 1500 : 1,5*5		7,50000				
256	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000	384,50	1 538,00	800-766	RTS 23/ II
		parapety k oknům 2000: : 2*2		4,00000				
257	766001	Dodávka plastového okna, výplň izolační trojsklo, rozměr 1500x1500	ks	5,00000	16 750,00	83 750,00		Vlastní
258	766002	Dodávka plastového okna, výplň izolační trojsklo, rozměr 2000x750	ks	2,00000	19 280,00	38 560,00		Vlastní
259	766003	Dodávka plastových dveří, výplň izolační trojsklo, rozměr 1000/2350	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
260	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	743,00	743,00	SPCM	RTS 23/ II
		dveře 1.NP: :						
		900/1970 : 1		1,00000				
261	60775513R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý	m	12,65000	276,00	3 491,40	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka parapetu, ztratné 10% : 2*2*1,1		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*5*1,1		8,25000				
262	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá krytky: : 5*2 2*2	kus	14,00000	21,70	303,80	SPCM	RTS 23/ II
				10,00000				
				4,00000				
263	61160113R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00	SPCM	RTS 23/ II
264	61164343R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 2/3; barva: bílá	kus	1,00000	5 080,00	5 080,00	SPCM	RTS 23/ II
265	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B dodávka palubek, ztratné 20%: : 50,9*1,20	m2	61,08000	337,00	20 583,96	SPCM	RTS 23/ II
				61,08000				
266	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,70852	1 030,00	729,78	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						89 496,56		
267	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm podlahy v 1.NP: : 101: : 38,67 102: : 4,80	m2	43,47000	160,00	6 955,20	800-771	RTS 23/ II
				38,67000				
				4,80000				
268	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu podlahy v 1.NP: : 101: : 38,67 102: : 4,80 sokl: : 101: : (5,35+5,35+7,1+7,1)*0,1	m2	45,96000	60,00	2 757,60	800-771	RTS 23/ II
				38,67000				
				4,80000				
				2,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
269	771111121R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních dilatace: : 7,1*2 5,35	m	19,55000	95,80	1 872,89	800-771	RTS 23/ II
				14,20000				
				5,35000				
270	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele sokl: : 101: : (5,35+5,35+7,1+7,1)	m	24,90000	120,00	2 988,00	800-771	RTS 23/ II
				24,90000				
271	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky sokl: : 101: : (5,35+5,35+7,1+7,1)	m	24,90000	60,00	1 494,00	800-771	RTS 23/ II
				24,90000				
272	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podlahy v 1.NP: : 101: : 38,67 102: : 4,80	m2	43,47000	650,00	28 255,50	800-771	RTS 23/ II
				38,67000				
				4,80000				
273	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem sokl: : 101: : (5,35+5,35+7,1+7,1)*2	m	49,80000	67,30	3 351,54	800-771	RTS 23/ II
				49,80000				
274	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru podlahy v 1.NP: : 102: : 4,80	m2	4,80000	50,00	240,00	800-771	RTS 23/ II
				4,80000				
275	28342441R	profil dilatační PVC; š = 56,0 mm; h = 9,0 mm	m	15,00000	296,00	4 440,00	SPCM	RTS 23/ II
276	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm předpoklad spotřeby vyrovnání 10 kg/m2: : podlahy v 1.NP: : 101: : 38,67*10	kg	450,00000	17,50	7 875,00	SPCM	RTS 23/ II
				386,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		102: : 4,80*10		48,00000				
		zaokrouhlení na balíky: : 450-434,7		15,30000				
277	59764205R	dlažba keramická š = 450 mm; l = 450 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	51,05400	550,00	28 079,70	SPCM	RTS 12/ I
		dodávka dlažby, ztratné 10%: : 43,47*1,1		47,81700				
		dodávka dlažby pro sokl, ztratné 30%: : 2,49*1,3		3,23700				
278	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,66732	712,00	1 187,13	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				55 975,56		
279	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	19,70000	180,00	3 546,00	800-771	RTS 23/ II
		obklady 1.NP: :						
		102: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2		19,70000				
280	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	19,70000	60,00	1 182,00	800-771	RTS 23/ II
		obklady 1.NP: :						
		102: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2		19,70000				
281	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	16,00000	60,00	960,00	800-771	RTS 23/ II
		řezání v rozích: : 2*8		16,00000				
282	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	19,70000	52,00	1 024,40	800-771	RTS 23/ II
		obklady 1.NP: :						
		102: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2		19,70000				
283	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,70000	56,40	1 111,08	800-771	RTS 23/ II
		obklady 1.NP: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2		19,70000				
284	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,70000	700,00	13 790,00	800-771	RTS 23/ II
		obklady 1.NP: : 102: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2		19,70000				
285	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	10,08000	1 524,00	15 361,92	800-771	RTS 23/ II
		obklad soklové části: : (6,2+6,2+7,76)*0,5		10,08000				
286	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	100,00000	22,50	2 250,00	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka lepidla pro vyrovnání, předpoklad spotřeby 5 kg/m2: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2*5		98,50000				
		zaokrouhlení na balíky: : 100-98,5		1,50000				
287	596240200R	Obklad cihelný typ: sokl, pásek; tl. = 10,00 mm; délka = 290,0 mm; šířka = 65,0 mm; mrazuvzdorný; barva: červená	kus	500,00000	16,40	8 200,00	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka pásku, spotřeba 44,4 ks/m2, ztrátne 10%: : 10,08*44,4*1,1		492,30720				
		zaokrouhlení: : 500-492,3072		7,69280				
288	597813728R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	21,67000	369,00	7 996,23	SPCM	RTS 23/ II
		dodávka obkladaček, ztrátne 10%: : (3,125+3,125+1,8+1,8)*2*1,1		21,67000				
289	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,77799	712,00	553,93	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783	Nátěry					20 251,55		
290	783222140R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, samozákladující barva	m2	4,60950	243,50	1 122,41	800-783	RTS 23/ II
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. nátěr I120: : překlad P3: : 1,5*3*0,439 překlad P4: : 2*3*0,439		1,97550 2,63400				
291	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	4,20000	238,00	999,60	800-783	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nátěr radiátorů: : 0,5*1,4*3*2		4,20000				
292	783626211R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávka demontáže lešení. nátěr palubek: : 58,535 nátěr části krovové soustavy: : 23,872	m2	82,40700	220,00	18 129,54	800-783	RTS 23/ II
				58,53500				
				23,87200				
Díl: 784		Malby				10 726,51		
293	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) malba nových a opravovaných prostor: : 55,80+67,175+55,80	m2	178,77500	15,00	2 681,63	800-784	RTS 23/ II
				178,77500				
294	784165212R00	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné malba nových a opravovaných prostor: : 55,80+67,175+55,80	m2	178,77500	45,00	8 044,88	800-784	RTS 23/ II
				178,77500				
Díl: M21		Elektromontáže				117 810,00		
295	3217	vodič CY6 žz	m	350,00000	35,00	12 250,00		Vlastní
296	3219	demontáž původní instalace	h	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
297	3220	revize el. zařízení	h	10,00000	950,00	9 500,00		Vlastní
298	3221	montáž	h	80,00000	550,00	44 000,00		Vlastní
299	3201	Svítilno do SDK podhledu - LED nezapuštěné	ks	8,00000	1 800,00	14 400,00		Vlastní
300	3202	Nouzové světlo LED bez zdroje, napájení 24V, DC	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
301	3207	spínač č.6, IP 20, bílá	ks	8,00000	90,00	720,00		Vlastní
302	3209	zásuvka 1x230V, IP20, bílá	ks	12,00000	90,00	1 080,00		Vlastní
303	3210	krabice KU68	ks	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
304	3211	sádra stavební	kg	16,00000	15,00	240,00		Vlastní
305	3212	kabel CYKY-J 3x1,5	m	350,00000	20,00	7 000,00		Vlastní
306	3213	kabel CYKY-J 5x1,5	m	230,00000	30,00	6 900,00		Vlastní
307	3214	kabel CYKY-O 3x1,5	m	120,00000	20,00	2 400,00		Vlastní
308	3215	kabel CYKY-J 3x2,5	m	120,00000	30,00	3 600,00		Vlastní
309	3216	kabel CYKY-J 5x6	m	96,00000	120,00	11 520,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 138,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1220105	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten v obci Ústí u Vsetína
O:	SO 01	Zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten
R:	1	Rozpočet zkvalitnění zázemí a rekonstrukce fotbalových šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	35,98613	250,00	8 996,53	801-3	RTS 23/ II
311	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,98613	300,00	10 795,84	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
312	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	431,83350	15,00	6 477,50	801-3	RTS 23/ II
313	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	35,98613	250,00	8 996,53	801-3	RTS 23/ II
314	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	143,94450	20,00	2 878,89	801-3	RTS 23/ II
315	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	35,98613	500,00	17 993,07	801-3	RTS 23/ II

Celkem	2 050 369,88
---------------	---------------------

p.1. 2024

OBEC ÚSTÍ
 Ústí 76, 755 01 Vsetín
 tel.: 571 419 469
 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825
 www.obecusti.cz, obec@obecusti.cz

1. VASTO spol. s r.o.
 Na Dolánsku 225/9, 755 01 Vsetín
 DIČ: CZ41084900 1