

empemont  
empemont  
empemont  
empemont  
empemont



## *DODATEK č. 2*

ke Smlouvě o dílo č. SOD E402/3/2014  
uzavřené podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb. v platném znění

**„Protipovodňová opatření  
pro Mikroregion Porta Bohemica II“**



# I. SMLUVNÍ STRANY

## 1.1 OBJEDNATEL

<b>Mikroregion</b>	<b>Porta Bohemica</b>
Zastoupen:	p. Ludmilou Pafelovou - předsedkyní mikroreg.
Sídlo:	Kamýk 65 412 01 Litoměřice
IČ:	70582688
Bankovní spojení:	ČNB
č. účtu:	94-1911471/0710
Kontakt:	
- zmocněnec pro technická jednání:	p. Ludmila Pafelová – předsedkyně
- tel.	602 496 918

## 1.2 ZHOTOVITEL

<b>Obchodní firma:</b>	<b>EMPEMONT s.r.o.</b>
Zastoupená:	Mgr. Pavlem Kubějrou – jednatelem společnosti
Místo podnikání:	Železničního vojska 1472 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	27772179
DIČ:	CZ27772179
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	94-2645070267/0100
Kontakt:	
- zmocněnec pro technická jednání:	Mgr. Pavel Kuběja - jednatel
- tel.	602 723 641

**Tímto dodatkem se mění následující odstavec:**

**II.  
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1.V předmětu této smlouvy došlo ke změně druhu instalované techniky u lokálního výstražného systému v obci Libotenice – viz. příloha Výkaz výměr.  
Tato změna neovlivnila výši rozpočtu.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD E402/3/2014  
zůstávají beze změn.**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet obce Libotenice

V Kamýku dne .....3.11...... 2014

**Mikroregion Porta-Bohemica**  
Sdružení obcí Mikroregion Porta-Bohemica  
sídlo Kamýk čp. 65  
IČO: 70582688  
412 01 Litoměřice

*Rafelov*

-----  
Za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne 31. října 2014

  
**Pimpemont s.r.o.**  
Železničního vojska 1472  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 27722179 - DIČ: CZ27722179

-----  
Za zhotovitele



Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS.

## Obec Libotenice

	Název	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s 21% DPH
<b>1.</b>	<b>Vysílací a řídicí pracoviště s digitálním přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GR HZS ČR)</b>						
1.1.	Vysílací anténa všesměrová - kompletní sestava	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
1.2.	Vysílač vf. signálu	ks	1	31 680 Kč	31 680 Kč	6 653 Kč	38 333 Kč
1.3.	Vysílací ústředna - řídicí jednotka	ks	1	31 000 Kč	31 000 Kč	6 510 Kč	37 510 Kč
1.4.	Modul digitální předvolby příjmu	ks	1	3 900 Kč	3 900 Kč	819 Kč	4 719 Kč
1.5.	CD přehrávač a digitální tuner	ks	1	720 Kč	720 Kč	151 Kč	871 Kč
1.6.	Modul řízení	ks	1	6 900 Kč	6 900 Kč	1 449 Kč	8 349 Kč
1.7.	Dynamický mikrofon s 5m přívodní šňůrou	ks	1	600 Kč	600 Kč	126 Kč	726 Kč
1.8.	Stojánek pod mikrofon s nastavením úhlu náklonu	ks	1	250 Kč	250 Kč	53 Kč	303 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>78 050 Kč</b>	<b>16 391 Kč</b>	<b>94 441 Kč</b>
<b>2.</b>	<b>Digitální záznamník zpráv</b>						
2.1.	Modul digitální záznamník zpráv	ks	1	23 950 Kč	23 950 Kč	5 030 Kč	28 980 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>23 950 Kč</b>	<b>5 030 Kč</b>	<b>28 980 Kč</b>
<b>3.</b>	<b>Modul telefonního vstupu</b>						
3.1.	Modul telefonního vstupu	ks	1	23 420 Kč	23 420 Kč	4 918 Kč	28 338 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>23 420 Kč</b>	<b>4 918 Kč</b>	<b>28 338 Kč</b>
<b>4.</b>	<b>Zálohovací jednotka vf. rozhlasové ústředny</b>						
4.1.	Zálohovací jednotka bezdrátové rozhlasové ústředny	ks	1	4 900 Kč	4 900 Kč	1 029 Kč	5 929 Kč
4.2.	Modul automatického dobíjení	ks	1	480 Kč	480 Kč	101 Kč	581 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>5 380 Kč</b>	<b>1 130 Kč</b>	<b>6 510 Kč</b>
<b>5.</b>	<b>Napojení na zadávací pracoviště IZS - JSVV (koncový prvek JSVV)</b>						
5.1.	Modul napojení na IZS	ks	1	30 690 Kč	30 690 Kč	6 445 Kč	37 135 Kč
5.2.	Přijímač	ks	1	26 750 Kč	26 750 Kč	5 618 Kč	32 368 Kč
5.3.	Anténa přijímací - kompletní sestava	ks	1	3 460 Kč	3 460 Kč	727 Kč	4 187 Kč
5.4.	Montážní práce	ks	1	5 600 Kč	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
5.5.	Oživení, odladění, nastavení systému	komplet	1	3 300 Kč	3 300 Kč	693 Kč	3 993 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>69 800 Kč</b>	<b>14 658 Kč</b>	<b>84 458 Kč</b>
<b>6.</b>	<b>Přijímací bezdrátové hlásiče s digitálním přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GR HZS ČR)</b>						
6.1.	Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení	ks	18	11 250 Kč	202 500 Kč	42 525 Kč	245 025 Kč
6.2.	Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB	ks	72	1 340 Kč	96 480 Kč	20 261 Kč	116 741 Kč
6.3.	Anténa přijímací - kompletní sestava	ks	18	720 Kč	12 960 Kč	2 722 Kč	15 682 Kč
6.4.	Montážní materiál	komplet	18	1 490 Kč	26 820 Kč	5 632 Kč	32 452 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>338 760 Kč</b>	<b>71 140 Kč</b>	<b>409 900 Kč</b>

empemont s.r.o. (S.P.O. ●))  
 Železničního vojska 147  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČ: 27772179 DIČ: CZ27772179



<b>7.</b>	<b>Modul zpracování vf. Signálu</b>						
7.1.	Vf. část modulu s dekodovací jednotkou	ks	1	44 300 Kč	44 300 Kč	9 303 Kč	53 603 Kč
7.2.	Převodník signálu komplet	ks	1	15 560 Kč	15 560 Kč	3 268 Kč	18 828 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>59 860 Kč</b>	<b>12 571 Kč</b>	<b>72 431 Kč</b>
<b>8.</b>	<b>Přijímač-hlásič místního informačního systému s výstupem pro 100V (koncový prvek JSVV)</b>						
8.1.	Výstup pro 100V včetně akustických zářičů	ks	1	8 890 Kč	8 890 Kč	1 867 Kč	10 757 Kč
8.2.	Zálohovací a řídicí jednotka včetně přijímače sběru dat a antény	ks	1	3 400 Kč	3 400 Kč	714 Kč	4 114 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>12 290 Kč</b>	<b>2 581 Kč</b>	<b>14 871 Kč</b>
<b>9.</b>	<b>Montážní práce a jiné</b>						
9.1.	Montážní práce na řídicí ústředně	komplet	1	7 900 Kč	7 900 Kč	1 659 Kč	9 559 Kč
9.2.	Montážní práce na 1 ks bezdrátového hlásiče	ks	18	2 985 Kč	53 730 Kč	11 283 Kč	65 013 Kč
9.3.	Zaškolení obsluhy na řídicím pracovišti	komplet	1	2 200 Kč	2 200 Kč	462 Kč	2 662 Kč
9.4.	Montážní práce na přijímači 100V	ks	1	4 900 Kč	4 900 Kč	1 029 Kč	5 929 Kč
9.5.	Montážní práce na siréně	komplet	1	12 650 Kč	12 650 Kč	2 657 Kč	15 307 Kč
9.6.	Montážní materiál, oživení, odladění	komplet	1	5 300 Kč	5 300 Kč	1 113 Kč	6 413 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>86 680 Kč</b>	<b>18 203 Kč</b>	<b>104 883 Kč</b>
<b>10.</b>	<b>Elektronické sirénové jednotky (koncový prvek JSVV)</b>						
10.1.	Elektronická siréna	ks	1	65 620 Kč	65 620 Kč	13 780 Kč	79 400 Kč
10.2.	Komunikační modul JSVV	ks	1	14 625 Kč	14 625 Kč	3 071 Kč	17 696 Kč
10.3.	Akustická jednotka 600W	ks	1	34 741 Kč	34 741 Kč	7 296 Kč	42 037 Kč
10.4.	Stožár pro uchycení jednotky	ks	1	11 000 Kč	11 000 Kč	2 310 Kč	13 310 Kč
10.5.	Anténa všesměrová	ks	1	3 890 Kč	3 890 Kč	817 Kč	4 707 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>129 876 Kč</b>	<b>27 274 Kč</b>	<b>157 150 Kč</b>
<b>11.</b>	<b>Modul měření a vyhodnocení</b>						
11.1.	Modul měření signálu s vyhodnocením	ks	1	89 420 Kč	89 420 Kč	18 778 Kč	108 198 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>89 420 Kč</b>	<b>18 778 Kč</b>	<b>108 198 Kč</b>
<b>12.</b>	<b>Domácí přijímač - digitální kódování</b>						
12.1.	Domácí přijímač se zálohovaným zdrojem	ks	1	1 590 Kč	1 590 Kč	334 Kč	1 924 Kč
12.2.	Interní digitální záznamník zpráv	ks	1	360 Kč	360 Kč	76 Kč	436 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>1 950 Kč</b>	<b>410 Kč</b>	<b>2 360 Kč</b>
<b>13.</b>	<b>Srážkoměrné čidlo pro měření ve vegetačním období</b>						
13.1.	Čidlo o zachytné ploše 200 cm2	ks	1	21 060 Kč	21 060 Kč	4 423 Kč	25 483 Kč
13.2.	Stojan s podstavcem	ks	1	3 280 Kč	3 280 Kč	689 Kč	3 969 Kč
13.3.	Multifunkční měřicí a řídicí telemetrická stanice	ks	1	24 600 Kč	24 600 Kč	5 166 Kč	29 766 Kč
13.4.	Instalace	ks	1	4 600 Kč	4 600 Kč	966 Kč	5 566 Kč
13.5.	Montážní materiál	ks	1	4 830 Kč	4 830 Kč	1 014 Kč	5 844 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>58 370 Kč</b>	<b>12 258 Kč</b>	<b>70 628 Kč</b>



<b>14.</b>	<b>Vodoměrná stanice -Manometrická sonda</b>						
14.1.	Multifunkční měřicí a řídicí telemetrická stanice	ks	1	36 670 Kč	36 670 Kč	7 701 Kč	44 371 Kč
14.2.	Manometrická sonda	ks	1	20 960 Kč	20 960 Kč	4 402 Kč	25 362 Kč
14.3.	Modul automatického dobíjení	ks	1	8 630 Kč	8 630 Kč	1 812 Kč	10 442 Kč
14.4.	Montážní materiál	ks	1	4 830 Kč	4 830 Kč	1 014 Kč	5 844 Kč
14.5.	Instalace	ks	1	10 000 Kč	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
14.6.	Revize	ks	1	1 360 Kč	1 360 Kč	286 Kč	1 646 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>82 450 Kč</b>	<b>17 315 Kč</b>	<b>99 765 Kč</b>
<b>15.</b>	<b>Vodočetná lať</b>						
15.1.	Vodočet smalt dělení po 2 cm, vyznačení celých m červeně /metr	ks	2	690 Kč	1 380 Kč	290 Kč	1 670 Kč
15.2.	Rám vodočtu – plech tl. 4mm 0,5m 2+ stříhání a ohýbání do U profilu	ks	1	800 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
15.3.	Rám vodočtu – povrchová úprava pískováním + žárový zinek	ks	1	700 Kč	700 Kč	147 Kč	847 Kč
15.4.	Deska dřevěná (buk) pro připevnění vodočtu	ks	1	250 Kč	250 Kč	53 Kč	303 Kč
15.5.	Lazura na ochranu dřeva	ks	1	50 Kč	50 Kč	11 Kč	61 Kč
15.6.	Náběhová lišta nerez tl.1,2mm, stříhání, ohýbání	ks	1	500 Kč	500 Kč	105 Kč	605 Kč
15.7.	Spojovací materiál + chemické kotvy	ks	1	400 Kč	400 Kč	84 Kč	484 Kč
15.8.	Vyrovnávací konzoly pro připevnění vodočtu, povrchová úprava pískováním + žárový zinek	ks	1	400 Kč	400 Kč	84 Kč	484 Kč
15.9.	Předvrtání otvorů se závitem (pro podkladovou desku vodočtu) + předvrtání otvorů pro upevnění rámu vodočtu, zhotovení podkladové desky a její nátěr	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč	210 Kč	1 210 Kč
15.10.	Zaměření vodočtu na lokalitě (délka vodočtu, odklon od svislice), podklady pro zadání výroby připevňovacích konzol, rámu vodočtu a náběhové lišty	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
15.11.	Připevnění rámu vodočtu –chemické kotvy, vyrovnání do svislé polohy, vložení podkladové desky a její připevnění, připevnění vodočtu, instalace náběhové lišty	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>8 480 Kč</b>	<b>1 781 Kč</b>	<b>10 261 Kč</b>
<b>16.</b>	<b>Sklon a plocha vodoměrného profilu</b>						
16.1.	Zaměření podélného a příčného profilu měrného bodu	ks	1	20 000 Kč	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>20 000 Kč</b>	<b>4 200 Kč</b>	<b>24 200 Kč</b>
<b>17.</b>	<b>Zprovoznění LVS</b>						
17.1.	Nastavení SPA a limitních hodnot srážek, alarmové SMS, grafická vizualizace, přístupová práva uživatelů	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>25 000 Kč</b>	<b>5 250 Kč</b>	<b>30 250 Kč</b>
	<b>Cena celkem</b>				<b>1 113 736 Kč</b>	<b>233 885 Kč</b>	<b>1 347 621 Kč</b>