



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Biskupice
Sídlo:	Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic
IČ:	00283771
DIČ:	CZ00283771
Statutární orgán:	Rostislav Kandrnál, starosta obce
E-mail:	starosta@biskupiceuluhačovic.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9229661/0100
zastoupen:	Rostislavem Kandrnálem, starostou obce

dále jen „objednatel“

&

Zhotovitel:	JOPEK Servis, s.r.o.
Sídlo:	Tečovice 14, 763 02 Tečovice
IČ:	01583573
DIČ:	CZ01583573
Statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3228398389/0800
Společnost je zapsaná	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78700
zastoupen:	Petrem Kučerkou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Rostislav Kandrnál, starosta obce
- b) za zhotovitele: Petr Kučerka

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: Rostislav Kandrnál, starosta obce
- b) za zhotovitele: Petr Kučerka

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

III.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor, instalací a zateplení obvodového pláště budovy v Základní škole Biskupice, okres Zlín, v rámci projektu: „ZŠ Biskupice – rekonstrukce vnitřních prostor, instalací a zateplení dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného zadávacího řízení, a dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo. Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace, v souladu s případnými podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění

A) Termín zahájení

Termín zahájení (rekonstrukce vnitřních prostor a instalací):



- nejdříve ode dne 27.6.2024, současně dle domluvy se zadavatelem

Termín zahájení (zateplení obvodového pláště budovy):

- po podpisu smlouvy, současně dle domluvy se zadavatelem

B) Termín ukončení

Termín ukončení (rekonstrukce vnitřních prostor a instalací):

- nejpozději do dne 19.8.2024

Termín ukončení (zateplení obvodového pláště budovy):

- nejpozději do dne 19.8.2024

2. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.
3. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol).
4. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před termínem dokončení realizace díla, pokud z povahy věci nebo z této smlouvy nevyplývá jinak.
6. Objednatel a zhotovitel si vyhrazují právo, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.



10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů,
atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
úklid pracoviště,
stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
13. Min 2x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní podzhotovitelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - 5 098 720,07 Kč bez DPH
 - 1 070 731,21 Kč 21 % DPH
 - 6 169 451,28 Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.



5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.



13. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „ZŠ Biskupice – rekonstrukce vnitřních prostor, instalací a zateplení“
- číslo projektu: **bude doplněno**

14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

17. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Připojení k potřebným zdrojům energie (voda, el. energie apod.) si zhotovitel na své náklady zajistí sám.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen stavbyvedoucí. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají



veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi stavbyvedoucím. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.

2. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
6. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším podzhotovitelem nebo podzhotoviteli.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence podzhotovitele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti podzhotovitelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
12. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.



13. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatel s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
14. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatel a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
16. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
 - a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši smlouvy proti škodám způsobeným jeho činnostmi při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;
 - b) pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - způsobené provozní činností;
 - způsobené vadným výrobkem.
 - c) Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho podzhotovitelů.
17. Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění ve stanoveném rozsahu nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platných pojistných smluv tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.
18. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Pojištění uvedené pod čl. 16 písm. a) smlouvy je zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.



5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě práce a materiálu použitého při zhotovení díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % vč. DPH z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy celkově, nebo částečně.
3. Písemnosti se doručují e-mailem nebo datovou schránkou.



4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Biskupice

Datum jednání a číslo usnesení: 31.1.2024, č. usnesení: 12/2024-9

V Biskupicích dne: 6.2.2024

V Tečovicích dne: 6.2.2024



OBEC BISKUPICE
PSČ 763 41
IČO: 00283771

za objednatele

JOPEK Servis, s.r.o. ①
Tečovice
763 02 Zlín 4
IČ: 01583573 DIČ: CZ01583573

za zhotovitele

Seznam příloh Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění ve stanoveném rozsahu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3375-005-03 ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště**

Objednatel: **Obec Biskupice** IČO: **00283771**
Biskupice 120 DIČ:
76341 Biskupice u Luhačovic

Zhotovitel: **JOPEK Servis, s.r.o.** IČO: **1583573**
Tečovice 14 DIČ: **CZ01583573**
76302 Tečovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 296 347,33
PSV	220 896,50
MON	102 396,74
Vedlejší náklady	35 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 654 640,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 654 640,57 CZK
Základní DPH	21 %	347 474,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 002 115,09 CZK

v Biskupicích dne

6.2.2024

6.2.2024

JOPEK Servis, s.r.o. Za zhotovitele

Tečovice 14
763 02 Zlín 4
IČ: 01583573 DIČ: CZ01583573



OBEC BISKUPICE

PSČ 763 41

IČO: 00283771

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Zateplení obvodového pláště	0,00	1 654 640,57	347 474,52	2 002 115,09	100
01	Zateplení + hromosvod	0,00	1 596 603,54	335 286,74	1 931 890,28	96
02	Plynoinstalace	0,00	58 037,03	12 187,78	70 224,81	4
Celkem za stavbu		0,00	1 654 640,57	347 474,52	2 002 115,09	100

Popis stavby: 3375-005-03 - ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště

Popis objektu: SO 02 - Zateplení obvodového pláště

Popis rozpočtu: 01 - Zateplení + hromosvod

Popis rozpočtu: 02 - Plynoinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 745,18	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 682,16	0,3
5	Komunikace	HSV			14 798,90	0,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 714,73	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			971 015,87	58,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			127 724,20	7,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 723,01	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 831,18	2,2
97	Prorážení otvorů	HSV			3 500,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 948,28	1,6
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			28 000,00	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			28 628,04	1,7
733	Rozvod potrubí	PSV			14 210,15	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 506,18	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			159 313,33	9,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 238,80	0,9
M21	Elektromontáže	MON			99 396,74	6,0
M23	Montáže potrubí	MON			3 000,00	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			59 663,82	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	2,1

Cena celkem					1 654 640,57	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový rozpočet

S: 3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O: SO 02	Zateplení obvodového pláště
R: 01	Zateplení + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1								
Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,20000	61,00	439,20	21,00	531,43
pro zateplení : (2,5+5,5+6,4)*0,5								
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,25000	53,00	808,25	21,00	977,98
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,5								
3	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	15,25000	49,00	747,25	21,00	904,17
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,5								
4	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	15,25000	138,00	2 104,50	21,00	2 546,45
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,5								
5	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	7,20000	490,00	3 528,00	21,00	4 268,88
pro zateplení : (2,5+5,5+6,4)*0,5								
6	132101401R00	Hlubební výkop pod základy v hor.2	m3	1,13500	985,00	1 117,98	21,00	1 352,76
pro zateplení : 11,35*0,5*0,2								
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce								
7	145131777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-17,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	13,72500	279,00	3 829,28	21,00	4 633,43
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,45								
8	145157797R00	Podklad pod dlažbu z štěrkoří tl.do 10 cm	m2	13,72500	135,00	1 852,88	21,00	2 241,98
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,45								
Díl: 5								
Komunikace								
9	1564112104R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.4 cm zásyp u zeleně plochy	m2	2,27000	110,00	249,70	21,00	302,14
11,35*0,20								
10	1596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	13,72500	416,00	5 709,60	21,00	6 908,62
pro zateplení : (11,5+19,0)*0,45								
11	1596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00000	95,00	4 750,00	21,00	5 747,50
12	1480030061RT2	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic 40/40/5	m2	5,76000	710,00	4 089,60	21,00	4 948,42
pro zateplení : (2,5+5,5+6,4)*0,4								

Položkový rozpočet

S: 3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště							
O: SO 02	Zateplení obvodového pláště							
R: 01	Zateplení + hromosvod							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 6			9 714,73					
13	602011180RU6	Úpravy povrchu, podlahy Stěrka na stěnách Acticem Cemix barevná, zatříděná, zrnitost 1,5 mm. římsa římsa : (12,35+7,4+5,7+5,2+5,07+8,65+12,55+20,1)*0,25	m2	19,25500	417,00	8 029,34	21,00	9 715,50
14	602023193R00	Penetrace stěn římsa římsa : (12,35+7,4+5,7+5,2+5,07+8,65+12,55+20,1)*0,25	m2	19,25500	38,00	731,69	21,00	885,34
15	602016195R00	Penetrace hloubková stěn kamenný sokl SK1 : 9,08+5,63+6,77+6,57	m2	28,05000	34,00	953,70	21,00	1 153,98
Díl: 62			971 015,87					
16	620401151R00	Nátěr fungicidní Desinfect 1x sokl sokl : 6,57+9,08+5,63+6,77	m2	28,05000	120,00	3 366,00	21,00	4 072,86
17	620453112R00	Omlítka cementová zdi a valů zatříděná hladká vyrovnání kamen. soklu a otloučené fasády (od výstupků) 361,09+6,57+9,08+5,63+6,77	m2	389,14000	270,00	105 067,80	21,00	127 132,04
18	620991121R00	Zakrytí výpňi vnějších otvorů z lešení 2.NP : 1,4*2,06*8+1,07*2,06*2+1,1*2,06*3+1,54*2,0*1+0,94*2,06*2 1.NP : 1,125*2,1*4+1,1*2,1*2+1,6*3,1+1,155*2,1*3+1,14*2,08*1+1,65*2,0+0,6*1+0,94*1,26*2 1.NP : 1,125*2,1*4+1,1*2,1*2+1,6*3,1+1,155*2,1*3+1,14*2,08*1+1,65*2,0+0,6*1+0,94*1,26*2	m2	75,97970	45,00	3 419,09	21,00	4 137,10
19	622311521RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2 Součástí tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.	m2	28,05000	1 770,00	49 648,50	21,00	60 074,69
20	622311523RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2 Součástí tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.	m2	5,74000	1 870,00	10 733,80	21,00	12 987,90
21	62231134RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact SK2 : 1,01+4,73	m2	14,50000	1 462,00	21 199,00	21,00	25 650,79

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště						
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště						
R:	01	Zateplení + hromosvod						
14,50000								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.								
22	62231135RT6	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou SilkTop K2, lepidlo ProContact	m2	388,95000	1 488,00	578 757,60	21,00	700 296,70
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.								
83,50+83,79+119,11+102,55								
23	622311630RT3	Zatepl.systém Baumit, fasáda, Resolutión tl.50 mm (desky z fenolické pěny) s omítkou SilkTop K2, lepidlo StarContact	m2	10,05000	2 201,00	22 120,05	21,00	26 765,26
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK.								
24	62231152RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou SilkTop K2, lepidlo ProContact	m2	48,33930	2 115,00	102 237,62	21,00	123 707,52
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.								
25,75800								
2.NP : (1,4+4,12)*8+(1,07+4,12)*2+(1,1+4,12)*3+(1,54+4,0)*1+(0,94+4,12)*2)*0,3								
1.NP : ((1,125+4,2)*4+(1,1+4,2)*2+1,6+3,1+3,1+(1,155+4,2)*3+1,14+4,016+1,65+4,0)*0,3								
(0,6*3+(0,94+2,5)*2)*0,3								
25	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm	m2	35,49500	1 109,00	39 363,96	21,00	47 630,39
2.NP : 1,4*8+1,07*2+1,1*3+1,54+0,94*2								
1.NP : 1,12*4+1,11*2+1,155*3+1,14+1,65+0,6+0,94*2								
20,06000								
26	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	413,50000	68,00	28 118,00	21,00	34 022,78
413,50000								
27	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem kamenný sokl	m2	28,05000	151,00	4 235,55	21,00	5 125,02
28	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	28,05000	98,00	2 748,90	21,00	3 326,17
Díl: 94								
29	941941051R00	Lešení a stavební výtahy	m2	618,30000	75,00	46 372,50	21,00	56 110,73
Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m								
Včetně kotvení lešení.								
147,25000								
S : 13,5*8,5+5,0*6,5								

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště							
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště							
R:	01	Zateplení + hromosvod							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	
		J : 13,5*8,5+5,0*6,5 V : 19,1*8 Z : 18,0*9,5		147,25000 152,80000 171,00000					
30	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	618,30000	37,00	22 877,10	21,00	27 681,29	
		S : 13,5*8,5+5,0*6,5 J : 13,5*8,5+5,0*6,5 V : 19,1*8 Z : 18,0*9,5		147,25000 147,25000 152,80000 171,00000					
31	941944851R00	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	618,30000	55,00	34 006,50	21,00	41 147,87	
		S : 13,5*8,5+5,0*6,5 J : 13,5*8,5+5,0*6,5 V : 19,1*8 Z : 18,0*9,5		147,25000 147,25000 152,80000 171,00000					
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,00000	98,00	3 430,00	21,00	4 150,30	
		odhad : 35		35,00000					
33	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	148,20000	46,00	6 817,20	21,00	8 248,81	
		S : 5,0*2+13,5*2 J : 5,0*2+13,5*2 V : 19,1*2 Z : 18,0*2		37,00000 38,20000 36,00000					
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	618,30000	14,00	8 656,20	21,00	10 474,00	
		S : 13,5*8,5+5,0*6,5 J : 13,5*8,5+5,0*6,5 V : 19,1*8 Z : 18,0*9,5		147,25000 147,25000 152,80000 171,00000					
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	618,30000	9,00	5 564,70	21,00	6 733,29	
		S : 13,5*8,5+5,0*6,5 J : 13,5*8,5+5,0*6,5		147,25000 147,25000					

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	01	Zateplení + hromosvod

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	
			152,80000					
			171,00000					
Díl: 95					3 723,01		4 504,84	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
36	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	75,97970	49,00	3 723,01	21,00	4 504,84
		2.NP :	41,23120					
		1,4*2,06*8+1,07*2,06*2+1,1*2,06*3+1,54*2,0*1+0,94*2,06*2						
		1.NP :	34,74850					
		1,125*2,1*4+1,11*2,1*2+1,6*3,1+1,155*2,1*3+1,14*2,08*1+1,65*2,0+0,6*0,6*1+0,94*1,26*2						
Díl: 96								
37	978036391R00	Bourání konstrukcí	m2	361,09000	102,00	36 831,18	21,00	44 565,73
		Odlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 %						
		odlučení stávajících výstupků fasády						
		413,5-11,35-19,12-11,54-8,1-2,3	361,09000					
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	54,99649	490,00	26 948,28	21,00	32 607,42
Díl: 991								
39	900 RT2	Hodinové zúčtovací sazby	h	30,00000	350,00	10 500,00	21,00	12 705,00
		HZS - nepředvídané práce a činnosti Práce v tarifní třídě 5						
		zapravení drážek pro profesi elektro, ostatní nepředvídané práce						
40	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce skryté práce	h	50,00000	350,00	17 500,00	21,00	21 175,00
Díl: 762								
Konstrukce tesarské								
41	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovnic, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	8,74022	347,00	3 032,86	21,00	3 668,76
		2,88*2,81*1,08	8,74022					
42	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovnic z prken hrubých	m2	8,09280	49,00	396,55	21,00	479,83
		2,88*2,81	8,09280					
43	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,20232	1 777,00	359,52	21,00	435,02
		2,88*2,81*0,025	0,20232					

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	01	Zateplení + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	76291112R00	Impregnace řeziva mačením	m2	17,48045	13,00	227,25	21,00	274,97

Kapalný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísňím, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek.
Aplikuje se mačením (1x).

2,88*2,81*1,08*2	17,48045							
Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	490,00	21,00	592,90			

Díl: 764	Konstrukce klempířské							
46	764331330R00	Lemování z Al plechu zdi, rš 330 mm	m	7,00000	364,00	2 548,00	21,00	3 083,08
				7,00000				
				8,41000	1 404,00	11 807,64	21,00	14 287,24
				8,41000				

47	764811201R11	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	8,41000	1 404,00	11 807,64	21,00	14 287,24
				8,41000				

48	764813125R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm včetně krycí lišty	m	3,00000	437,00	1 311,00	21,00	1 586,31
				3,00000				

49	764813133R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm včetně krycí lišty	m	14,50000	547,00	7 931,50	21,00	9 597,12
				5,80000				
				8,70000				

50	764819213R00	Odpadní trubky kruhové z lak. Pz plechu, D 120 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	43,00000	894,00	38 442,00	21,00	46 514,82
				43,00000				

51	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh z lak. Pz plechu, rš 330 mm včetně háku, čela a spojky.	m	81,00000	605,00	49 005,00	21,00	59 296,05
				81,00000				

52	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	8,00000	784,00	6 272,00	21,00	7 589,12
53	764814525R00	Závěrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	2,90000	389,00	1 128,10	21,00	1 365,00
				2,9				
				2,90000				

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	R: 01	Zateplení + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
54	764816150RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm lepení na nízkoexpandzní pěnu 1,205*3+1,16*2+1,175*4+1,19+1,7+0,65+0,99*6+1,45*8+1 12*2+1,15*3+1,59	m	38,99500	602,00	23 474,99	21,00	28 404,74
				38,99500				
55	764312821R00	Demontáž krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30° 12*2+1,15*3+1,59	m2	8,09280	90,00	728,35	21,00	881,30
				8,09280				
56	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30°	m	81,00000	40,00	3 240,00	21,00	3 920,40
				81,00000				
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 12,5+20,5+13+9+5,5+6+5,5+6+3	m	38,99500	50,00	1 949,75	21,00	2 359,20
				38,99500				
58	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm 1,205*3+1,16*2+1,175*4+1,19+1,7+0,65+0,99*6+1,45*8+1 12*2+1,15*3+1,59	m	42,00000	45,00	1 890,00	21,00	2 286,90
				42,00000				
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm K/4 : 11,5+19+11,5	m	43,00000	35,00	1 505,00	21,00	1 821,05
				43,00000				
60	764.1	Úprava napojení dešťových svodů na kanalizaci vč.osazení lapačů sítěšních splavenin Obnažení kanalizace - osazení lapače - napojení svodu - Úprava terénu : 5+1	ks	6,00000	1 150,00	6 900,00	21,00	8 349,00
				6,00000				
61	998764202R00	Úprava terénu : 5+1 Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1 180,00	1 180,00	21,00	1 427,80
				1,00000				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				7 270,00			8 796,70
62	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Z/1 : 50	kg	50,00000	50,00	2 500,00	21,00	3 025,00
				50,00000				
63	767.1	Nosiče vřávek - demontáž - úprava kotvení + oprava nátěrů	ks	2,00000	590,00	1 180,00	21,00	1 427,80
				2,00000				
64	767.2	- zpětná montáž Úprava kotvení kamery+poštovní schránky+cedule (zateplení)	ks	3,00000	590,00	1 770,00	21,00	2 141,70
				3,00000				
65	767.3	Strážka nad vstupem - demontáž - repase vč.kotvení - zpětná montáž	ks	1,00000	590,00	590,00	21,00	713,90
				1,00000				
66	767.4	Úprava stávajícího oplocení - odsazení od objektu z důvodu zateplení budovy	kompl	1,00000	740,00	740,00	21,00	895,40
				1,00000				

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03 ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště						
O:	SO 02 Zateplení obvodového pláště						
R:	R 01 Zateplení + hromosvod						
1,00000							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena s DPH
Odfezání cihelné zidky vč. odbourání, odfezání ocel. profilu - posun umístění o tl. zateplení. : 1 ztužení konstrukce pomocí ocel. profilu :							
67	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	490,00	490,00	21,00 592,90
Elektromontáže					97 896,74	97 896,74	118 455,06
68	IM212	Hromosvod	kompl	1,00000	97 896,74	97 896,74	21,00 118 455,06
Díl: D96 Přesuny suti a výbourných hmot					59 433,78	59 433,78	71 914,87
69	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	39,59613	400,00	15 838,45	21,00 19 164,52
70	979095312R00	Naložení a složení suti	t	39,59613	139,00	5 503,86	21,00 6 659,67
71	97999973R00	Poplatek za uložení	t	39,59613	950,00	37 616,32	21,00 45 515,75
72	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	39,59613	12,00	475,15	21,00 574,93
Díl: VN Vedlejší náklady					35 000,00	35 000,00	42 350,00
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00 12 100,00
Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
74	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00 1 210,00
Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
75	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00 24 200,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
76	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00 1 210,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
77	00523 R	Zkoušky a revize odírhové a výtažné zkoušky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00 1 210,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
78	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00 1 210,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00 1 210,00
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	01	Zateplení + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem								
						1 596 603,54		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	O2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Prorážení otvorů								
Díl: 97	1909 R00	hls-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00
Zhotovení a přípravu vstupů a drážek pro rozvody a stoupačky plynu a jejich následné zapravení. Demontáže plynových ve stávající fázi								
						3 500,00		4 235,00


Díl: 723	Vnitřní plynovod	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Vnitřní plynovod								
2	723150801R00	Demontáž potrubí oceli hladkého svařovaného do D 32	m	20,00000	120,00	2 400,00	21,00	2 904,00
3	723160204R00	Připojka k plynoměru, závítová bez ochozu G 1	soubor	2,00000	2 150,00	4 300,00	21,00	5 203,00
4	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00000	518,00	518,00	21,00	626,78
5	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závítových G 1	pár	2,00000	124,00	248,00	21,00	300,08
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	40,00	80,00	21,00	96,80
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50
8	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	m	30,00000	296,00	8 880,00	21,00	10 744,80
9	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	3,00000	146,00	438,00	21,00	529,98
10	723260801R00	Demontáž plynoměru PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00000	228,00	228,00	21,00	275,88
11	723261912R00	Montáž plynoměru	kus	1,00000	146,00	146,00	21,00	176,66
12	723825811R00	Demontáž plynoměrných skříň 1křídlových	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
13	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	215,36280	1,50	323,04	21,00	390,88
14	35712510	Skříň plechová na plyn HUP 600*600*250	kus	1,00000	4 605,00	4 605,00	21,00	5 572,05
15	40562321	Regulátor tlaku membránový RP-6	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00	21,00	3 617,90
16	551310052	Kohout kulový plyn 1"	kus	2,00000	961,00	1 922,00	21,00	2 325,62
						14 210,15		17 194,28
Rozvod potrubí								
17	733121154R00	Potrubí hladké bezesvé nízkotlaké D 31,8x2,6	m	20,00000	470,00	9 400,00	21,00	11 374,00
18	733123914R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 31,8 mm	kus	20,00000	233,00	4 660,00	21,00	5 638,60
19	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	100,10000	1,50	150,15	21,00	181,68
						6 968,80		8 432,25
Konstrukce zámečnické								
20	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	40,00000	133,00	5 320,00	21,00	6 437,20
21	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	59,20000	1,50	88,80	21,00	107,45
22	354000222	Doplňkový závěsný materiál	kg	40,00000	39,00	1 560,00	21,00	1 887,60

Položkový rozpočet

S:	3375-005-03	ZŠ Biskupice - zateplení obvodového pláště
O:	SO 02	Zateplení obvodového pláště
R:	02	Plynoinstalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M21 Elektromontáže							
23	210150707R00	Ozdkoušení a cejchování plynoměru	kus	1,00000	1 500,00	21,00	1 815,00
Díl: M23 Montáže potrubí							
24	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	5,00000	600,00	21,00	3 630,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
25	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,15326	400,00	21,00	278,35
26	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,15326	139,00	21,00	25,77
27	97999973R00	Poplatek za uložení	t	0,15326	950,00	21,00	176,18
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,15326	12,00	1,84	2,23
Celkem					58 037,03		

Poznámky uchazeče k zadání



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	108 700,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 913,20	1 087,00
Montáž - materiál		236 987,00
Montáž - práce		221 897,00
Mezisoučet 1	112 613,20	459 971,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		27 533,04
Nátěry		0,00
Zemní práce		53 880,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	112 613,20	541 384,04
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		653 997,24
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		653 997,24
Základ a hodnota DPH 21%	653 997,24	137 339,42
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		791 336,66
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	108 700,00	0,00
Montážní materiál a práce	236 987,00	221 897,00
Montáž rozvaděčů	590,00	5 250,00
Svítlidla - dle v.č.EL108	69 730,00	60 405,00
Přístroje	44 462,00	25 667,00
Kabely	113 666,00	84 715,00
Instalační materiál	8 539,00	3 780,00
HZS	0,00	42 080,00
Stavební výpomoc	0,00	53 880,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Rozvaděč RH (v.č.EL103)	ks	1,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
Rozvaděč RP1 (v.č.EL105)	ks	1,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00	27 950,00
Rozvaděč RP2 (v.č.EL110)	ks	1,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	30 950,00	30 950,00
Dodávky - celkem				108 700,00		0,00		108 700,00
Montážní materiál a práce								
Montáž rozvaděčů								
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových, zapuštěných</i>								
Rozvaděč RP1,RP2	ks	2,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
Rozvaděče RH	ks	1,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Jistič do RE</i>								
32B-3 Jistič MCB	ks	1,00	590,00	590,00	0,00	250,00	590,00	840,00
Montáž rozvaděčů - celkem				590,00		5 250,00		5 840,00
Svítlidla - dle v.č.EL108								
Svítlidlo "A1"	ks	39,00	599,00	23 361,00	0,00	0,00	599,00	23 361,00
Svítlidlo "A2"	ks	21,00	539,00	11 319,00	0,00	0,00	539,00	11 319,00
Svítlidlo "E1"	ks	5,00	790,00	3 950,00	0,00	0,00	790,00	3 950,00
Svítlidlo "F1Č"	ks	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
Svítlidlo "G1N"	ks	9,00	980,00	8 820,00	0,00	0,00	980,00	8 820,00
Svítlidlo "T1"	ks	3,00	1 310,00	3 930,00	0,00	0,00	1 310,00	3 930,00
Svítlidlo "N1"	ks	6,00	590,00	3 540,00	0,00	0,00	590,00	3 540,00
Svítlidlo "NP1"	ks	12,00	595,00	7 140,00	0,00	0,00	595,00	7 140,00
Recyklační poplatek	ks	125,00	6,00	750,00	0,00	0,00	6,00	750,00
<i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů přisazených</i>								
Svítlidlo přisazené, stropní s LED zdrojem	ks	37,00	0,00	0,00	400,00	14 800,00	400,00	14 800,00
<i>Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů stropních přisazených</i>								
1 zdroj bez skla	ks	2,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
1 zdroj se sklem	ks	9,00	0,00	0,00	400,00	3 600,00	400,00	3 600,00
<i>Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených</i>								
1 zdroj s krytem	ks	5,00	0,00	0,00	400,00	2 000,00	400,00	2 000,00
2 zdroje s krytem	ks	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
<i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů stropních vestavných</i>								
Svítlidlo vestavné s LED zdrojem	ks	60,00	0,00	0,00	400,00	24 000,00	400,00	24 000,00
LED ŽÁROVKA ČIRÁ PATICE E27,230V								
LED 9W (60W) ČIRÁ	ks	9,00	150,00	1 350,00	30,00	12 150,00	180,00	13 500,00
LED 15W (100W) ČIRÁ	ks	2,00	150,00	300,00	30,00	60,00	180,00	360,00
<i>TRUBICE D28mm</i>								
TL-D 36W/830 teplý tón	ks	5,00	250,00	1 250,00	35,00	175,00	285,00	1 425,00
TL-D 58W/830 teplý tón	ks	12,00	250,00	3 000,00	35,00	420,00	285,00	3 420,00
Svítlidla - celkem				69 730,00		60 405,00		130 135,00
Přístroje								
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky)	ks	17,00	150,00	2 550,00	120,00	2 040,00	270,00	4 590,00
Přístroj spínače sériového (bezšroubové svorky)	ks	9,00	170,00	1 530,00	130,00	1 170,00	300,00	2 700,00
Přístroj spínače střídavého (bezšroubové svorky)	ks	7,00	190,00	1 330,00	150,00	1 050,00	340,00	2 380,00
Přístroj spínače střídavého 6+6 (bezšroubové svorky)	ks	2,00	190,00	380,00	200,00	400,00	390,00	780,00
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	1,00	390,00	390,00	150,00	150,00	540,00	540,00
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S	ks	3,00	160,00	480,00	150,00	450,00	310,00	930,00
SPÍNAČE IP 44 (PLAST) - NA PŮDU								
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	1,00	210,00	210,00	150,00	150,00	360,00	360,00
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ - PRO BOJLER								
Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá	ks	1,00	590,00	590,00	400,00	400,00	990,00	990,00

ZÁKLOPKOU DO								
4x25 mm2	ks	2,00	19,00	38,00	70,00	140,00	89,00	178,00
5x10 mm2	ks	6,00	38,00	228,00	100,00	600,00	138,00	828,00
UKONČENÍ ŠŇURY								
do3x4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00
Kabely - celkem				113 666,00		84 715,00		198 381,00
Instalační materiál								
KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	146,00	7,00	1 022,00	0,00	0,00	7,00	1 022,00
KRABICE ODOBOČNÁ S VÍČKEM	ks	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00	7,00	350,00
KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	40,00	19,00	760,00	0,00	0,00	19,00	760,00
KRABICE LIŠTOVÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO ZÁSUVKU	ks	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	15,00	60,00
KRABICE PRO EKVIPOČNÉ SVORKOVNICE	ks	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00	78,00	312,00
EKVIPOČNÉ SVORKOVNICE								
SVORKOVNICE EKVIPOČNÉ BEZ KRYTU	ks	4,00	210,00	840,00	0,00	0,00	210,00	840,00
INSTALAČNÍ KANÁL								
80X40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ SVORKOVNICE KRABICOVÁ	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4x1-2,5mm2	ks	500,00	3,00	1 500,00	0,00	0,00	3,00	1 500,00
Upevňovací systémy								
2031/30 Přichytka GRIP PP, šedá, vel. 30	ks	50,00	3,50	175,00	19,00	950,00	22,50	1 125,00
ZEMNÍ SVORKA								
ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	60,00	40,00	2 400,00	30,00	1 800,00	70,00	4 200,00
TRUBKY								
d=50mm TRUBKA OHEBNÁ 50 750N	m	30,00	27,00	810,00	28,00	840,00	55,00	1 650,00
TRUBKA 110	m	5,00	62,00	310,00	38,00	190,00	100,00	500,00
Instalační materiál - celkem				8 539,00		3 780,00		12 319,00
HZS								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	60,00	0,00	0,00	250,00	15 000,00	250,00	15 000,00
Vyčištění stávajících svítidel k opětné montáži	hod	6,00	0,00	0,00	390,00	2 340,00	390,00	2 340,00
Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	25,00	0,00	0,00	300,00	7 500,00	300,00	7 500,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	24,00	0,00	0,00	400,00	9 600,00	400,00	9 600,00
HZS - celkem				0,00		42 080,00		42 080,00
Podružný materiál				0,00			0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				236 987,00		221 897,00		458 884,00
Stavební výpomoc								
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	196,00	0,00	0,00	55,00	10 780,00	55,00	10 780,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
Sire do 100 mm	m	420,00	0,00	0,00	60,00	25 200,00	60,00	25 200,00
VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU								
Sire 30 mm	m	30,00	0,00	0,00	60,00	1 800,00	60,00	1 800,00
ZAČDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ								
RP1, RP2	ks	2,00	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00
RH	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m2	40,00	0,00	0,00	290,00	11 600,00	290,00	11 600,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Kostky mozaikové, spáry nezalité	m2	1,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	3,00	0,00	0,00	150,00	450,00	150,00	450,00
Stavební výpomoc - celkem				0,00		53 880,00	0,00	53 880,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	ZŠ Biskupice – rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
Projekt	Silnoproudá elektrotechnika
Investor	Obec Biskupice, Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice
Z. č.	3375-004-03
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Doupovec
Kontroloval	
Datum	27.02.2023
Zpracovatel	UPOSS, s.r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		22 654,00
Montáž - práce		48 475,00
Mezisoučet 1	0,00	71 129,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 267,74
Nátěry		0,00
Zemní práce		22 500,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	97 896,74
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		97 896,74
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		97 896,74
Základ a hodnota DPH 21%	97 896,74	20 558,32
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		118 455,06
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	22 654,00	48 475,00
Hromosvod	22 654,00	31 375,00
HZS	0,00	17 100,00
Zemní práce	0,00	22 500,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
Hromosvod								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně	m	30,00	110,00	3 300,00	90,00	2 700,00	200,00	6 000,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	60,00	74,00	4 440,00	90,00	5 400,00	164,00	9 840,00
DP držák pásky	ks	20,00	18,00	360,00	40,00	800,00	58,00	1 160,00
DRÁT								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	150,00	40,00	6 000,00	70,00	10 500,00	110,00	16 500,00
Drát 8 AlMgSi+PVC drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký+PVC, pevně	m	25,00	40,00	1 000,00	70,00	1 750,00	110,00	2 750,00
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								
JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm	ks	1,00	370,00	370,00		0,00	370,00	370,00
JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	1,00	750,00	750,00		0,00	750,00	750,00
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m								
střešní hřeben	ks	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci								
zděnou	ks	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
OCHRANNÁ STRÍŠKA								
OSH horní, D20mm	ks	1,00	61,00	61,00	35,00	35,00	96,00	96,00
OSD dolní, D20mm	ks	1,00	61,00	61,00	35,00	35,00	96,00	96,00
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY								
DJ 4h držák jimače na krov horní, D20mm	ks	1,00	46,00	46,00	65,00	65,00	111,00	111,00
DJ 4d držák jimače na krov dolní, D20mm	ks	1,00	46,00	46,00	65,00	65,00	111,00	111,00
PODPĚRA VEDEŇÍ								
PV 1h do zdíva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm	ks	20,00	28,00	560,00	100,00	2 000,00	128,00	2 560,00
PV 23 na plechovou střešinu	ks	20,00	21,00	420,00	100,00	2 000,00	121,00	2 420,00
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	3,00	380,00	1 140,00	150,00	450,00	530,00	1 590,00
DUDb držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	6,00	42,00	252,00	150,00	900,00	192,00	1 152,00
SVORKA								
HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	30,00	32,00	960,00	45,00	1 350,00	77,00	2 310,00
SZc zkušební	ks	5,00	66,00	330,00	45,00	225,00	111,00	555,00
SJ 1b k jímací tyči, D=18, dvoušroubová	ks	2,00	48,00	96,00	45,00	90,00	93,00	186,00
SOa na okapové žlaby	ks	7,00	27,00	189,00	45,00	315,00	72,00	504,00
ST na potrubí, D80-120	ks	1,00	28,00	28,00	45,00	45,00	73,00	73,00
SR 3b svorka páska-drát	ks	12,00	21,00	252,00	45,00	540,00	66,00	792,00
ZEMNÍČE								
Štítek č.1 štítek označení 1	ks	1,00	15,00	15,00	10,00	10,00	25,00	25,00
Štítek č.2 štítek označení 2	ks	1,00	15,00	15,00	10,00	10,00	25,00	25,00
Štítek č.3 štítek označení 3	ks	1,00	15,00	15,00	10,00	10,00	25,00	25,00
Štítek č.4 štítek označení 4	ks	1,00	15,00	15,00	10,00	10,00	25,00	25,00
Štítek č.5 štítek označení 5	ks	1,00	15,00	15,00	10,00	10,00	25,00	25,00
ODDÁLENÝ HROMOSVOD								
DOHS „T“, držák oddáleného hromosvodu	ks	2,00	82,00	164,00	210,00	420,00	292,00	584,00
ITVc 68 izolační tyč pro vodiče	ks	2,00	82,00	164,00	210,00	420,00	292,00	584,00
OSTATNÍ								
H FID 90/6 hmoždinka FID 90	ks	24,00	24,00	576,00	30,00	720,00	54,00	1 296,00
TRUBKA								
1240HFPP_L25 SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	20,00	39,00	780,00	0,00	0,00	39,00	780,00
KRABICE PRO SZ								
KUZ-VO_KB KRAB. DO ZAT.S OTV. VÍKEM	ks	2,00	117,00	234,00	0,00	0,00	117,00	234,00
Hromosvod - celkem				22 654,00		31 375,00		54 029,00
HZS								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								

Demontaz stavajícího zařízení	hod	20,00	0,00	0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	17,00	0,00	0,00	200,00	3 400,00	200,00	3 400,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	10,00	0,00	0,00	390,00	3 900,00	390,00	3 900,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	400,00	4 800,00	400,00	4 800,00
HZS - celkem				0,00		17 100,00		17 100,00
Podružný materiál				0,00			0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				22 654,00		48 475,00		71 129,00
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Zemničního vedení v zastaveném prostoru	km	0,06	0,00	0,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00
SEJMUTÍ DRNU								
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	15,00	0,00	0,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	15,00	0,00	0,00	180,00	2 700,00	180,00	2 700,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
Premíst.mater.naložení, odvoz	m3	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	60,00	0,00	0,00	130,00	7 800,00	130,00	7 800,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	60,00	0,00	0,00	45,00	2 700,00	45,00	2 700,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 0mm, hloubka 0mm	m	60,00	0,00	0,00	30,00	1 800,00	30,00	1 800,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Položení drnu	m2	15,00	0,00	0,00	70,00	1 050,00	70,00	1 050,00
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	15,00	0,00	0,00	50,00	750,00	50,00	750,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
Síře 50 mm	m	16,00	0,00	0,00	60,00	960,00	60,00	960,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv síře	m2	2,00	0,00	0,00	290,00	580,00	290,00	580,00
Zemní práce - celkem				0,00		22 500,00		22 500,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	ZŠ Biskupice - Zateplení obvodového pláště
Projekt	Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod
Investor	Obec Biskupice, Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice
Z. č.	3375-005-03
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Doupovec
Kontroloval	
Datum	07.03.2023
Zpracovatel	UPOSS spol. s r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3375-004-03 **ZŠ Biskupice - rekonstrukce vniřních prostor a instalací**
Objekt: SO 01 **Rekonstrukce vniřních prostor a instalací**
Rozpočet: 1 **Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP**

Objednatel: **Obec Biskupice** IČO: 00283771
Biskupice 120 DIČ:
76341 Biskupice u Luhačovic

Zhotovitel: **JOPEK Servis, s.r.o.** IČO: 1583573
Tečovice 14 DIČ: CZ01583573
76302 Tečovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	338 647,66
PSV	169 020,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	11 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	518 668,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 668,43 CZK
Základní DPH	21 %	108 920,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **627 588,80 CZK**

v Biskupice dne 6.2.2024


6.2.2024



JOPEK Servis, s.r.o.
Tečovice 14
763 02 Zlín 4
IČ: 01583573



OBEC BISKUPICE
PSČ 763 41
IČO: 00283771



Za objednatele

IČ: 01583573 DIČ: CZ01583573

Popis stavby: 3375-004-03 - ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 527,55	2,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			23 144,60	4,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 638,20	2,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 721,32	1,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			132 631,78	25,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			24 500,00	4,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 174,00	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 790,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 258,20	7,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 266,82	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			35 602,90	6,9
713	Izolace tepelné	PSV			36 207,60	7,0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			10 885,00	2,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 661,20	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 266,60	0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 812,00	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			65 486,03	12,6
784	Malby	PSV			2 099,44	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			51 995,19	10,0
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00	2,1

Cena celkem					518 668,43	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03 ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnímání prostor a instalací
O:	SO 01 Rekonstrukce vnímání prostor a instalací
R:	01/1 Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1. NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1							
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 prohloubení pod podlahou	m3	7,24500	1 190,00	8 621,55	21,00	10 432,08
			7,24500				
			12 527,55				
2	181101111R00 Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	63,00000	62,00	3 906,00	21,00	4 726,26
Díl: 2							
3	275171111R00 Základy a zvláštní zakládání	kus	33,00000	54,00	1 782,00	21,00	2 156,22
4	289970111R00 Vrstva geotextilie Geoflutex 300g/m2	m2	69,30000	126,00	8 731,80	21,00	10 565,48
			69,30000				
5	289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	69,30000	14,00	970,20	21,00	1 173,94
			69,30000				
6	900 RT1 HZS - Manipulace se stávající tabulí Práce v tarifní třídě 4	h	25,00000	350,00	8 750,00	21,00	10 587,50
			69,30000				
*demoláž stávající tubule před zahájením stavebních prací							
*uložení tabule dle pokynů školy							
*úprava konstrukce tabule pro zpětné osazení							
*osazení tabule do rekonstruované učebny							
7	67352006R Geotextilie netkaná PK-Nonflex PET 500 g/m2	m2	69,30000	42,00	2 910,60	21,00	3 521,83
			69,30000				
Díl: 3							
8	319201319R00 Svislé a kompletní konstrukce	m2	22,82000	510,00	11 638,20	21,00	14 082,22
			22,82000				
			11 638,20				
Díl: 61							
9	612421321R00 Úpravy povrchů vnitřní	m2	22,82000	156,00	3 559,92	21,00	4 307,50
			22,82000				
			9 721,32				
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
			22,82000				
10	612445304R00 Stěrka sádrová GLET XL, penetrace, tl. 4 mm	m2	22,82000	270,00	6 161,40	21,00	7 455,29
			22,82000				
			6 161,40				
			22,82000				
			22,82000				

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	01/1	Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
11	631313000R00	Uložení betonové mazaniny tloušťky 80 - 120 mm	m3	7,56000	1 100,00	8 316,00	21,00	10 062,36
		63*0,12	7,56000					
12	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,02198	40 520,00	890,63	21,00	1 077,66
		pruty R12 : 33*0,75*0,888*0,001	0,02198					
13	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,44737	34 220,00	15 309,00	21,00	18 523,89
		spodní 4,44kg/m2 : 63*4,44*0,001*1,1	0,30769					
		horní 4,44 kg/m2 : (10,0+5,3+8,0+5,3)*1*4,44*0,001*1,10	0,13968					
14	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,30769	34 220,00	10 529,15	21,00	12 740,27
		4,44kg/m2 : 63*4,44*0,001*1,1	0,30769					
15	631571007R00	Náryp z písku slévárenského vyrovnávací vrstva	m3	6,30000	2 100,00	13 230,00	21,00	16 008,30
		63*0,1	6,30000					
16	632413160RT1	Poděr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm BP-8, 30 MPa	m2	63,00000	851,00	53 613,00	21,00	64 871,73
17	632419110RT3	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 10 mm cementová podlahová stěrka Prince Color NC 510	m2	63,00000	488,00	30 744,00	21,00	37 200,24
		Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.						
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání								
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	70,00000	350,00	24 500,00	21,00	29 645,00
		V hodinové sazbě zohlednění pracnosti při provádění detailu "Napojení nové podlahy na stávající stěnu". Odhad 70 hodin.						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	63,00000	98,00	6 174,00	21,00	7 470,54
		10,0*6,3	63,00000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
20	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,00000	108,00	6 804,00	21,00	8 232,84
					17 790,00			21 525,90

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03 ZŠ Biskupice - rekonstrukce vněmích prostor a instalací
O:	SO 01 Rekonstrukce vněmích prostor a instalací
R:	01/1 Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
21	962902110R00	Zamešání v místnostech, chodbách, na schodišti a na plidlách	m2	189,000000	4,00	756,00	21,00	914,76
		63*3		189,000000				
22	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl.210 mm, M24, malta 2slož	Kus	33,000000	310,00	10 230,00	21,00	12 378,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 258,20		45 082,42
23	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,300000	2 390,00	15 057,00	21,00	18 218,97
		63*0,1		6,300000				
24	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 6 cm, s rabcic,pletvem	m2	63,000000	290,00	18 270,00	21,00	22 106,70
25	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,450000	416,00	3 931,20	21,00	4 756,75
		63*0,15		9,450000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 266,82		13 632,85
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,99352	490,00	11 266,82	21,00	13 632,85
Díl: 711		Izolace proti vodě				35 602,90		43 079,51
27	71141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	72,450000	419,00	30 356,55	21,00	36 731,43
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		63*1,15		72,450000				
28	71142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	8,150000	429,00	3 496,35	21,00	4 230,59
		(10,0*2+6,3*2)*0,25		8,150000				
29	711440101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva	m2	63,000000	20,00	1 260,00	21,00	1 524,60
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,000000	490,00	490,00	21,00	592,90
Díl: 713		Izolace tepelné				36 207,60		43 811,20
31	71321118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci	m	32,600000	24,00	782,40	21,00	946,70
		10,0*2+6,3*2		32,600000				

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03 ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	01/1 Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
32/713	Stěrk z pěnového skla Refaglass fr. 0 - 63 baleno v pytích 1 m3	m3	12,60000	2 590,00	32 634,00	21,00	39 487,14
			12,60000				
33/28375327R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm 10,0*2+6,3*2	m	32,60000	12,00	391,20	21,00	473,35
			32,60000				
34/998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00
Díl: 714	Izolace akustické a protiořesové				10 885,00		13 170,85
35/714182001R00	Montáž akustických vloček z minerálních rohoží, volně uložení	m2	63,00000	26,00	1 638,00	21,00	1 981,98
36/28376073R	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 40 mm	m2	63,00000	139,00	8 757,00	21,00	10 595,97
37/998714201R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	%	1,00000	490,00	490,00	21,00	592,90
Díl: 762	Konstrukce tesařské				10 661,20		12 900,05
38/762431130RT3	Montáž obložení stěn dřevocem. deskami tl. do 50mm včetně dodávky děsek tl. 35 mm jako alternativní deska sádrovláknitá. (10,0*2+6,3*2)*0,25	m2	8,15000	808,00	6 585,20	21,00	7 968,09
			8,15000				
39/762.1	Zapravení krycí desky soklu - vyrovnání omítky pro napojení nové izolace za pomoci bitumenového tmělé penetrace zdiava - překrytí izolace deskou sádrovláknitou popř. dřevocementovou přilepením -deska opatřena omítkou s výztužnou vrstvou (10,0*2+6,3*2)*0,25	m2	8,15000	440,00	3 586,00	21,00	4 339,06
			8,15000				
40/998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	490,00	490,00	21,00	592,90
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				3 266,60		3 952,59
41/766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (10,0+6,3)*1,4	m2	22,82000	130,00	2 966,60	21,00	3 589,59
			22,82000				
42/998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50
43/998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				4 812,00		5 822,52

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalaci
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalaci
R:	01/1	Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	775531800RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt včetně uložení suti na hromady	m2	63,00000	74,00	4 662,00	21,00	5 641,02
45	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 6 m	%	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50
Díl: 776 Podlahy povlakové						65 486,03		79 238,10
46	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak,podlahy 10,0*6,3	m2	63,00000	8,00	504,00	21,00	609,84
47	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak,podlahy	m2	63,00000	26,00	1 638,00	21,00	1 981,98
48	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu. (10,0*2+6,3*2)*1,04	m	33,90400	68,00	2 305,47	21,00	2 789,62
49	776421300R00	Montáž fabionů v podlaže v vodorovné izolace včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. 10,0*2+6,3*2	m	32,60000	180,00	5 868,00	21,00	7 100,28
50	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	63,00000	45,00	2 835,00	21,00	3 430,35
51	776521100RU2	Lepení povlak,podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra..tl.2.0 mm 63*1,05	m2	66,15000	708,00	46 834,20	21,00	56 669,38
52	26342454R	Lišta soklová PVC pro vinyl Bofla 25669, 58 x 11,8 mm (10,0*2+6,3*2)*1,04	m	33,90400	90,00	3 051,36	21,00	3 692,15
53	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,00000	2 450,00	2 450,00	21,00	2 964,50
Díl: 784 Malby						2 099,44		2 540,32
54	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	22,82000	25,00	570,50	21,00	690,31
55	784165512R00	Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	22,82000	67,00	1 528,94	21,00	1 850,02
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						51 995,19		62 914,18
56	979091211R00	Vodorovně přemístění suti do 7 km	t	34,64037	400,00	13 856,15	21,00	16 765,94
57	979095312R00	Naložení a složení suti	t	34,64037	139,00	4 815,01	21,00	5 826,16
58	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	34,64037	950,00	32 908,35	21,00	39 819,10
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,64037	12,00	415,68	21,00	502,97


Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	01/1	Stavební úpravy dodatek č.1, oprava podlahy učebny v 1.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN							
60 005122010R	Provoz objednatel Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
61 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							
Celkem					11 000,00		13 310,00

Celkem **518 668,43**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3375-004-03 ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací**

Objednatel: **Obec Biskupice** IČO: **00283771**
Biskupice 120 DIČ:
76341 Biskupice u Luhačovic

Zhotovitel: **JOPEK Servis, s.r.o.** IČO: **1583573**
Tečovice 14 DIČ: **CZ01583573**
76302 Tečovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			495 285,64
PSV			1 125 415,39
MON			1 283 710,04
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 925 411,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 925 411,07 CZK
Základní DPH	21 %	614 336,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 539 747,39 CZK**

v Biskupicích

dne 6.2.2024

6.2.2024

Za zhotovitele
JOPEK Servis, s.r.o.



OBEC BISKUPICE
 PSČ 763 41
 IČO: 00283771

Za objednatele

IČ: 01583573

Tečovice 14
 763 02 Zlín 4
 DIČ: CZ01583573

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací	0,00	2 925 411,07	614 336,32	3 539 747,39	100
01	Stavební úpravy + elektroinstalace	0,00	2 266 493,03	475 963,54	2 742 456,57	77
D.1.4.1	ZTI	0,00	70 331,85	14 769,69	85 101,54	2
D.1.4.2	UT	0,00	588 586,19	123 603,10	712 189,29	20
Celkem za stavbu		0,00	2 925 411,07	614 336,32	3 539 747,39	100

Popis stavby: 3375-004-03 - ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy + elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - UT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 378,80	0,3
34	Stěny a příčky	HSV			22 370,60	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			304 919,36	10,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 960,00	0,1
64	Výplně otvorů	HSV			3 110,00	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			49 500,00	1,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 614,00	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			39 227,60	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 320,20	0,2
97	Prorážení otvorů	HSV			7 000,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 242,49	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 139,95	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 889,35	1,0
725	Zařizovací předměty	PSV			30 981,00	1,1
733	Rozvod potrubí	PSV			469 940,69	16,1
734	Armatury	PSV			72 312,43	2,5
735	Otopná tělesa	PSV			24 440,00	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			31 490,40	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			328 038,61	11,2
776	Podlahy povlakové	PSV			9 244,40	0,3

781	Obklady keramické	PSV			10 203,03	0,3
783	Nátěry	PSV			13 416,00	0,5
784	Malby	PSV			98 319,53	3,4
M21	Elektromontáže	MON			1 272 630,04	43,5
M23	Montáže potrubí	MON			11 080,00	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 642,59	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	0,7
Cena celkem					2 925 411,07	100,0

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: 01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 378,80		8 928,35
1	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	18,92000	390,00	7 378,80	21,00	8 928,35
		učebny : 1,4*1,4+1,4*1,4		3,92000				
		koupelna : (3,0*2+2,0*2)*1,5		15,00000				

Díl: 34	Stěny a příčky					22 370,60		27 068,43
2	342261112RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť, tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	20,30000	1 102,00	22 370,60	21,00	27 068,43
		dělicí příčka : 5,8*3,5		20,30000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					304 919,36		368 952,43
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	95,00000	79,00	7 505,00	21,00	9 081,05
4	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	718,53000	135,00	97 001,55	21,00	117 371,88

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

stěny - 1.NP :

(7,4*2+5,65*2)*1,65+(3,1*2+1,7*2)*2,65+(3,0*2+2,0*2)*1,1

5+(3,85*2+4,3*2)*1,05

(2,3+1,8)*1,4+12,5*3,65*2+3,2*3,65*2+6,7*5,6*2+(9,95*2+6,2*2)*3,5-(1,95+6,2)*1,4

285,55000

97,12000

2.NP :

(4,0*2+5,1*2)*3,5+(4,0*2+2,0*2)*3,5+(5,8*2+5,1*2)*3,5-

(1,4+1,9)*1,4+(3,8*2+5,8*2)*3,5

(6,3+10,0)*3,5+(10,0+6,3)*2,1

244,58000

91,28000

718,53000

97,12000

stěny - 1.NP :

(7,4*2+5,65*2)*1,65+(3,1*2+1,7*2)*2,65+(3,0*2+2,0*2)*1,1

5+(3,85*2+4,3*2)*1,05

(2,3+1,8)*1,4+12,5*3,65*2+3,2*3,65*2+6,7*5,6*2+(9,95*2+6,2*2)*3,5-(1,95+6,2)*1,4

285,55000

5	612445304R00	Stěrka sádrová GLET XL, penetrace, tl. 4 mm	m2	718,53000	277,00	199 032,81	21,00	240 829,70
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: 01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

2,NP : 244,58000

(4,0*2+5,1*2)*3,5+(4,0*2+2,0*2)*3,5+(5,8*2+5,1*2)*3,5-
(1,4+1,9)*1,4+(3,8*2+5,8*2)*3,5
(6,3+10,0)*3,5+(10,0+6,3)*2,1

6	1612445921R00	Omitka sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	2,00000	690,00	1 380,00	21,00	1 669,80
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
7	632415150R00	Potěr samonivelační ručně tl. 50 mm	m2	6,00000	660,00	3 960,00	21,00	4 791,60
Díl: 64	Výpíně otvorů							
8	342090121R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kr do 25 kg, profily CW 75. 1x opláštěné	kus	1,00000	930,00	930,00	21,00	1 125,30
9	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100	kus	1,00000	2 180,00	2 180,00	21,00	2 637,80

Včetně kotvení rámu do zdiva a plati pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivazáním k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.)

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání							
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	150,00000	330,00	49 500,00	21,00	59 895,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	343,00000	98,00	33 614,00	21,00	40 672,94

42+8+5+16+40+62
21+30+5+8+20+65+23

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	343,00000	98,00	33 614,00	21,00	40 672,94
13	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	1 029,00000	4,00	4 116,00	21,00	4 980,36

Začátek provozního součtu

42+6+5+16+40+62

21+30+5+8+20+65+23

Konec provozního součtu

343*3

171,00000

172,00000

1 029,00000

39 227,60

47 465,40

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str., do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,20000	468,00	1 497,60	21,00	1 812,10

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení.

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
15	965048150R00	Docíštění povrchu po vbourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,00000	58,00	348,00	21,00	421,08
16	965081712R11	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,00000	97,00	582,00	21,00	704,22
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	417,00	417,00	21,00	504,57
18	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	18,92000	210,00	3 973,20	21,00	4 807,57
				účetny: 1,4*1,4+1,4*1,4	3,92000			
				koupelna : (3,0*2+2,0*2)*1,5	15,00000			
						5 320,20		6 437,44

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,82141	490,00	8 242,49	21,00	9 973,41
Díl: 725	Zařizovací předměty							
20	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00000	480,00	480,00	21,00	580,80
21	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00000	590,00	590,00	21,00	713,90
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
22	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných stávající stěna : 5,8*3,5	m2	20,30000	74,00	1 502,20	21,00	1 817,66
23	76641112R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 8 cm	m2	25,00000	445,00	11 125,00	21,00	13 461,25
				Včetně našroubování soklu,				
				doplnění demontových ploch obkladu : 25	25,00000			
24	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami učebna 2.NP : (2,0+1,5)*1,4	m2	29,90000	188,00	5 621,20	21,00	6 801,65
				místa pro rozvody TzB a elektro - odhad : 25	4,90000			
					25,00000			
						31 490,40		38 103,38

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: 01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00000	706,00	706,00	21,00	854,26
26	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kf. 90x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00	21,00	4 882,35
27	611916871R	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 96 mm A/B	m2	27,00000	293,00	7 911,00	21,00	9 572,31
				27,00000				
28 998766202R00				Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	590,00	21,00	713,90

Díl: 767				Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	590,00	21,00	713,90		
Konstrukce zámečnické									
29 767587111RT3				Nosný rošt, podhl. Knauf, vidit. kce. kazeta 600x600mm hrana v úrovni roštu, antikorozní profily	248,37000	635,00	157 714,95	21,00	396 926,72
				1.NP : 61,9+16,5+5,1+6,0	89,50000				
				2.NP : 65,03+19,17+14,72+30,04+21,40+8,51	158,87000				

30 767587211RT1				Podhled minerální Knauf, vidit. kce. kazeta 600x600mm Thermatex Acoustic SK, tl. 19 mm	37,44000	698,00	26 133,12	21,00	31 621,08
				17,28+17,28+2,88	37,44000				

31 767587211RT3				Podhled minerální Knauf, vidit. kce. kazeta 600x600mm Thermatex Alpha Hygena SK, tl. 19 mm	210,93000	678,00	143 010,54	21,00	173 042,75
				1.NP : 61,9+16,5+5,1+6,0	89,50000				
				2.NP : 65,03+19,17+14,72+30,04+21,40+8,51	158,87000				
				odpočet akustických desek : -17,28-17,28-2,88	-37,44000				

32 998767202R00				Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	1,00000	1 180,00	21,00	1 427,80
-----------------	--	--	--	---	---------	----------	-------	----------

Díl: 776				Podlahy povlakové					
33 776101101R00				Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	6,00000	8,00	48,00	21,00	58,08
34 776101121R00				Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	6,00000	26,00	156,00	21,00	188,76
35 776421100RU1				Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků PVC	10,00000	120,00	1 200,00	21,00	1 452,00
				3,0*2+2,0*2	10,00000				

36 776561110R00				Položení volné podlah, linoleum nebo lamiace	6,00000	46,00	276,00	21,00	333,96
37 776563110RT1				Položení podložky pod povlakové podlahy pouze položeni - podložka ve specifikaci	6,00000	11,00	66,00	21,00	79,86
38 28375320R				Mirelon izolační podložka pod podlahu tl. 2 mm kročejová izolace	7,20000	6,50	46,80	21,00	56,63

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: 01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		6*1,2		7,20000				
39	28412382R	Podlahovina ID Inspiration 55 Woods tl. 2,5 mm čtverce, heteroemní, oblast použití 23-33-42	m2	7,20000	953,00	6 861,60	21,00	8 302,54
		6*1,2		7,20000				
40	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,00000	590,00	590,00	21,00	713,90
Díl: 781		Obklady keramické				10 203,03		12 345,67
41	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	8,82000	43,00	379,26	21,00	458,90
		1,4*1,4*2+(2,0+1,5)*1,4		8,82000				
42	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	8,82000	604,00	5 327,28	21,00	6 446,01
		1,4*1,4*2+(2,0+1,5)*1,4		8,82000				
43	597813602R	Obkládačka 20x20 světle šedá mat	m2	10,14300	395,00	4 006,49	21,00	4 847,85
		(1,4*1,4*2+(2,0+1,5)*1,4)*1,15		10,14300				
44	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,00000	490,00	490,00	21,00	592,90
Díl: 783		Nátěry				13 416,00		16 233,36
45	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email schodiště, chodby : 60*1,3	m2	78,00000	172,00	13 416,00	21,00	16 233,36
				78,00000				
Díl: 784		Malby				98 319,53		118 966,63
46	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stropy - 1.NP (chodba, sklad, kotelna, schodiště) : 7,6*3,1+4,7+9,9+4,3*1,45+3,4*1,45+3,5*1,45+1,5*3,1*2 2.NP : 7,6*3,1	m2	805,79000	30,00	24 173,70	21,00	29 250,18
				63,70000				
				23,56000				
				97,12000				
				285,55000				

stěny - 1.NP :
 (7,4*2+5,65*2)*1,65+(3,1*2+1,7*2)*2,65+(3,0*2+2,0*2)*1,1
 5+(3,85*2+4,3*2)*1,05
 -
 (2,3+1,8)*1,4+12,5*3,65*2+3,2*3,65*2+6,7*5,6*2+(9,95*2+
 6,2*2)*3,5-(1,95+6,2)*1,4

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: 01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2.NP : 244,58000 (4,0*2+5,1*2)*3,5+(4,0*2+2,0*2)*3,5+(5,8*2+5,1*2)*3,5- (1,4+1,9)*1,4+(3,8*2+5,8*2)*3,5 (6,3+10,0)*3,5+(10,0+6,3)*2,1		91,28000				
47	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x stropy - 1.NP (chodba, sklad, kotelná, schodiště): 7,6*3,1+4,7+9,9+4,3*1,45+3,4*1,45+3,5*1,45+1,5*3,1*2 2.NP : 7,6*3,1	m2	847,67000	21,00	17 801,07	21,00	21 539,29
		stěny - 1.NP : (7,4*2+5,65*2)*1,65+(3,1*2+1,7*2)*2,65+(3,0*2+2,0*2)*1,1 5+(3,85*2+4,3*2)*1,05		63,70000				
		(2,3+1,8)*1,4+12,5*3,65*2+3,2*3,65*2+6,7*5,6*2+(9,95*2+ 6,2*2)*3,5-(1,95+6,2)*1,4		23,56000				
		2.NP : (4,0*2+5,1*2)*3,5+(4,0*2+2,0*2)*3,5+(5,8*2+5,1*2)*3,5- (1,4+1,9)*1,4+(3,8*2+5,8*2)*3,5 (6,3+10,0)*3,5+(10,0+6,3)*2,1		97,12000				
				285,55000				
				244,58000				
				91,28000				
48	784165512R00	malby SDK : 5,8*3,5*2+3,2*0,2*2 Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x stropy - 1.NP (chodba, sklad, kotelná, schodiště): 7,6*3,1+4,7+9,9+4,3*1,45+3,4*1,45+3,5*1,45+1,5*3,1*2 2.NP : 7,6*3,1	m2	87,26000	67,00	5 846,42	21,00	7 074,17
				63,70000				
				23,56000				
49	784165522R00	Malba Klasik, barva, bez penetrace, 2 x stěny - 1.NP : (7,4*2+5,65*2)*1,65+(3,1*2+1,7*2)*2,65+(3,0*2+2,0*2)*1,1 5+(3,85*2+4,3*2)*1,05	m2	682,41000	74,00	50 488,34	21,00	61 102,99
		(2,3+1,8)*1,4+12,5*3,65*2+3,2*3,65*2+6,7*5,6*2+(9,95*2+ 6,2*2)*3,5-(1,95+6,2)*1,4		97,12000				
				285,55000				

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalaci
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalaci
R:	01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

2.NP : 244,56000

(4,0*2+5,1*2)*3,5+(4,0*2+2,0*2)*3,5+(5,8*2+5,1*2)*3,5-
(1,4+1,9)*1,4+(3,8*2+5,8*2)*3,5
(6,3+10,0)*3,5+(10,0+6,3)*2,1

malby SDK : 5,8*3,5*2+3,2*0,2*2
odpočet - olej nátěr schodiště : -60*1,3
-78,00000

Díl: M21	Elektrmontáže	1 272 630,04		1 539 882,35			
50 M 21	Silnoproudá elektrotechnika	kompl	1,00000	653 997,24	21,00	791 336,66	
51 M 22	Slaboproudá elektrotechnika	kompl	1,00000	618 632,80	21,00	748 545,69	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			3 437,97		4 159,94	
52 979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	2,29045	400,00	21,00	1 108,58	
53 979095312R00	Naložení a složení suti	t	2,29045	139,00	21,00	385,23	
54 979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu.170103	t	2,29045	950,00	21,00	2 632,88	
55 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,29045	12,00	27,49	33,26	
Díl: VN	Vedlejší náklady			21 000,00		25 410,00	
56 005121 R	Zařízení staveniště vč. zakryvání podlah, nábytku a školních zařízení	Soubor	1,00000	10 000,00	21,00	12 100,00	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
57 005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	21,00	1 210,00	
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
58 005124010R	Koordinace stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	21,00	12 100,00	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							


Celkem							2 266 493,03
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	01	Stavební úpravy + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: D.1.4.1	ZTI

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 721							
Vnitřní kanalizace							
1	Uchycení potrubí	soub	1,00000	1 400,00	1 400,00	21,00	1 694,00
2	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	20,00000	27,00	540,00	21,00	653,40
3	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	3,00000	108,00	324,00	21,00	392,04
4	Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm	m	25,00000	126,00	3 150,00	21,00	3 811,50
5	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	101,82500	6,00	610,95	21,00	739,25
6	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	25,00000	77,00	1 925,00	21,00	2 329,25
7	Fitinka HT D 50 mm odbočky, kolena	kus	25,00000	24,00	600,00	21,00	726,00
8	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,00000	590,00	590,00	21,00	713,90
Díl: 722							
Vnitřní vodovod							
9	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00000	67,00	3 350,00	21,00	4 053,50
10	Montáž potrubí z plastu rovné polyf. svař. D 20 mm, vodovod	m	30,00000	92,00	2 760,00	21,00	3 339,60
11	Montáž potrubí z plastu rovné polyf. svař. D 25 mm, vodovod	m	30,00000	99,00	2 970,00	21,00	3 593,70
12	Isolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	60,00	1 800,00	21,00	2 178,00
13	Isolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	70,00	2 100,00	21,00	2 541,00
14	Demontáž armatur s dvěma závit. G 3/4	kus	4,00000	25,00	100,00	21,00	121,00
15	Montáž vodovodních armatur Zzávitý, G 1/2	kus	3,00000	96,00	288,00	21,00	348,48
16	Montáž vodovodních armatur Zzávitý, G 3/4	kus	5,00000	122,00	610,00	21,00	738,10
17	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	60,00000	23,00	1 380,00	21,00	1 669,80
18	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	332,11700	3,00	996,35	21,00	1 205,58
19	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	30,00000	48,00	1 440,00	21,00	1 742,40
20	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	30,00000	78,00	2 340,00	21,00	2 831,40
21	Fitinka PPR D 20 mm	kus	60,00000	10,00	600,00	21,00	726,00
22	Fitinka PPR D 25 mm	kus	60,00000	15,00	900,00	21,00	1 089,00
23	Tyč závitová M12, DIN 975	m	20,00000	24,00	480,00	21,00	580,80
24	Objímka dvošroubová 25-30 mm 3/4"	kus	30,00000	19,00	570,00	21,00	689,70
25	Objímka dvošroubová 31-38 mm 1"	kus	30,00000	21,00	630,00	21,00	762,30
26	Kohout kulový voda 1/2"	kus	2,00000	175,00	350,00	21,00	423,50
					9 139,95		11 059,34
					27 889,35		33 746,11

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
27	551100011	Kohout kulový voda 3/4"	kus	5,00000	239,00	1 195,00	21,00	1 445,95
28	721-0020	Uchycení potrubí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	21,00	2 238,50
29	998725202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,00000	1 180,00	1 180,00	21,00	1 427,80
Díl: 725						29 911,00		36 192,31
Zařizovací předměty								
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	130,00	390,00	21,00	471,90
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	700,00	2 100,00	21,00	2 541,00
32	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	3,00000	230,00	690,00	21,00	834,90
33	725514802R00	Demontáž ohříváče průtokového	soubor	1,00000	149,00	149,00	21,00	180,29
34	725530831R00	Montáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	905,00	905,00	21,00	1 095,05
35	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	76,00	228,00	21,00	275,88
36	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	245,00	735,00	21,00	889,35
37	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	12,00	36,00	21,00	43,56
38	54132293	Ohříváč vody el. zásobník tlakový 5l	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	21,00	6 171,00
39	55111401	Pojistný ventil DN20 - pro el.ohříváče	kus	1,00000	974,00	974,00	21,00	1 178,54
40	55145000	Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu	kus	3,00000	1 290,00	3 870,00	21,00	4 682,70
41	551620230	Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý	kus	6,00000	420,00	2 520,00	21,00	3 049,20
42	55162328-A	uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	3,00000	290,00	870,00	21,00	1 052,70
43	64215340	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii	kus	3,00000	1 615,00	4 845,00	21,00	5 862,45
44	64286105	Šrouby k umyvadlům	pár	3,00000	73,00	219,00	21,00	264,99
45	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	21,00	6 171,00
46	998725202R00	Přesun hmot pro zatřizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,00000	1 180,00	1 180,00	21,00	1 427,80
Díl: M23						3 000,00		3 630,00
Montáže potrubí								
47	905 R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00000	300,00	3 000,00	21,00	3 630,00
Díl: D96						391,55		473,78
Přesuny suti a vybouraných hmot								
48	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	0,26086	400,00	104,34	21,00	126,25
49	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,26086	139,00	36,26	21,00	43,87
50	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,26086	950,00	247,82	21,00	299,86


Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,26086	12,00	3,13	21,00	3,79

Celkem **70 331,85**

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: D.1.4.2	UT

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 97							
1	1973031335R00	Zednické připomoci	hod	20,00000	350,00	7 000,00	8 470,00
Zapravení drážek a prostupů potrubí UT. Úprava výmalby za rozvody UT.						21,00	8 470,00
Díl: 733							
Rozvod potrubí					459 940,69		568 628,23
2	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	150,00000	250,00	37 500,00	45 375,00
3	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	150,00000	260,00	39 000,00	47 190,00
4	723164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisovaný	m	70,00000	270,00	18 900,00	22 869,00
5	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	50,00000	290,00	14 500,00	17 545,00
6	723164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spoj lisovaný	m	20,00000	300,00	6 000,00	7 260,00
7	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	450,00000	36,00	16 200,00	19 602,00
8	723165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	80,00000	39,00	3 120,00	3 775,20
9	723165214R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje	kus	40,00000	43,00	1 720,00	2 081,20
10	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	350,00000	45,00	15 750,00	19 057,50
11	733139101R00	Montáž kompenzátorů závit.vinocových osových G1/2	kus	10,00000	598,00	5 980,00	7 235,80
12	733139102R00	Montáž kompenzátorů závit.vinocových osových G3/4	kus	12,00000	676,00	8 112,00	9 815,52
13	733139103R00	Montáž kompenzátorů závit.vinocových osových G 1	kus	2,00000	747,00	1 494,00	1 807,74
14	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	440,00000	12,00	5 280,00	6 388,80
15	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3 631,58570	0,75	2 723,69	3 295,66
16	19632350	Trubka měděná Cu polotr. 15x1 mm	m	150,00000	191,00	28 650,00	34 666,50
17	19632365	Trubka měděná Cu polotr. 18x1 mm	m	150,00000	227,00	34 050,00	41 200,50
18	19632375	Trubka měděná Cu polotr. 22x1 mm	m	70,00000	281,00	19 670,00	23 800,70
19	19632696	Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm	m	50,00000	493,00	24 650,00	29 826,50
20	19632716	Trubka měděná tvrdá 35x1,5 mm	m	20,00000	610,00	12 200,00	14 762,00
21	31179107	Týc závitová M12, DIN 975	m	50,00000	24,00	1 200,00	1 452,00
22	31945502	Filínka d 15 mm měř koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	300,00000	96,00	28 800,00	34 848,00

Položkový rozpočet

S: 3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O: SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R: D.1.4.2	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
23	31945503	Fitinka d 18 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	150,00000	107,00	16 050,00	21,00	19 420,50
24	31945504	Fitinka d 22 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	100,00000	133,00	13 300,00	21,00	16 093,00
25	31945505	Fitinka d 28 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	80,00000	258,00	20 640,00	21,00	24 974,40
26	31945506	Fitinka d 35 mm měď koleno T-kus, redukce, a.j.	kus	40,00000	508,00	20 320,00	21,00	24 587,20
27	42274530	Kompensátor vlnocový DN15	kus	10,00000	1 007,00	10 070,00	21,00	12 184,70
28	42274532	Kompensátor vlnocový DN20	kus	12,00000	1 240,00	14 880,00	21,00	18 004,80
29	42274533	Kompensátor vlnocový DN25	kus	2,00000	1 433,00	2 866,00	21,00	3 467,86
30	4231011	Objímka dvošroubová 17-19 mm 3/8"	kus	100,00000	17,00	1 700,00	21,00	2 057,00
31	4231012	Objímka dvošroubová 20-23 mm 1/2"	kus	35,00000	18,00	630,00	21,00	762,30
32	4231013	Objímka dvošroubová 25-30 mm 3/4"	kus	25,00000	19,00	475,00	21,00	574,75
33	4231014	Objímka dvošroubová 31-38 mm 1"	kus	10,00000	21,00	210,00	21,00	254,10
34	631547012	Pouzdro potrubní izolační MV 18/20 mm	m	150,00000	125,00	18 750,00	21,00	22 687,50
35	631547013	Pouzdro potrubní izolační MV 22/20 mm	m	70,00000	138,00	9 660,00	21,00	11 688,60
36	631547114	Pouzdro potrubní izolační MV 28/30 mm	m	50,00000	175,00	8 750,00	21,00	10 587,50
37	631547115	Pouzdro potrubní izolační MV 35/50 mm	m	20,00000	187,00	3 740,00	21,00	4 525,40
38	998733201R00	Presun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00
Díl: 734 Armatury						72 312,43		87 498,04
39	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	70,00000	24,00	1 680,00	21,00	2 032,80
40	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 6/4	kus	2,00000	97,00	194,00	21,00	234,74
41	734209103R00	Montáž armatur závitových s 1závitem, G 1/2	kus	50,00000	31,00	1 550,00	21,00	1 875,50
42	734209113R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 1/2	kus	102,00000	97,00	9 894,00	21,00	11 971,74
43	734209114R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 3/4	kus	2,00000	122,00	244,00	21,00	295,24
44	734209116R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 5/4	kus	2,00000	162,00	324,00	21,00	392,04
45	998734201R00	Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	484,42700	1,00	484,43	21,00	586,16
46	551100011	Kohout kulový voda 3/4"	kus	2,00000	239,00	478,00	21,00	578,38
47	551100013	Kohout kulový voda 5/4"	kus	2,00000	658,00	1 316,00	21,00	1 592,36
48	551100020	Kohout kulový voda 1/2"	kus	38,00000	219,00	8 322,00	21,00	10 069,62
49	551100161	Kohout kulový vypouštěcí M 1/2"	kus	28,00000	181,00	5 068,00	21,00	6 132,28

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	D.1.4.2	UT

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	
50	551200095	Ventil radiátorový rohový Kx1/2"	kus	32,00000	336,00	10 752,00	21,00	13 009,92
51	551200133	Šroubení regulační rohové EK x 1/2"	kus	32,00000	226,00	7 232,00	21,00	8 750,72
52	551200160	Hlavice termostatická kapalinová	kus	32,00000	341,00	10 912,00	21,00	13 203,52
53	5512001661	Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2"	kus	22,00000	521,00	11 462,00	21,00	13 869,02
54	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00
Díl: 735 Otopná tělesa					24 440,00			29 572,40
55	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820 mm	kus	32,00000	190,00	6 080,00	21,00	7 356,80
56	735182924R00	Zpětná montáž otop. těles panel. 2řadých, 2820 mm	kus	32,00000	330,00	10 560,00	21,00	12 777,60
57	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	450,00000	12,00	5 400,00	21,00	6 534,00
58	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00
Díl: M23 Montáže potrubí					8 080,00			9 776,80
59	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
60	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Topná zkouška	h	72,00000	15,00	1 080,00	21,00	1 306,80
61	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	20,00000	200,00	4 000,00	21,00	4 840,00
62	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					6 813,07			8 243,81
63	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	4,53902	400,00	1 815,61	21,00	2 196,89
64	979095312R00	Naložení a složení suti	t	4,53902	139,00	630,92	21,00	763,41
65	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu .170904	t	4,53902	950,00	4 312,07	21,00	5 217,60
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,53902	12,00	54,47	21,00	65,91
Celkem					588 586,19			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	3375-004-03	ZŠ Biskupice - rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
O:	SO 01	Rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
R:	D.1.4.2	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		325 459,85
Montáž - práce		258 156,00
Mezisoučet 1	0,00	583 615,85
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		35 016,95
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	618 632,80
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		618 632,80
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		618 632,80
Základ a hodnota DPH 21%	618 632,80	129 912,89
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		748 545,69
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ZŠ Biskupice - rekonstrukce školy - Slaboproudá elektrotechnika	325 459,85	258 156,00
Počítačová síť (SK)	50 873,00	60 878,00
Domácí telefon (DT)	34 311,00	22 043,00
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	120 924,76	50 074,00
Jednotný čas + školní zvonění (JČ+ZV)	64 348,70	28 722,00
Příprava tras - trubkování	39 504,30	91 439,00

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ZŠ Biskupice – rekonstrukce školy - Slaboproudá elektrotechnika									
Počítačová síť (SK)									
<i>Datové zásuvky</i>									
1	Kryt zásuvky komunikační, b. bílá	ks	22,00	60,00	1 320,00				
2	Rámeček pod zásuvku, jednonásobný, b. bílá	ks	3,00	22,00	66,00		0,00	60,00	1 320,00
3	Nosná maska pro 2x Keystone RJ45	ks	22,00	26,00	572,00		0,00	22,00	66,00
<i>Distribuční panely</i>									
4	Patch panel 1U pro 24 pozic, neosazený	KS	3,00	1 300,00	3 900,00		0,00	1 300,00	3 900,00
5	Čtverhranná matice + šroub M6 do vertikálních lišt	KS	12,00	12,00	144,00		0,00	12,00	144,00
<i>Distribuční panely příslušenství</i>									
6	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm	KS	2,00	205,00	410,00		0,00	205,00	410,00
7	Čtverhranná matice + šroub M6 do vertikálních lišt	KS	8,00	12,00	96,00		0,00	12,00	96,00
<i>Ostatní příslušenství</i>									
8	3m prodlužovací přívod s přepět. ochranou, min. 5-zásuvka, vypínač, panelové provedení	KS	1,00	630,00	630,00		0,00	630,00	630,00
<i>Uzemnění</i>									
9	Okno kabelové šroubovací d=8, 7580-08	KS	2,00	12,00	24,00		0,00	12,00	24,00
<i>Datové rozvaděče</i>									
<i>Datové rozvaděče stojanové</i>									
10	15U rozvaděč nedělený 19" nástěn. hl. 500, cylindr. zámek	KS	1,00	3 790,00	3 790,00		0,00	3 790,00	3 790,00
11	Ukládací police s podpěrami, 1U, h. 250mm, 20kg, RAL9005	KS	1,00	430,00	430,00		0,00	430,00	430,00
<i>Aktivní prvky</i>									
12	Gigabitový L2 switch s 24x RJ45 a 2x SFP porty, 24x RJ45 (10/100/1000 Mb/s) + 2x SFP (1000 Mb/s) + 1x Console	ks	1,00	9 680,00	9 680,00		0,00	9 680,00	9 680,00
13	Switch 10ti portový, 8 portů 10/100 Mb/s s PoE 802.3af + 2 porty Gigabitové 10/100/1000 Mb/s pro Uplink	ks	1,00	4 645,00	4 645,00		0,00	4 645,00	4 645,00
<i>Nestíněné komponenty</i>									
14	Výstupní modul 1xRJ45 Keystone, kat.6, nestíněný, přímý, T568A/B, černý KABELY	KS	88,00	28,00	2 464,00		0,00	28,00	2 464,00
15	Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz	M	1 500,00	14,02	21 030,00		0,00	14,02	21 030,00
<i>Nestíněné propojovací šňůry kat.6</i>									
16	Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 0,5m	KS	20,00	44,00	880,00		0,00	44,00	880,00
17	Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 1m	KS	5,00	28,00	140,00		0,00	28,00	140,00
28	Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 3m	KS	0,00					0,00	0,00
29	Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 5m	KS	0,00					0,00	0,00
<i>Montážní práce</i>									
<i>Montáž zásuvky (krabice)</i>									
18	nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm	KS	22,00	18,00	396,00	85,00	1 870,00	103,00	2 266,00
<i>Pokládka kabelu</i>									
<i>Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m)</i>									
19	uložení volně	M	1 500,00		0,00	21,00	31 500,00	21,00	31 500,00
<i>Pokládka uzemňovacího vedení (výška do 10m)</i>									
20	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 na svorkovnici	KS	1,00	36,00	36,00	39,00	39,00	75,00	75,00
<i>Ukončení kabelu v datové zásuvce</i>									
21	zásuvka s 2x moduly C6 (S310)	KS	22,00		0,00	195,00	4 290,00	195,00	4 290,00
<i>Ukončení kabelu v rozvaděči</i>									
22	ukončení kab. 4páry UTP na bloku S110	KS	44,00		0,00	36,00	1 584,00	36,00	1 584,00
<i>Rozvaděče</i>									
<i>Montáž datového rozvaděče</i>									
23	montáž nástěnného rozvaděče bez zapojení vodičů hmotnosti do 20kg	KS	1,00		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
24	instalace propojovacího panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulu	KS	2,00		0,00	2 180,00	4 360,00	2 180,00	4 360,00
25	upevnění zařízení k vedení vodičů	KS	2,00		0,00	640,00	1 280,00	640,00	1 280,00
26	vyvážení kabelových forem po 20-ti kabelech	KS	3,00		0,00	640,00	1 920,00	640,00	1 920,00
27	upevnění police do rozvaděče	KS	1,00		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
28	upevnění aktivního prvku	KS	2,00		0,00	320,00	640,00	320,00	640,00
29	upevnění vícenásobné zásuvky	KS	1,00		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<i>Popis</i>									
30	zhotovení štítku na výstupní modul	KS	22,00	5,00	110,00	20,00	440,00	25,00	550,00
31	zhotovení popisu na zásuvce	KS	22,00	5,00	110,00	20,00	440,00	25,00	550,00
MĚŘENÍ									
<i>Měření datových vývodů</i>									
32	RJ 45 UTP, FTP - kat. 6, 7 vč. zpracování protokolů o měření	KS	44,00		0,00	21,00	924,00	21,00	924,00
33	kontrola datového rozvaděče RD (v projektu data)	KS	1,00		0,00	21,00	21,00	21,00	21,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE									
34	S ostatními profesemi	hod	6,00		0,00	500,00	3 000,00	500,00	3 000,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
35	Konfigurace aktivních prvků, nastavení WiFi sítě	hod	4,00		0,00	1 400,00	5 600,00	1 400,00	5 600,00
36	Zakreslení skutečného provedení rozvodů	hod	2,00		0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
Počítačová síť (SK) - celkem									
Domácí telefon (DT)					50 873,00		60 878,00		111 751,00
<i>Videotelefon bez sluchátka s barevnou obrazovkou úhlopříčky cca 7" pro</i>									
37	Zvodíkový systém, adresný interkon pro min. 10 účastníků	ks	3,00	2 903,00	8 709,00		0,00	2 903,00	8 709,00
38	Napájecí zdroj 0,6A 2DIN,2V	ks	3,00	1 208,00	3 624,00		0,00	1 208,00	3 624,00
39	Napájecí zdroj-2vod AV systém 6DIN	ks	1,00	1 311,00	1 311,00		0,00	1 311,00	1 311,00
40	Videorozbočovač pro 4 účastníky, 2vodičový systém	ks	1,00	811,00	811,00		0,00	811,00	811,00
41	Instalační krabice do zdí pro videotelefon, 3 moduly	ks	1,00	930,00	930,00		0,00	930,00	930,00
42	Konfigurátor 1 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
43	Konfigurátor 2 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
44	Konfigurátor 3 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
45	Konfigurátor 4 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
46	Konfigurátor 5 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
47	Konfigurátor 6 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
48	Konfigurátor 7 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
49	Konfigurátor 8 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
50	Konfigurátor 9 (balení 10 ks)	ks	1,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00
51	Lemovací rámeček + šasi (3 moduly)	ks	1,00	910,00	910,00		0,00	910,00	910,00
52	Barevný audio/video modul	ks	1,00	2 710,00	2 710,00		0,00	2 710,00	2 710,00
53	Kryt audio/video modulu	ks	1,00	1 744,00	1 744,00		0,00	1 744,00	1 744,00
54	Tlačítkový modul se 4 tlač.	ks	1,00	402,00	402,00		0,00	402,00	402,00
55	Kryt tlačítkového modulu	ks	1,00	1 343,00	1 343,00		0,00	1 343,00	1 343,00
56	Kryt kovový pro ostatní funkce	ks	1,00	1 768,00	1 768,00		0,00	1 768,00	1 768,00

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

57	Video uzel na DIN lištu pro připojení 4 zdrojů videosignálu (tablo)	ks	1,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	
58	Zdroj 230 V AC/12 V DC, 10 A na DIN lištu pro el. otvírač	ks	1,00	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	
59	Relé pro spínání dvěmaho zámku systémem DT	ks	1,00	914,00	914,00	0,00	914,00	914,00	
60	Elektrický otvírač 12 V DC	ks	1,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	
KABELY									
61	kabel sdělovací dvoužilový kroucený 2x0,5 mm2 pro sběrnici DT	M	73,00	23,00	1 679,00	0,00	23,00	1 679,00	
62	kabel silový JYTY-O 2x1mm2 pro napájení VT a připojení elmag. zámku	M	92,00	31,50	2 898,00	0,00	31,50	2 898,00	
Montážní práce									
Montáž zásuvky (krabice)									
63	zapuštěná plastová čtyřhranná do 200x200x80	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
64	Připojení a montáž videotelefonu	KS	3,00		0,00	710,00	2 130,00	710,00	
65	Připojení a montáž videotabla	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
66	Připojení a montáž video uzlu	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
67	Připojení a montáž videorozbočovače	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
68	Připojení a montáž elektrického otvírače	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
69	Připojení a montáž zdroje, relé na DIN lištu	KS	6,00		0,00	620,00	3 720,00	620,00	
Ukončení kabelu									
70	ukončení vodiče do 2,5mm2	KS	12,00		0,00	19,00	228,00	19,00	
Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil (výška nad 10m)									
71	uložení volně	M	73,00		0,00	21,00	1 533,00	21,00	
72	uložení volně	M	92,00		0,00	21,00	1 932,00	21,00	
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY									
73	Konfigurace DT, oživení, zaškolení obsluhy	hod	6,00		0,00	1 400,00	8 400,00	1 400,00	
74	Zakreslení skutečného provedení rozvodů	hod	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Domácí telefon (DT) - celkem									
					34 311,00		22 043,00	1 000,00	56 354,00
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)									
Základní deska pro 192 zón, přímo v ústředně 8 zón, programování z klávesnice nebo PC, 999 uživatelských kódů, 8 podsystémů, paměť na 2048 událostí, napájecí zdroj 1,7A, 1 sledovaný okruh sirény									
75		ks	1,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	
76	Aku 12 V/12 Ah	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	
77	Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, Komunikátor GSM/GPRS se signalizačním LED, přenosové formáty na PCO v pásmu GSM I GPRS, SMS zprávy uživatel - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, vč. antény a plechového boxu	ks	1,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	2 491,00	
78		ks	1,00	4 618,00	4 618,00	0,00	4 618,00	4 618,00	
79	Univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, vč. trafo 40 VA	ks	1,00	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	
80	Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, modré podsvícení, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce	ks	1,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	5 140,00	
81	Sběrníkový expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup	ks	6,00	1 790,00	10 740,00	0,00	1 790,00	10 740,00	
82	Pomocný spínací zdroj v plechovém boxu s místem pro Aku max. 18 Ah, proud AUX 6A, napájení 230 V, ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, modul pro vyhodnocení poruchy AC	ks	1,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	
83	Akumulátor 12V/12Ah pro zálohování pomocného zdroje	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	
84	Plastový box pro expander	ks	6,00	1 128,00	6 768,00	0,00	1 128,00	6 768,00	
85	Digitální duální PIR detektor pohybu, s PET imunitou 10 kg. Infrapasivní detekce se záběrem 86° a dosahem 18 metrů, digitální teplotní kompenzaci	ks	7,00	1 321,00	9 247,00	0,00	1 321,00	9 247,00	
86	doplňkový požární detektor pro EZS, akustická signalizace poplachu v místě, detekční plocha max. 40 m2/max. výška 7 m	ks	15,00	1 094,00	16 410,00	0,00	1 094,00	16 410,00	
87	Magnet povrchový, 4-vodič, prac. mezera 4-20 mm, barva hnědá	ks	20,00	1 040,00	20 800,00	0,00	1 040,00	20 800,00	
88	Plastová propojovací krabice, 5 šroubovacích svorek + tamper, rozměry 79 x 24 x 18 mm.	ks	16,00	797,00	12 752,00	0,00	797,00	12 752,00	
89	Venkovní mikroprocesorem řízená siréna, možná samostatná aktivace blikáče, akustický tlak 128 dB, žárovka sulfidová 12 V/18 W, baterie max 12 V/7 Ah	ks	1,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	
90	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	
91	rozměr: DxŠxV = 151x65x102 mm	ks	1,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	
91	Provozní kniha EZS	ks	1,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	
KABELY									
Stíněné kabely (lanko)									
92	kabel sdělovací J-Y(Si)Y 4x2x0,8 stíněný	M	210,00	21,90	4 599,00	0,00	21,90	4 599,00	
93	Stíněný kabel 2x0,5+4x0,22 mm, lanko	m	268,00	32,11	8 605,48	0,00	32,11	8 605,48	
94	Stíněný kabel 4x0,22, lanko	M	236,00	24,48	5 777,28	0,00	24,48	5 777,28	
Montážní práce									
Montáž technologie EZS									
95	Montáž a zapojení ústředny PZS, vč. aku	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
96	Montáž a zapojení přířad. zdroje, aku	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
97	Montáž a zapojení expanderu	KS	6,00		0,00	1 390,00	8 340,00	1 390,00	
98	Montáž a zapojení klávesnice	KS	1,00		0,00	620,00	620,00	620,00	
99	Montáž a připojení PIR detektoru na zeď	KS	7,00		0,00	315,00	2 205,00	315,00	
100	Montáž a připojení opticko-kouřového detektoru	KS	15,00		0,00	315,00	4 725,00	315,00	
101	Montáž, seřízení a připojení magnetického kontaktu	KS	20,00		0,00	430,00	8 600,00	430,00	
102	Montáž a zapojení rozvodné krabice na omítku	KS	16,00		0,00	320,00	5 120,00	320,00	
103	Montáž a zapojení venkovní sirény	KS	1,00		0,00	640,00	640,00	640,00	
104	Konfigurace parametrů a nastavení ústředny EZS, kontrola funkce	KS	1,00		0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Pokládka kabelu									
105	Montáž sdělovacího kabelu	M	504,00		0,00	21,00	10 584,00	21,00	
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY									
106	Zaškolení obsluhy	hod	4,00		0,00	500,00	2 000,00	500,00	
107	Zakreslení skutečného provedení rozvodů	hod	4,00		0,00	100,00	400,00	100,00	
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - celkem									
					120 924,76		50 074,00	170 998,76	
Jednotný čas + školní zvonění (JČ+ZV)									
Hlavní hodiny s jednou podružnou linkou se sériovým kódem nesoucím informaci o čase, max. 100 ks podružných hodin, výstup pro nabíjení akumulátoru, napájení 230 V, montáž na DIN lištu, synchronizace DCF signálem									
108		ks	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
109	Plastová nástěnná skříňka pro hlavní hodiny + šest modulů, na stěnu	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
110	Bateriový modul s Pb akumulátorem 12V/0,8Ah, montáž na DIN lištu	ks	1,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	
111	Přijímač radiosignálu DCF77	ks	1,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	
112	Plastové jednostranné podružné hodiny, prům. ciferníku 40 cm, bílý číselník, strojek pro polarizované minutové impulzy, akrylátové krycí sklo	ks	8,00	3 250,00	26 000,00	0,00	3 250,00	26 000,00	
113	Plastové dvoustranné podružné hodiny, prům. ciferníku 40 cm, bílý číselník, strojek pro polarizované minutové impulzy, akrylátové krycí sklo	ks	1,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	
114	Svislá konzola pro montáž dvoustranných hodin na strop, průchod pro kabel	ks	1,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

115	Zvonek s motorovým pohonem, napájení 24 V DC, spotřeba cca 20 mA, hlasitost cca 95 dB/1 m	ks	2,00	1 722,00	3 444,00		0,00	1 722,00	3 444,00
	<i>Doplňky pro výstavbu kabelových tras</i>								
116	Přichytka volných vodičů pro až 4 kabely CYKY 2x1,5, vč. upevn. mat.	KS	130,00	1,90	247,00		0,00	1,90	247,00
	<i>Elektroinstalační krabice</i>								
117	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, pod omítku, prům. 73x42mm	ks	11,00	7,50	82,50		0,00	7,50	82,50
	<i>KABELY</i>								
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
118	CYKY -O 2x1,5 mm2	m	93,00	13,40	1 246,20		0,00	13,40	1 246,20
	<i>KABELY</i>								
119	kabel sdělovací J-Y(S)Y 4x2x0,8 stíněný	M	10,00	21,90	219,00		0,00	21,90	219,00
	<i>Montážní práce</i>								
	<i>Montáž zařízení JČ</i>								
120	Montáž hlavních hodin vč. připojení kabelů	ks	1,00		0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
121	Montáž a připojení modulu baterie na DIN lišité	ks	1,00		0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
122	Mont.podruž.hodin jednost., vč. připojení	ks	8,00		0,00	950,00	7 600,00	950,00	7 600,00
123	Mont.podruž.hodin dvoustr. na boční závěs, vč. připojení	ks	1,00		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
124	Montáž zvonku pro vnitř.použití na stf., ss.nap.3-24V	ks	2,00		0,00	950,00	1 900,00	950,00	1 900,00
	<i>Trubkování</i>								
	<i>Montáž zásuvky (krabice)</i>								
125	zapsušená plastová kruhová prům.73mm	KS	11,00		0,00	48,00	528,00	48,00	528,00
	<i>Doplňující položky pro trasování</i>								
	<i>Doplňující položky pro trasování (do 10m)</i>								
126	upevnění přichytky v cihelné stěně	KS	130,00		0,00	15,00	1 950,00	15,00	1 950,00
	<i>Pokládka kabelu</i>								
	<i>Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil (výška do 10m)</i>								
127	uložení volně	M	10,00		0,00	21,00	210,00	21,00	210,00
	<i>Montáž sil.rozvodnice</i>								
128	montáž sil.rozvodnice plastové na omítku	KS	1,00		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
129	CYKY-O 2x1,5, pevné	m	84,00		0,00	28,00	2 352,00	28,00	2 352,00
130	CYKY-O 2x1,5, pod omítkou	m	9,00		0,00	28,00	252,00	28,00	252,00
	<i>Ukončení kabelu</i>								
131	ukončení vodiče do 2,5mm2	KS	35,00		0,00	18,00	630,00	18,00	630,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
132	S ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
133	Zakreslení skutečného provedení rozvodů	hod	1,00		0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	<i>Jednotný čas + školní zvonění (JČ+ZV) - celkem</i>								
	<i>Příprava tras - trubkování</i>								
	<i>Plastové žlaby</i>								
134	LIŠTA HRANATÁ 14x14	m	30,00	24,00	720,00		0,00	24,00	720,00
135	LIŠTA HRANATÁ 40x20	m	6,00	26,00	156,00		0,00	26,00	156,00
136	KANÁL ELINST 100x60	m	6,00	268,00	1 608,00		0,00	268,00	1 608,00
	<i>Drátěné žlaby</i>								
137	Drátěný žlab 50/50, 2m	KS	12,00	145,00	1 740,00		0,00	145,00	1 740,00
138	Drátěný žlab 150/50, 2m	KS	3,00	231,00	693,00		0,00	231,00	693,00
	<i>Přísušeství k drátěným žlabům</i>								
139	Spojka drátěného žlabu	KS	34,00	19,80	673,20		0,00	19,80	673,20
140	Nosník drátěného žlabu 50 pro šířku žlabu 50mm	KS	13,00	68,00	884,00		0,00	68,00	884,00
141	Nosník drátěného žlabu 150 pro šířku žlabu 150mm	KS	4,00	104,00	416,00		0,00	104,00	416,00
142	Spojka uzemňovací	KS	5,00	32,00	160,00		0,00	32,00	160,00
	<i>Trubky</i>								
143	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=16mm	M	75,00	5,10	382,50		0,00	5,10	382,50
144	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=20mm	M	136,00	6,00	816,00		0,00	6,00	816,00
145	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm	M	190,00	10,00	1 900,00		0,00	10,00	1 900,00
146	trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=32mm	M	68,00	22,00	1 496,00		0,00	22,00	1 496,00
147	trubka ohebná korugovaná PVC, 320N, d=40mm	M	6,00	34,00	204,00		0,00	34,00	204,00
148	trubka ohebná PVC, 320N, d=50mm	M	94,00	27,00	2 538,00		0,00	27,00	2 538,00
149	trubka tuhá PVC, 750 N, d=25 mm	M	10,00	21,00	210,00		0,00	21,00	210,00
	<i>Doplňky pro výstavbu kabelových tras</i>								
150	Přichytka PVC pro trubku prům. 16 mm	ks	100,00	3,10	310,00		0,00	3,10	310,00
151	Přichytka PVC pro trubku prům. 20 mm	ks	340,00	5,20	1 768,00		0,00	5,20	1 768,00
152	Přichytka PVC pro trubku prům. 25 mm	ks	516,00	7,80	4 024,80		0,00	7,80	4 024,80
153	Přichytka PVC pro trubku prům. 32 mm	ks	180,00	13,10	2 358,00		0,00	13,10	2 358,00
154	Přichytka PVC pro trubku prům. 40 mm	ks	24,00	24,30	583,20		0,00	24,30	583,20
155	Přichytka PVC pro trubku prům. 50 mm	ks	200,00	38,20	7 640,00		0,00	38,20	7 640,00
156	Elastický protipožární tmel 310 ml	KS	4,00	1 400,00	5 600,00		0,00	1 400,00	5 600,00
157	Minerální plst' protipožární	M2	1,00	2 300,00	2 300,00		0,00	2 300,00	2 300,00
	<i>Krabice přístrojové a odbočné pod omítku</i>								
158	Krabice přístrojová pod om., prům.70x45mm	ks	19,00	7,50	142,50		0,00	7,50	142,50
159	Krabice odbočná s víčkem prům.73x42mm	ks	8,00	9,10	72,80		0,00	9,10	72,80
160	Krabice odbočná hranatá s víčkem 234x176x78mm	ks	3,00	36,10	108,30		0,00	36,10	108,30
	<i>Stavební a montážní práce</i>								
	<i>Ostatní práce</i>								
161	Značení trasy vedení	m	540,00		0,00	10,00	5 400,00	10,00	5 400,00
	<i>Doplňující položky pro trasování (do 10m)</i>								
162	Přichytka s otvorem pro hm. do 8mm	KS	1 360,00		0,00	14,00	19 040,00	14,00	19 040,00
	<i>Trubkování</i>								
	<i>Trubky elektroinstalační plastové ohebné (do 10m)</i>								
163	uložení trubky plastové ohebné 16mm	M	75,00		0,00	21,00	1 575,00	21,00	1 575,00
164	uložení trubky plastové ohebné 23mm	M	326,00		0,00	21,00	6 846,00	21,00	6 846,00
165	uložení trubky plastové ohebné 29mm	M	68,00		0,00	24,00	1 632,00	24,00	1 632,00
166	uložení trubky plastové ohebné 36mm	M	6,00		0,00	24,00	144,00	24,00	144,00
167	uložení trubky plastové ohebné 48mm	M	94,00		0,00	28,00	2 632,00	28,00	2 632,00
	<i>Osazení krabice pod omítku</i>								
168	zapsušená plastová kruhová	KS	27,00		0,00	49,00	1 323,00	49,00	1 323,00
169	zapsušená plastová čtyřhranná	KS	3,00		0,00	49,00	147,00	49,00	147,00
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>								
170	Sire 30 mm	m	176,00		0,00	60,00	10 560,00	60,00	10 560,00
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
171	Síre 70 mm	m	20,00		0,00	65,00	1 300,00	65,00	1 300,00
	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
172	Přístrojové, odbočné pod om.	ks	27,00		0,00	55,00	1 485,00	55,00	1 485,00
173	170x170x100 mm pro DT	ks	1,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
174	250x200x100 mm	ks	3,00		0,00	140,00	420,00	140,00	420,00
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
175	Jakekoliv síre	m2	6,00		0,00	290,00	1 740,00	290,00	1 740,00
	OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU								
176	Síre do 150 mm	m2	6,00		0,00	290,00	1 740,00	290,00	1 740,00
	Průrazy v betonu průměru přes 170 do 340mm (výška do 10m)								
177	tloušťky přes 30 do 45cm	KS	4,00		0,00	200,00	800,00	200,00	800,00
	Průrazy v cihelném zdivu								
	Průrazy v cihelném zdivu průměru do 170mm (výška do 10m)								
178	tloušťky přes 15 do 30cm	KS	30,00		0,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
179	tloušťky přes 30 do 45cm	KS	17,00		0,00	170,00	2 890,00	170,00	2 890,00
	Úpravy								
	Úpravy z pevné podlahy (do 10m)								
180	utěsnění průrazu	KS	47,00		0,00	195,00	9 165,00	195,00	9 165,00
181	protipožární ucpávka typ 1 (protipožární tmel + minerální plst)	CM2	300,00		0,00	65,00	19 500,00	65,00	19 500,00
	Příprava tras - trubkování - celkem								
182	Zahotovení skutečného stavu PD				39 504,30		91 439,00		130 943,30
183	Podružný materiál	hod	20,00		0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
	ZŠ Biskupice - rekonstrukce školy - Slaboproudá elektrotechnika - celkem				15 498,09			0,00	15 498,09
					325 459,85		258 156,00		583 615,85
								0,00	0,00

ZŠ Biskupice – rekonstrukce
vnitřních prostor a instalací, Slaboproudá elektrotechnika

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení ZŠ Biskupice-rekonstrukce vnitřních prostor a instalací
Akce	
Projekt	Slaboproudá elektrotechnika
Investor	Obec Biskupice, Biskupice
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Zbyněk Slíva
Kontroloval	
Datum	9.2.2023
Zpracovatel	UPOSS spol.s r.o. Luhačovice
CÚ	2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

uzavírá s pojistníkem tuto pojistnou smlouvu pro:

**pojištění
 ČSOB POJIŠTĚNÍ
 TRUMF**

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 Zelené Předměstí, Masarykovo nám., 1458, 530 02 Pardubice
 Česká republika, IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
 zapsána v OR u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 567
 tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz
 (dále jen „pojistitel“)

Číslo pojistné smlouvy
 (variabilní symbol):

6137163175

Číslo pojistné smlouvy TIS:

6137163175

1. zprostředkovatel:	Číslo zprostředkovatele	Osobní číslo	Podíl
	8102823		100 %
2. zprostředkovatel:	Číslo zprostředkovatele	Osobní číslo	Podíl

Pojistník

IČO 01583573	Název osoby JOPEK Servis s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání – ulice a č.p. Tečovice 127	PSČ 76302
	Obec Tečovice
Hlavní podnikatelská činnost klienta stavebnictví, revize plynových a elektr. zařízení	Roční příjem klienta 6 500 000 Kč
Telefon 1 602438534	Email

Zástupce právnické osoby

Příjmení Kučerka	Jméno Petr	Titul	Funkce jednatel
----------------------------	----------------------	-------	---------------------------

Pojistný zájem

Pojistník sjednává pojištění své odpovědnosti za újmu.

Pojistná doba

Datum uzavření pojistné smlouvy 14.03.2017	Počátek pojištění 15.03.2017
--	--

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů VPP PMOP 2017 (dále jen „VPP PMOP 2017“).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pojištění se sjednává v rozsahu ČÁSTI D. čl. 29 VPP PMOP 2017.

Limit pojistného plnění 5 000 000 Kč	Územní rozsah pojištění Evropa včetně ČR	Spoluúčast 5 000 Kč	Roční pojistné 6 600 Kč
--	--	-------------------------------	-----------------------------------

Placení pojistného

Číslo účtu pojistitele: **187078376 / 0300, Variabilní symbol: 6137163175**

Placení pojistného ve splátkách Ročně	Forma placení Z účtu
---	--------------------------------

Pojistné se sjednává jako běžné s ročním pojistným obdobím. Četnost placení pojistného je roční, pokud není zvoleno placení pojistného v pololetních nebo čtvrtletních splátkách. Splátnost pojistného je upravena ve VPP PMOP 2017.

Slevy

Roční četnost	3 %
Souběh pojištění – číslo PS:	5 %
Obchodní sleva	5 %
Sleva celkem	13 %

Rekapitulace pojistného

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění
Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění včetně slev
Výše splátky pojistného dle sjednané četnosti placení

6 600 Kč
5 742 Kč
5 742 Kč

Oznámení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění povinen oznámit pojišťiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Odbor klientského kontaktního centra, Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.

Souhlasy pojistníka

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojišťiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojišťitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výtčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojišťiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahližení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

Prohlášení pojistníka

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že

- Jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy pojišťitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s VPP PMOP 2017, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- seznámení s VPP PMOP 2017 jménem pojišťitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která jménem pojišťitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- po seznámení s VPP PMOP 2017 a před uzavřením této pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem VPP PMOP 2017 a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto VPP PMOP 2017;
- beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojišťitele o tom, že VPP PMOP 2017 jsou a budou pojištníkoví k dispozici pouze a jen na internetových (webových) stránkách pojišťitele na adrese www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-pro-firmy/trumf-2017 nebo na vyžádání pojištníka na kterémkoliv obchodním místě pojišťitele;
- bylo a je mojí svobodnou a vážnou vůlí uzavřít tuto pojistnou smlouvu i s vědomím, že obsah VPP PMOP 2017 není uveden (vyjádřen) přímo v listinném vyhotovení (stejnopisech) této pojistné smlouvy ani mi nebyl předán v podobě samostatné listiny (přílohy této pojistné smlouvy) před či při uzavření pojistné smlouvy a že i přesto VPP PMOP 2017 považuji za nedílnou a závaznou součást této pojistné smlouvy.

Dále pojištník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojišťitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojištník bere na vědomí a je srozuměn s informací pojišťitele o tom, že dokument „Sdělení informací pojišťitelem zájemci o pojištění“ mu nebyl pojišťitelem předán v podobě samostatné listiny před či při uzavření pojistné smlouvy a že je a bude pojištníkoví k dispozici pouze a jen na internetových (webových) stránkách pojišťitele na adrese www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-pro-firmy/trumf-2017 nebo na vyžádání pojištníka na kterémkoliv obchodním místě pojišťitele. Pojištník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojišťitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

Závěrečná ujednání

Pojistná smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a spolu s přílohami tvoří nedílný celek.
Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojištník a jedno pojištnitel.

Prohlášení osoby pověřené sjednáním pojištění

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojišťitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne **14.03.2017** převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla pojistná smlouva uzavřena.

Alena Rajnochová
obchodní zástupce
Evidenční číslo: 8102823
Registrační číslo: 148256 VFA

Jméno, příjmení a podpis osoby pověřené pojišťitelem
uzavřením pojistné smlouvy

podpis pojištníka
Tečovice 127
773 02 Zlín
IČ: 015 83 573 DIČ: CZ01503573