



- · — · — · — · — · — · — STÁVAJÍCÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ KAN. DN150
 ————— NOVÝ ROZVOD DEŠŤ. KANAL. PVC KG DN150
 — × — — × — — DEMOLICE STÁV. ROZVODU DEŠŤ. KANALIZACE

- Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005.
- V místě případného křížení bude potrubí uloženo do PE chráněný.
- Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při jejich vzájemném souběhu tak, aby nedošlo k mechanického poškození potrubí vlivem roznašečného uložení zatížení od základů.
- Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započatím zemních prací řádně vyznačena a označena jejich správci.
- Uložení potrubí se provede do pískového lože
- Obsyp potrubí PE se provede do výšky 300 mm nad vrchol potrubí třídního zemnění s max. zrnem velikosti do 20 mm. Obsyp se hutní při ručním hutnění po vrstvách max. 150 mm a 200 až 300 mm při strojním zhutňování
- Zásep rýhy pod komunikaci bude proveden štěrkopiskem hutněním po vrstvách tl. max 200 mm
- Pro zjišťování potrubí uloženo v zemi se po celé trase uloží na vrchol potrubí izolovaný vodič 1xUCU-4mm2 a vyvede se do revizní kanalizační šachty.
- Před započatím stavebních prací je nutné záměří přesné vedení a hloubku stavající rozvodny a v případě odchylek od uvažovaného vedení poupravit.

Zakázka č.: 20230902			diblikdesign s.r.o. Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 diblikdesign@seznam.cz tel. 608 78 44 77 IČ: 02860206	
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:	Ing. Radim Ondra	Schválil: Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby, z.s., č. p. 84, 75354 Soběchleby			
Zakázka:	Revitalizace sportovního hřiště Soběchleby p.č. 468, st. 168/1 k.ú. Soběchleby			Datum: 8/2023
Dokumentace:	D.1.4 Technika prostředí staveb			Stupeň: DUS/DPS
Výkres:	PODÉLNÝ ŘEZ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE			Číslo: D.1.4.2.2
				Měřítko: 1:100/1:25
				Ing. Daniela Diblíková Vlčíčova