

MĚSTO LUHAČOVICE

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ DRUŽSTEVNÍ LÁVKA DRUŽSTEVNÍ

D



HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS



ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx
tel.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ROBERT AMCHA PROJEKTANT ZLÍN TEL. +420 604 418 517	
ROBERT AMCHA	ROBERT AMCHA	ROBERT AMCHA	RADIM SUCHÁNEK		
OBJEDNATEL: MĚSTO LUHAČOVICE		KRAJ: ZLÍNSKÝ		DATUM	09/2022
MĚSTO LUHAČOVICE LÁVKA DRUŽSTEVNÍ SO 403 METROPOLITNÍ DATOVÁ SÍŤ ORTHODOX				FORMÁT	A4
				ÚČEL	DUSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	22_011
				MĚŘÍTKO	
TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.4.3.1

Technická zpráva

SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

V rámci výstavby komunikací dojde k obnažení chrániček s optickými kabely (OK) a k obnažení kabelové komory (KK) s optickou spojkou. Chráničky (2x HDPE40mm a 1-2x MTPE14mm; viz. výkres č.D1 - schema HDPE) jsou uloženy v hloubce 60cm. Celá páteřní trasa pod cyklostezkou (s přesahem 0,5m) bude uložena např. do dělené chráničky AROT110mm s minimálním krytím 40cm (pokud dojde k terénním úpravám. Celá trasa odboček k objektům č.p.92 a 93 pod cyklostezkou (s přesahem 0,5m) bude uložena např. do dělené opravné chráničky Pipelefe40mm (1x MTPE14mm). Přejít z AROT do Pipelife (Těčko; ve výkresové části situace A a B) bude ochráněn uložením do prosté kabelové komory (např. ROMOLD F 45/20LD), případně do dělené chráničky 110 x 5,00 s odbočením 40mm. Existující kabelová komora (ve výkresové části situace C) s optickou spojkou u č.p. 93 (viz. výkres č.D1 - schema HDPE) musí být přeložena mimo cyklostezku! V kabelové komoře (KK) je k dispozici délková kabelová rezerva cca 2x10m (viz. výkres č.D2 - schema OK).

Postup při přemístění KK:

- 1) důkladné obnažení existující KK s dlouhým rozšířením u vstupu/výstupu 4x HDPE40mm (ve výkresové části čárkovně fialově)
- 2) výkop jámy pro nové umístění KK včetně dvou propojovacích krčků a příprava pískového lože
- 3) rozmotání kabelové rezervy s optickou spojkou
- 4) oddělení KK od 4x HDPE40 a přemístění do nové jámy
- 5) zpětné umístění optické spojky a vytvoření smotku kabelové rezervy
- 6) realizace prodloužení opravnou dělicí chráničkou (např. Pipelife) v kombinaci s opravnou dělicí spojkou na nově obnažený úsek OK v obou krčcích
- 7) pískový zához v tloušťce 10cm
- 8) doplnění výstražné folie
- 9) zához s hutněním po 20cm
- 10) zaměření nového stavu
- 11) osetí travou

Ing. Robert Amcha