


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PARTNER PRO VAŠ ROZVOJ



Dodatek č. 5 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
číslo smlouvy zhotovitele: 33003/2014

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

MĚSTO LUHAČOVICE

nám. 28. října 543,

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

SATES MORAVA spol. s r.o.

Železničního vojska 1386

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města

tel. : 577 197 421

fax : 577 197 425

sekretariat@mesto.luhacovice.cz

Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti

571 616 451

571 615 633

macak@satesmorava.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.účtu : 1409197309/0800

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 1749072/0800

Identifikační číslo :

002 84 165

607 75 530

Daňové identifikační číslo:

objednatel není v tomto případě plátcem DPH

CZ60775530

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě, oddíl C vložka č. 7097

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice**

Stavební povolení/ohlášení: vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, spis. zn. 16969/2012-45/24/Bk, dne 14.05.2013,
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor dopravy, spis. zn. 17060/2012/261/Va, dne 20.05.2013,
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, spis. zn. 17081/2012/27/Šv, dne 30.05.2013

Místo stavby : Luhačovice

Projektant: UPOSS, s.r.o, Uherskobrodská 962, Luhačovice

Autorský dozor: Ing. Jana Semelová

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Karel Miča

Stavbyvedoucí zhotovitele: Marcel Martišík
tel. 571 616 451-spoj. mobil 724217621
martisik@satesmorava.cz

Technický dozor objednatele Ing. Karel Miča
tel. 577 210 413, mobil 602 728 949
mica@booz.zlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Radoslav Marko
tel. 571 616 451 - spoj., mobil 724159091
rado.marko@satesmorava.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Jiří Šustek
tel. 577 197 444, mobil 602 528 418
sustek@mesto.luhacovice.cz

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na změnách smluvního vztahu vzniklého smlouvou o dílo uzavřenou dne 19.3.2014, ve znění dodatků č. 1-4, a to tak, že změny tímto dodatkem č. 5 jsou provedeny v těchto článcích:

- Doba plnění a místo plnění v čl. III.,
- Cena díla v čl. IV.,
- Platební podmínky v čl. V.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to z důvodu nutné změny konstrukce komunikace na základě výsledků měření únosnosti pláně, změny materiálů u vstupů do budov, rozšíření opěrné zdi u malé kolonády, doplnění žulových koulí na schodiště v rámci 1. etapy, navýšení potřebného množství nového pískovce.

Méněpráce týkající se podoby schodiště mezi objektem České pošty a České spořitelny a litinových poklopů a žlabů v rámci 2. etapy rekonstrukce komunikace jsou vyvolány změnou technologie (materiálu). Upravená podoba plochy mezi objektem České pošty a České spořitelny a kompozitní poklopy a žlaby jsou předmětem nového výběrového řízení realizovaného objednatelem.

Výše uvedené změny jsou vyvolány změnou technologie a s tím související nutností provedení víceprací. Z titulu právní jistoty se uvádí, že danou změnou nejde o podstatnou změnu smlouvy dle § 82 odst. 7 písm. a) ZVZ – tj. v daném případě jsou naplněny podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, či postup dle MO č. 33 – změna technologie.

V souvislosti s nutností provedení změny technologie a provedení nutných víceprací s tím souvisejících, včetně víceprací uvedených v předešlých dodatcích ke smlouvě o dílo, pak současně účastníci sjednávají prodloužení doby provedení díla, a to o dobu nezbytně nutnou k realizaci těchto víceprací.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, který danou smlouvou o dílo uzavřenou dne 19.3.2014, ve znění dodatků č. 1-4 mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

1. Text v odst. 1. článku III. Doba plnění a místo plnění se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:

1.4.2014

Dílní plnění:

dle harmonogramu postupu

Termín dokončení stavebních prací

31.7.2015

Protokolární předání a převzetí díla DSPS, GP :

17.8.2015

V uvedených lhůtách se počítá i s realizací staveb v zimním období tak, aby nebyla narušena stavbou lázeňská sezona.

2. Text v odst. 1. článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena ve znění dodatku č. 4 **23 826 523,70 Kč (bez DPH)**

Méněpráce - 1 225 978,86 Kč (bez DPH)

Vícepráce 2 228 759,75 Kč (bez DPH)

Cena díla 24 829 304,59 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetdvacetdevěttisícčtyřistačtyři korun českých 59 hal)

30 043 458,55 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetmilionůčtyřicettřítisícčtyřistapadesátosm korun českých 55 hal)

3. Text v odst. 1. a 7. článku V. Platební podmínky se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány takto: k 30.6.2014, k 31.10.2014, k 31.3.2015, k 16.6.2015 a k 17.8.2015 (protokolárnímu předání a převzetí díla) dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu (k datu zdanitelného plnění) do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli, do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy předložit bankovní záruku- originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši **500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná do **17.8.2015**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno Zastupitelstvem města Luhačovice dne 11.06.2015, usnesení č. 90/Z5/2014-2018.

V Luhačovicích dne 12.06.2015

Ve Valašském Meziříčí dne 12.06.2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Město Luhačovice


SATES MORAVA spol. s r.o.



Ing. Bc. Marie Semelová, starostka



Ing. Lubomír Macák, jednatel

 **MĚSTO LUHAČOVICE**
nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice







 **SATES MORAVA**
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01.1	Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II VCP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		
Objednatel	Město Luhačovice		
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval	Baletka Aleš	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 757 595,45		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	1 757 595,45		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	1 757 595,45	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 757 595,45	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Baletka Aleš	Jméno :		Jméno :	
Datum :	13.5.2015	Datum :	13.5.2015	Datum :	13.5.2015
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ:CZ60775530		 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ:CZ60775530		 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice
Základ pro DPH	21,0 %				1 757 595,45
DPH	21,0 %				369 095,04
Základ pro DPH	0,0 %				0,00
DPH	0,0 %				0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					2 126 690,49

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet :
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II VCP	VCP - sanace II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 692,96	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	82 620,63	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	132 081,40	0	0	0	0
5 Komunikace	1 473 200,46	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 757 595,45	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet







Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II VCP	VCP - sanace II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ (16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21,6+19,2+9,6+18+20,4+11,45+12,55+18)*6*0,2 (8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 48,2*14*0,5*0,2 (8,65+9,5+13+9,5)*12,31*0,2 40,65*15,73*0,5*0,2	m ³	562,04 247,63 82,90 67,48 100,08 63,94	56,00	31 474,24
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21,6+19,2+9,6+18+20,4+11,45+12,55+18)*6*0,2 (8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 48,2*14*0,5*0,2 (8,65+9,5+13+9,5)*12,31*0,2 40,65*15,73*0,5*0,2	m ³	562,04 247,63 82,90 67,48 100,08 63,94	47,00	26 415,88
4	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS (16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21,6+19,2+9,6+18+20,4+11,45+12,55+18)*6*0,2 (8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 48,2*14*0,5*0,2 (8,65+9,5+13+9,5)*12,31*0,2 40,65*15,73*0,5*0,2	m ³	562,04 247,63 82,90 67,48 100,08 63,94	21,00	11 802,84
Celkem za 1 Zemní práce						69 692,96
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
6	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 plocha broušených betonu, přesahy z dlážděných ploch (1028+117,62+81,3)*18,2/6*1,2	t	4,466 4,466	18 500,00	82 620,63
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						82 620,63
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
9	67352030	D+M Geotextilie silniční 314 g/m ² 2401,48*1,1	m ²	2 641,63 2 641,63	50,00	132 081,40
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						132 081,40
Díl: 5						
Komunikace						
10	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm 1174,56 + 1226,92	m ²	2 401,48 2 401,48	126,00	302 586,48
11	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm 1174,56 + 1226,92	m ²	2 401,48 2 401,48	91,50	219 735,42
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm plocha s rastrem:1174,56 plocha betonová:1226,92	m ²	2 401,48 1 174,56 1 226,92	70,00	168 103,60
15	567114112U00	Podkl beton tř PBII tl 100mm plocha betonová:1226,92	m ²	1 226,92 1 226,92	237,00	290 780,04
18	573211111R00	Poslík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² betonové plochy:1226,92	m ²	1 226,92 1 226,92	12,00	14 723,04
19	581121302U00	Kryt cementobeton CB III tl 120mm betonové plochy:1226,92	m ²	1 226,92 1 226,92	389,00	477 271,88
Celkem za 5 Komunikace						1 473 200,46

ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01.1	Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II MP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		
Objednatel	Město Luhačovice		
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval	Baletka Aleš	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-748 444,26		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	-748 444,26		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-748 444,26	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-748 444,26	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Baletka Aleš	Jméno :	Jméno :	
Datum : 13.5.2015	Datum : 13.5.2015	Datum : 13.5.2015	
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 	
 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ:CZ60775530	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ:CZ60775530	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	
Základ pro DPH	21,0 %		-748 444,26
DPH	21,0 %		-157 173,29
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-905 617,55

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet :
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II MP	MP - sanace II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-748 444,26	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-748 444,26	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace II MP	MP - sanace II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
12	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm plocha betonová:-1226,92	m2	-1 226,92 -1 226,92	48,70	-59 751,00
14	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm plocha s rastroem:1174,56 plocha betonová:1226,92	m2	-2 401,48 1 174,56 1 226,92	72,20	-173 386,86
20	581131312U00	Kryt cementobeton CB III tl 160mm betonové plochy	m2	-1 226,92	420,00	-515 306,40
Celkem za 5 Komunikace						-748 444,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa - MP poklopy	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-117 000,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-117 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	24 DPH 15,00 % z 0,00
13.5.2015 		25 DPH 21,00 % z -147 800,00
Datum a podpis	Razítko	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel 		27 -141 570,00
13.5.2015 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386. 75 01 Valašské Meziříčí DIČ: CZ60775530	Razítko	E Přípočty a odpočty
Datum a podpis		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Objekt: SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa - MP poklapy

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Baletka Aleš
Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

06 Výměna liniového odvodnění za kompozit -117 000,00

49	NC-09	Dodání odvodňovacího žlabu Ž1 z polymerického betonu (6,5m)-šíře 15cm, litinová mříž, betonové	kpl	-1,000	19 500,00	-19 500,00
----	-------	--	-----	--------	-----------	------------

lože C 30/37, vpustový díl, obetonování:1

50	NC-10	Dodání odvodňovacího žlabu Ž2 z polymerického betonu (13m)-šíře 15cm, litinová mříž, betonové	kpl	-1,000	39 000,00	-39 000,00
----	-------	---	-----	--------	-----------	------------

lože C 30/37, vpustový díl, obetonování:1

51	NC-11	Dodání odvodňovacího žlabu Ž3 z polymerického betonu (8,5m)-šíře 15cm, litinová mříž, betonové	kpl	-1,000	25 500,00	-25 500,00
----	-------	--	-----	--------	-----------	------------

lože C 30/37, vpustový díl, obetonování:1

52	NC-12	Dodání odvodňovacího žlabu Ž4 z polymerického betonu (11m)-šíře 15cm, litinová mříž, betonové	kpl	-1,000	33 000,00	-33 000,00
----	-------	---	-----	--------	-----------	------------

lože C 30/37, vpustový díl, obetonování:1

Celkem -117 000,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 01.3 Komunikace Dr. Veselého - stavební připravenost - VCP česaný beton + vstupy žula	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	201 644,84	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	153 735,64	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		355 380,48	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22				
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00				
13.5.2015						25 DPH 21,00 % z 355 380,48				
 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				
						430 010,38				
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele				
13.5.2015						28 Klouzavá doložka				
Datum a podpis						29 Zvýhodnění +- 0,00				

SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vojska 1366, 75 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 01.3 Komunikace Dr. Veselého - stavební připravenost - VCP česaný beton + vstupy žula

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Baletka Aleš

Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konstrukce 94 165,00

3	434191421	Kamenné schodiště - vstupy do hotelu Victoria, komplet dodávka + montáž (osazení a řezání) vč. přesunu hmot	komplet	1,000	44 093,00	44 093,00
4	434-NC1	Kamenné schodiště - vstupy do hotelu Litovel, komplet dodávka + montáž (osazení a řezání) vč. přesunu hmot	komplet	1,000	50 072,00	50 072,00

5 Komunikace 260 297,56

6	596142111	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm	m2	39,220	360,00	14 119,20
7	772521150	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	m2	68,400	360,00	24 624,00
8	NC-04.1	Žulové desky řezané 600/500/50 - černá barva Syenit s protiskluznou úpravou (tryskané)	m2	71,820	1 990,00	142 921,80
9	NC-04	Žulové desky řezané 600/400/80-světlá barva s protiskluznou úpravou (tryskané)	m2	32,950	1 438,00	47 382,10

ztratiné 5%

10	NC-03	Žulová kostka 60/60/60-tmavě šedá	m2	8,230	1 378,00	11 340,94
----	-------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

ztratiné 5%

11	451317777	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	107,620	140,00	15 066,80
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

39,22 + 68,4 m2

12	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	205,200	23,60	4 842,72
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

3 x 68,4 m2 - celk. tl. 130 mm

99 Staveništní přesun hmot 917,92

14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	45,896	20,00	917,92
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

355 380,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 01.3 Komunikace Dr. Veselého - stavební připravenost - MP česaný beton + vstupy žula	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-69 991,57	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-69 991,57	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		-69 991,57
Objednatel	13.5.2015		MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z -69 991,57		-14 698,23
Zhotovitel	13.5.2015		SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí Razítko 60775530 DIČ: CZ60775530	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-84 689,80
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění +-		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 01.3 Komunikace Dr. Veselého - stavební připravenost - MP česaný beton + vstupy žula

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Baletka Aleš

Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
4 Vodorovné konstrukce						-8 930,20
1	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení <i>do kavárny čp.329:3,0*(0,28+0,15*2)*3+3,0*(0,40+0,30+0,20)*3; (0,90*0,28+0,60*0,15+0,20*0,15)*2*3; čp.1007:(16,04+1,23*2+8,2+1,20*2)*0,16; čp.1008:(6,40+1,21*2)*0,16; Litovel:(3,04+0,87*2+4,29+0,90*2)*0,16; Viktoria:(1,90+0,30*2)*2*0,16; Manag:(3,60+1,34*2+8,22+1,26*2+5,70+1,34*2)*0,16; Nadežda:(4,55+1,20*2+5,80+0,90*2+5,20+1,20*2)*0,16; čp.141:(1,00*2+0,60*4+2,20+1,00*2)*0,16; Věra:(4,90+0,90*2+4,60+0,90*2)*0,16; Hedvíka:(2,20*2+0,60*4+1,64+0,60*2)*0,16; Vltava:(1,20+0,60*2+7,65+1,20*2+5,00+1,20*2+3,35+0,20*2)*0,16; Tatana:(1,90+0,20*2+4,83+0,60*2)*0,16</i>	m2	-41,890	199,00	-8 336,11
2	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-15,552	38,20	-594,09
5 Komunikace						-45 636,56
5	581121311	Kryt cementobeton CB III tl 160mm <i>čp.1007:16,04*1,23+8,2*1,20-0,50*0,50*4; čp.1008:6,40*1,21; Litovel:3,04*0,87+4,29*0,90; Viktoria:1,90*0,30*2; Manag:3,60*1,34+8,22*1,26-7,50*0,20+5,70*1,34; Nadežda:4,55*1,20+5,80*0,90+5,20*1,20; čp.141:1,00*0,60*2+2,20*1,00; Věra:4,90*0,90+4,60*0,90; Hedvíka:2,20*0,60*2+1,64*0,60; Vltava:1,20*0,60+7,65*1,20+5,00*1,20; vjezd do dvora Vltavy - 1.etapa:3,35*0,2; Tatana - 1.etapa:1,90*0,20+4,83*0,60</i>	m2	-117,620	388,00	-45 636,56
91 Doplnující práce na komunikaci						-13 829,20
13	919732111	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm <i>do kavárny čp.329:3,0*0,90*3; čp.1007:16,04*1,23+8,2*1,20-0,50*0,50*4; čp.1008:6,40*1,21; Litovel:3,04*0,87+4,29*0,90; Viktoria:1,90*0,30*2; Manag:3,60*1,34+8,22*1,26-7,50*0,20+5,70*1,34; Nadežda:4,55*1,20+5,80*0,90+5,20*1,20; čp.141:1,00*0,60*2+2,20*1,00; Věra:4,90*0,90+4,60*0,90; Hedvíka:2,20*0,60*2+1,64*0,60; Vltava:1,20*0,60+7,65*1,20+5,00*1,20; vjezd do dvora Vltavy - 1.et:3,35*0,20; Tatana - 1.et:1,90*0,20+4,83*0,60</i>	m2	-125,720	110,00	-13 829,20
99 Staveništní přesun hmot						-1 035,00
15	998224111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	-41,400	25,00	-1 035,00
711 Izolace proti vodě						-560,61
16	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>zhos Merkur:1,12*1,12+0,80*0,60</i>	m2	-1,734	13,80	-23,93
17	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky <i>Asfaltový pás modifikovaný se skleněnou vložkou; zhos Merkur:(1,12*1,12+0,80*0,60)*1,150</i>	m2	-1,995	264,00	-526,68
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,020	500,00	-10,00
Celkem						-69 991,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - VCP OZ2 nový pískovec	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	49 379,95	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 379,95	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		
Datum a podpis		Razítko		Celkové náklady		
Objednatel		 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice		23	Součet 7, 12, 19-22	49 379,95
13.5.2015 				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 49 379,95	10 369,79
Zhotovitel		 SATES MORAVA SATES MORAVA, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, nám. vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530		26	Suma s DPH (ř. 23-25)	59 749,74
13.5.2015 				E		Přípočty a odpočty
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - VCP OZ2 nový pískovec

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé a kompletní konstrukce 49 379,95

50	58380786	Kámen lom. upravený bosírovaný s upravenou spárou pískovec tl.120mm	m2	28,201	1 751,00	49 379,95
----	----------	---	----	--------	----------	-----------

Popis viz příloha techn.zprávy SO 02.; 0; Začátek provozního součtu;
OZ2:6,171*1,01+7,50*1,21+7,311*1,01+7,50*1,21; OZ3-
:7,48*2,01+7,50*2,81+14,006*3,21+15,00*3,41+12,38*3,01-
1,50*1,20*3; OZ4:1,776*3,01;
OZ5:8,00*2,01+5,59*2,21+4,00*2,81+4,00*2,61+4,98*2,41+3,50*2,81;
5,50*2,61+4,114*2,41-1,50*1,20*5;
OZ6:5,00*2,21+5,00*2,01+5,00*1,81+5,50*1,61+7,50*1,341+12,476*1,
41; Konec provozního součtu; cca 122m2 se použije stavající
kamen(vybourány):355,0695-122,00

Celkem

49 379,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - MP OZ2 nový pískovec	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-6 359,30	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 359,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel 13.5.2015	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	24 DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z -6 359,30
Zhotovitel 13.5.2015	 SATES MORAVA SATES MORAVA, spol. s r.o. Razítko: 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIC: CZ60775530	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27 E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

Handwritten signatures and dates:

- Objednatel: 13.5.2015 (Signature)
- Zhotovitel: 13.5.2015 (Signature)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Objekt: SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - MP OZ2 nový pískovec

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Baletka Aleš
Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

93 Dokončovací práce inženýrských staveb -2 820,10

74	93-1	Úprava stávajícího kamenů na tloušťku 120 mm přešpicování poškozených kusů	m2	-28,201	100,00	-2 820,10
----	------	--	----	---------	--------	-----------

Položka zahrnuje ;; ruční rozebrání kamenné zdi, odvoz k úpravě;; úprava rozměrů na tl.120 mm, úprava ložných spár;; přešpicování poškozených kusů, zpětný odvoz na stavbu; stávající vybouraný kamen-m2:122,14+43,54

97 Prorážení otvorů -3 539,20

79	975074111	Jednost.podchycení vazníků nad 3,5m, do 1000 kg/m	m	-11,200	316,00	-3 539,20
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

*Podchycení stávající konstrukce přemostění do hotelu Litovel v době provádění opěrné zdi OZ 3 a související opravy základu mostku.; 5,6*2*

Celkem -6 359,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - VCP rozšíření zdi - kolonáda OZ4	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	24 189,09	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 189,09	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	24 DPH 15,00 % z 0,00
13.5.2015		25 DPH 21,00 % z 24 189,09
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	29 268,80
Zhotovitel	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Bazilka u vesky 1386 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530	E Přípočty a odpočty
13.5.2015		27 Dodávky objednatele
Datum a podpis		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - VCP rozšíření zdi - kolonáda OZ4

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 794,47

1	311321814	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XF2	m3	1,485	2 650,00	3 935,25
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

1,50 x 3,30 x 0,30 m

2	311351805	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	4,950	280,00	1 386,00
3	311351806	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	4,950	95,60	473,22

4 Vodorovné konstrukce 17 750,90

7	411321825	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 XF2 - kolonáda	m3	0,726	2 300,00	1 669,80
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

8	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	3,630	417,00	1 513,71
---	-----------	--	----	-------	--------	----------

1,50 x 2,42 m

9	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	3,630	67,60	245,39
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

10	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm, Kari	t	0,053	21 000,00	1 113,00
----	-----------	--	---	-------	-----------	----------

11	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm,Kari	t	0,714	18 500,00	13 209,00
----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

99 Staveništní přesun hmot 643,72

12	998153131	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	5,852	110,00	643,72
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

24 189,09



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - MP rozšíření zdi - kolonáda OZ4	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-8 667,45	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-2 949,21	9	Bez pevné podl.		0	14	Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-11 616,66	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-11 616,66
Objednatel				 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
13.5.2015								25	DPH 21,00 % z -11 616,66		-2 439,50
Datum a podpis				Razítko				Cena s DPH (ř. 23-25)		-14 056,16	
Zhotovitel				 SATES MORAVA, spol. s r.o. Razítko vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530				E Přípočty a odpočty			
13.5.2015								27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis								28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa - MP rozšíření zdi - kolonáda OZ4

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé a kompletní konstrukce -11 616,66

4	327221131	Zdění nadzákl. zdiva obklad. řádkové provazované vč. spárování - zdění (bez dodávky kamene)	m3	-0,594	2 010,00	-1 193,94
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

1,50 x 3,30 x 0,12 m

5	327323126	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 16/20 zálivka+doplnění OZ1	m3	-0,891	1 970,00	-1 755,27
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

1,50 x 3,30 x 0,18 m

6	58380786	Kámen lom. upravený bosírovaný s upravenou spárou pískovec tl.120mm	m2	-4,950	1 751,00	-8 667,45
---	----------	---	----	--------	----------	-----------

Celkem







-11 616,66

ROZPOČET

Rozpočet	3,1	Schodiště SCH1- 1.etapa - vícepráce (koule)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Schodiště - 1.a 2.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice			
Objednatel	Město Luhačovice			
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 214,78		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	42 214,78		
HZS	0		
ZRN+HZS	42 214,78	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 214,78	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Baletka Aleš		Jméno :		Jméno :	
Datum : 13.5.2015		Datum : 13.5.2015		Datum : 13.5.2015	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530		 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530		 MĚSTO LUHAČOVIC nám. 28. října 543 763 26 1.00.03	
Základ pro DPH	21,0 %			42 214,78 Kč	
DPH	21,0 %			8 865,10 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 079,88 Kč	

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet :	3,1
Objekt :	SO 03 Schodiště - 1.a 2.etapa	Schodiště SCH1- 1.etapa - vícepráce (koule)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	42 198,50	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16,28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 214,78	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet: 3,1
Objekt :	SO 03 Schodiště - 1.a 2.etapa	Schodiště SCH1- 1.etapa - vícepráce (koule)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
1	S1	Žlutá koule pr. 300 mm, díra pro kotvení v ose 4cm D+M materiál : G603, světlešedá žula, štokovaná schodiště SCH 1:5	ks	5,00	6 513,00	32 565,00	0,11000	0,55000		
2	953965161U00	Kotvení šroub chem kotv M30 hl 38cm schodiště	kus	5,00	1 140,00	5 700,00	0,00045	0,00225		
3	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	5,00	383,70	1 918,50				
4	953981207R00	V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozímk. CH - M30 x 380/70 GV. Chemické kotvy, beton, hl. 280 mm, M30, malta POXY	kus	5,00	403,00	2 015,00				
5		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou POXY pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení		5,00						
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 198,50		0,55225		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,81	20,00	16,28				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16,28				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 03.2 Schodiště - 2. etapa - SCH2,3,4 - MP SCH2	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	-54 729,23	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-139 424,12	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-194 153,35	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	-194 153,35
Objednatel	 MĚSTO LUHAČOVIC	24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
13.5.2015	nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	25	DPH 21,00 % z -194 153,35	-40 772,20
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-234 925,55
Zhotovitel	 SATES MORAVA, spol. s r.o.	E Přípočty a odpočty		
13.5.2015	Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí	27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka	0,00
	60775530 DIČ: CZ60775530	29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
 Objekt: SO 03.2 Schodiště - 2. etapa - SCH2,3,4 - MP SCH2

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Baletka Aleš
 Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE
 Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				-1 678,26
1	132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:(6,8+5,642)*0,50*1+9,665*0,25*1,2</i>	m3	-9,121	135,00	-1 231,33
2	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 <i>9,1205</i>	m3	-9,121	20,00	-182,42
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-9,121	17,00	-155,06
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku <i>9,1205</i>	m3	-18,241	6,00	-109,45
2		Základy a zvláštní zakládání				-16 509,01
5	274311116	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:9,1205</i>	m3	-9,121	1 810,00	-16 509,01
3		Svislé a kompletní konstrukce				-6 538,05
6	341311611	Beton nosných stěn prostý C 16/20 (B 20) <i>SCH 2 - u rampy:9,665*0,25*0,5</i>	m3	-1,208	2 560,00	-3 092,48
7	341351105	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení <i>SCH 2 - u rampy:9,665*0,5*2</i>	m2	-9,665	272,00	-2 628,88
8	341351106	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění <i>SCH 2 - u rampy:9,665*0,5*2</i>	m2	-9,665	84,50	-816,69
4		Vodorovné konstrukce				-12 672,00
9	434121417	Osaz schodist stupnu bz do tmele <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:1,6*44</i>	m	-70,400	180,00	-12 672,00
43		Schodiště				-108 112,13
10	430321313	Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:7,37*(6,8+5,642)*0,5*0,20+9,365*1,671*0,2+1,6*0,67*0,15*0,5*44</i>	m3	-15,837	2 150,00	-34 049,55
11	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm <i>SCH 2:647,44*0,001</i>	t	-0,647	18 500,00	-11 969,50
12	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:1,6*(0,67+0,15)*44</i>	m2	-57,728	199,00	-11 487,87
13	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:1,6*(0,67+0,15)*44</i>	m2	-57,728	38,20	-2 205,21
14	59373757	Schodišťový stupeň 160x35x15 cm tryskaný <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:44</i>	kus	-44,000	1 100,00	-48 400,00
59		Dlažby a předlažby komunikací				-14 344,27
15	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm <i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou:(6,80+6,50+6,20+6,00+5,80+5,60+5,50+5,40+5,367*2+5,40+5,642)*0,32</i>	m2	-22,264	360,00	-8 015,04
16	58380056.A	Kostka dlažební žulová chodníková 6/6/6 cm <i>22,2643*1,03</i>	m2	-22,932	276,00	-6 329,23

63		Podlahy a podlahové konstrukce				-12 090,76
17	631571004	Násyp ze štěrku tř. I	m3	-13,910	550,00	-7 650,50
<i>SCH 2 - mezi poštou a spojitelnou: 7,37*(6,3+5,142)*0,5*0,2+9,365*1,671*0,35</i>						
18	631571008	Násyp z písku křemičitého	m2	-3,770	992,00	-3 739,84
<i>SCH 2 : 9,665*0,15+(7,37+8,1)*0,15</i>						
19	632451911	Příplatek za úpravu povrchu potěru ryhováním	m2	-15,565	45,00	-700,42
<i>SCH2-rampa: 9,365*1,662</i>						
99		Staveništní přesun hmot				-2 408,87
20	998224111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	-96,355	25,00	-2 408,87
M46		Zemní práce při montážích				-19 800,00
21	460510312	Multikanál plast 6cestný rýha+obsyp u SCH2-SCH4-zabezpečení slaboproud. kabelu	m	-18,000	1 100,00	-19 800,00
<i>u SCH2.SCH3-zabezpečení slaboproud. kabelu: 12,00+10,00; u SCH4-potrubí miner. voda: 1,50</i>						
Celkem						-194 153,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 03.2.1 Schodiště - 2. etapa - SCH2,3 - zámečnické konstrukce - MP SCH2	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-18 924,15	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-2 735,62	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-21 659,77	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00
13.5.2015	MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	25	DPH 21,00 % z -21 659,77
		26	Čena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	-26 208,32
Zhotovitel		E	
13.5.2015	SATES MORAVA, spol. s r.o. Valašské Meziříčí	27	Dodávky objednatele
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +- 0,00

IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 03.2.1 Schodiště - 2. etapa - SCH2,3 - zámečnické konstrukce - MP SCH2

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

767 Konstrukce zámečnické -20 399,01

1	767220510	Mtž zábradlí schod profil OK -20kg	m	-18,830	67,00	-1 261,61
---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------

Montáž zábradlí. Kotvení zábradlí pomocí kotev ze závitové tyče a chemické malty do konstrukce schodiště; zábradlí rampy pro imobilní:10,30; zábradlí na "koňských" schodech:8,53

2	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,715	-298,25	-213,25
3	NC1	Zábradlí mezi poštou a spojitelnou, v.č. Z0 02 SCH2	m	-18,830	1 005,00	-18 924,15

Konstrukce zábradlí z trubek bezešvých svařitelných.; Povrchová úprava - nátěr barva bílá.; zábradlí rampy pro imobilní:10,30; zábradlí na "koňských" schodech:8,53

783 Nátěry -1 260,76

4	783271001	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	-7,330	172,00	-1 260,76
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*Zábr.pro imobilní:(10*2+0,9*7+0,5*2)*0,054*3,14; Zábr.na koň.schodech:0,054*3,14*(8,03+0,8*2+0,9*7)*

Celkem

-21 659,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 04.1 Veřejné osvětlení - 2. etapa - MP	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-25 913,95	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-25 913,95	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00
13.5.2015		25	DPH 21,00 % z -25 913,95
		26	Gena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		-31 355,88
Zhotovitel		E	Přípočty a odpočty
13.5.2015		27	Dodávky objednatele
Datum a podpis		28	Klouzavá doložka
	SATES MORAVA, spol. s r.o. Zelezná ul. 1386 75 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530	29	Zvýhodnění +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 04.1 Veřejné osvětlení - 2. etapa - MP

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

M212		Veřejné osvětlení				-25 913,95
1	M212	Veřejné osvětlení, viz. rozpočet v příloze	soubor	1,000	-25 913,95	-25 913,95
<u>Celkem</u>						<u>-25 913,95</u>

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

SO 04.1 Veřejné osvětlení - 2.etapa - méněpráce - nerealizace sloupu VO č. 31 u "Spořitelny"

Veřejné osvětlení SO04, 2. etapa

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
BMP4 Stožár bezpaticový žár. zinek	-1 ks	3 298,22	-3 298,22
1-AYKY 4x25 RE	-65 m	48,50	-3 152,50
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	-62 m	49,92	-3 095,04
zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4 p	-31 m	47,95	-1 486,45
svorka připojovací SP	-1 ks	31,37	-31,37
svorka spojovací SS	-1 ks	29,02	-29,02
562CU, elektrovýzbroj	-1 ks	643,97	-643,97
PN1 (01) 6 A gG	-1 ks	77,61	-77,61
Svítilno výbojkové 70W, PMMA koule 500 opál	-1 ks	3 279,68	-3 279,68
SON Pro 70W-I *, příkon 70W, patice E 27	-1 ks	242,23	-242,23
CYKY 3x1,5	-3 m	19,26	-57,78
Ukončení vodiče do 2,5mm2	-1 ks	16,55	-16,55
Ukončení vodiče do 25mm2	-2 ks	35,58	-71,16
Plošiny, lešení, mechanizace	-0,05 ks	5 500,00	-275,00
Revizní technik	-0,9 hod	509,30	-458,37
Celkem			-16 214,95 Kč

Zemní práce

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
vytyčení trati venk.sil.vedení nn v nepřehl.terénu	-31 m	5,95	-184,45
Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický	-1 ks	1 073,91	-1 073,91
01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie	-30 m	213,66	-6 409,80
Násyp zemin tr.3-4, složení, rozprostření	-6,4 m3	189,17	-1 210,69
podkladová vrstva 8cm - montáž	-2,5 m2	87,55	-218,88
odvoz zeminy	-2,8 m3	199,40	-558,32
odvoz zeminy za další km	-5,6 m3	7,67	-42,95
Celkem			-9 699,00

cena celkem za SO 04.1 Veřejné osvětlení - 2. etapa: -25 913,95 Kč
bez DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 06.1 Dešťová kanalizace - 2. etapa - MP poklopy	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-22 840,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-22 840,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko		
Objednatel			23 Součet 7, 12, 19-22		
13.5.2015			-22 840,00		
			24 DPH 15,00 % z 0,00		
			0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z -147 800,00		
13.5.2015			-4 796,40		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
13.5.2015			-27 636,40		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
			0,00		
SATES MORAVA, spol. s r.o.			28 Klouzavá doložka		
Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí			0,00		
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530			29 Zvýhodnění +-		
			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Objekt: SO 06.1 Dešťová kanalizace - 2. etapa - MP poklopy

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Baletka Aleš
Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

03 Výměna šachetních poklopů kanalizace

-22 840,00

45	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu C 250	kus	-10,000	2 284,00	-22 840,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	------------

Celkem

-22 840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 12 Rekonstrukce parovodu - MP poklopy	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Baletka Aleš	13.5.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-8 000,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-8 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		-8 000,00
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
13.5.2015			MĚSTO LUHAČOVICE	25	DPH 21,00 % z -147 800,00		-1 680,00
Datum a podpis			nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-9 680,00
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty			
13.5.2015			SATES MORAVA, spol. s r.o.	27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis			Valašského vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí	28	Klouzavá doložka		0,00
			IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530	29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 12 Rekonstrukce parovodu - MP poklopy

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Baletka Aleš

Datum: 13.5.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Mezíříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

-8 000,00

2	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	-4,000	2 000,00	-8 000,00
---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Celkem

-8 000,00