

VÝKAZ

**Zakázka: KLUBOVNA, ŠATNY PRO SPORTOVCE -
ENERGETICKÉ ÚSPORY**

**Investor: OBECNÍ ÚŘAD LAČNOV, LAČNOV Č.P. 158, 756
12 HORNÍ LIDEČ**

Elektromontáže – SO 04 ELEKTROINSTALACE

Název	Mj	Počet
<i>ELEKTROINSTALACE NA OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY</i>		
kabel CYKY 3x1,5	m	15,00
krabice odbočná	ks	2,00
Montáž svítidel dle specifikace - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO - IP54, 230V, 60W, PATICE E27, PRŮMĚR 250mm, HLOUBKA 85mm, STROPNÍ SVÍTIDLO - IP54, 230V, 9W, PATICE G53, PRŮMĚR 90mm, VÝŠKA 65mm, MATERIÁL HLINÍK, SKLO	ks	2,00
Demontáž stávajícího svítidla	ks	2,00
Demontáž a opětná montáž antény	ks	1,00
kabelová Lišta	ks	20,00
krycí dvířka do zateplovací vrstvy 200x200	ks	1,00
krycí dvířka do zateplovací vrstvy 200x300	ks	1,00
krycí dvířka do zateplovací vrstvy (rozváděč) 1100x500	ks	1,00
montážní krabice do zateplení	ks	3,00
montážní deska do zateplení	ks	2,00
Upínací přípravek pro uchycení VO na zateplenou stěnu	ks	2,00
pracnost pro demontovanou a znovu montovanou zařízení zařízení	ks	1,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00
Montážní nespecifikovatelné položky	hod	5,00
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>		
REVIZNÍ TECHNIK	hod	6,00
PŘÍPRAVA NA REVIZNÍ ZKOUŠKU	hod	2,00