


VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ V DANÉM PODLAŽÍ	CELKEM
K09		1NP	-	-
		2NP	-	-
POPIS		PODOKAPNÍ ŽLAB DL. 17,600 m		

SCHÉMATICKÝ ŘEZPOHLED



PODOKAPNÍ ŽLAB, ROZMĚRY VIZ. SCHÉMATICKÝ NÁKRES
VČETNĚ KÓNICKÉHO KOTLÍKU S NAPOJENÍM NA STŘEŠNÍ
SVOD O PRŮMĚRU 150 MM, VČETNĚ HÁKŮ

MATERIÁL: TITANZINEK TL. 0,7 MM
ROZVINUTÁ ŠÍŘE: 400 MM

POZN. : POKUD DOJDE KE ZVĚTŠENÍ NĚKTERÉHO Z ROZMĚRŮ Z TECHNOLOGICKÉHO ČI VÝROBNÍHO DŮVODU, JEDNÁ SE O ŘEŠENÍ NA STRANU BEZPEČNOU

OZNAČENÍ	ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ V DANÉM PODLAŽÍ	CELKEM
K10		1NP	-	-
		2NP	-	-
POPIS	STŘEŠNÍ SVOD DL. 7,6 m			2

SCHÉMATICKÝ ŘEZPOHLED



STŘEŠNÍ SVOD PRŮMĚRU 150 mm,
VČETNĚ FASÁDNÍCH KOTEVNÍCH PRVKŮ

MATERIÁL: TITANZINEK TL. 0,7 mm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE: 500 mm

POZN. : POKUD DOJDE KE ZVĚTŠENÍ NĚKTERÉHO Z ROZMĚRŮ Z TECHNOLOGICKÉHO ČI VÝROBNÍHO DŮVODU, JEDNÁ SE O ŘEŠENÍ NA STRANU BEZPEČNOU

POZNÁMKA

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 36 10 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE.
PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ KONSTRUKCÍ URČENÝCH K
OPLECHOVÁNÍ
TOTO PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
VÝROBKY BUDOU VYROBENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ.
POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL VČETNĚ PRACÍ BUDE SOUČÁSTÍ CENY ZA KLEMP. VÝROBEK.
TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE A DODAVATEL JE POVINNEN VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT
PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ.