

# VÝKAZ

**Zakázka: KLUBOVNA, ŠATNY PRO SPORTOVCE -  
ENERGETICKÉ ÚSPORY**

**Investor: OBECNÍ ÚŘAD LAČNOV, LAČNOV Č.P. 158, 756 12  
HORNÍ LIDEČ**

**Elektromontáže – SO 05 HROMOSVOD**

Název	Mj	Počet
<i>UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ</i>		
Drát FeZn 10, volně	m	10,00
ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	4,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
PVS do zdiva na zateplenou fasádu na hmoždinku, L 100mm, vrut 8/250mm	ks	25,00
PVP podpora vedení na ploché střechy s betonovou kostkou	ks	35,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
SS svorka spojovací	ks	10,00
SK svorka křížová	ks	4,00
SJ 1 k jímací tyči, D=20	ks	1,00
svorka na konstrukci	ks	2,00
SZb svorka zkušební - litinová	ks	4,00
Štítek 1	ks	4,00
<i>DEMONTÁŽ</i>		
Demontáž stávajícího hromosvodu	ks	1,00
<i>HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ</i>		
Drát 8 AlMgSi, pevně	m	90,00
J1 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm	ks	1,00
Izolační tyč pro jímací tyč anténního stožáru l=600	ks	1,00
Izolační tyč na vodiče anténního stožáru l=600	ks	1,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00
Montážní nspecifikovatelné položky	hod	5,00
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>		
Dodatečné zemní práce	ks	1,00
Revizní technik	hod	5,00
Doplňkové zemnění v případě potřeby – ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	2,00
Podružný materiál (+3% ceny materiálu)		