

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU TRŠICE

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

Objekt	Název	Cena bez DPH
Stavební objekty		
	Demolice	
SO 01	Zed' hlavního nádvoří	-
SO 02	Plocha hlavního nádvoří	-
	Zachované/rekonstruované objekty	
SO 11	Příjezdová komunikace (A)	-
SO 12	Přístupový chodník	-
SO 13	Zed' hlavního vstupu (B)	-
SO 14	Zelený pás před hospodářským objektem (A)	-
SO 15	Zpevněné plochy předprostoru (B)	-
SO 16	Most zámku	-
SO 17	Venkovní schodiště zámku	-
SO 18	Opěrná zeď hlavního nádvoří (C) - včetně oplocení a brány	-
SO 19	Opěrná zeď zámecký park (D) - včetně nového schodiště	-
SO 20	Opěrná zeď předprostoru (B)	-
	Nové objekty	
SO 31	Plocha hlavního prostranství	-
SO 32	Nový přístřešek (C) není předmět VR	0,00
SO 33	Nový sjezd (C) – včetně brány	-
SO 34	Pěší komunikace park (D)	-
SO 35	Molo rybník - není předmět VR	0,00
SO 36	Mobiliář	-
SO 37	Vodní prvek nádvoří- není předmět VR	0,00
	Zeleň	
SO 41-43	Sadové úpravy	-
	Inženýrské objekty	
SO 51	Dešťová kanalizace	-
SO 52	Veřejné osvětlení	-
SO 53	Vodovod	-
SO 54	Splásková kanalizace	-
SO 55	NN	-
SO 56	Plynovod	-
Ostatní náklady		
1	VRN	-
	Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, DIO, DIR, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace .	
CELKEM bez DPH		0
DPH		0
CELKEM vč. DPH		0

Projektová dokumentace a technické specifikace jsou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách ve znění všech pozdějších právních úprav. Pokud bude kdekoliv v dokumentaci užit obchodní označení nebo průmyslový typ výrobku či technologického postupu, musí zadavatel chápat toto označení pouze jako doporučenou technickou úroveň a je možno použití obdobných výrobků nebo technologických postupů jednotlivým zhotovitelům již na úrovni tendru .

Jméno společnosti: ing. Petr Knápek - KN PROJECT

Zodpovědná osoba : Ing. Petr Knápek

3.6.2014

Podpis :

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 01 Zeď hlavního nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Úpravy povrchů				
1	622 82-2202.RA0	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně <i>3*(5,995+6,455+3,235+3,585+18,815)</i> <i>3*(5,995+6,445+3,36+3,41+18,145)</i>	m2	226,32		
2	622 47-6113.RA0	Sanační postřik vnějšího zdiva tl 4 mm	m3	226,32		
3	622 47-1317.RA0	Nátěr vnějších stěn hmotou silikon složitosti II	m2	226,32		
	Celkem za	006 Úpravy povrchů				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				
4	978 015-291.RA0	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % <i>3*(5,995+6,455+3,235+3,585+18,815)</i> <i>3*(5,995+6,445+3,36+3,41+18,145)</i>	m2	226,32		
5	966 053-121.RA0	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm <i>(5,995+6,455+3,36+3,41+18,145)</i>	m	37,37		
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce				
	765	Krytiny tvrdé				
6	765211129	Montáž krytiny keramické drážkové do malty zeď, římsa, atika do 40 cm - oprava hlavy zídky	m	37,37		
7	59660420	Taška ražená základní 26,3 x 42,5 cm	kus	37,37		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl: 99		Přesun hmot				
8	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	15,52		
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,52		
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	155,20		
11	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,52		
12	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	15,52		
13	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,52		
	Celkem za	99 Přesun hmot				

SO 01 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 02 Plocha hlavního nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	961 10-0011.RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného <i>12,16*0,5*1,2+8,625*0,5*1,0+7,42*0,5*2,2</i>	m3	19,77		
2	962 10-0011.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene <i>8,625*0,5*2,3</i> <i>12,16*0,5*2,3</i> <i>7,42*0,5*2,2</i>	m3	32,06		
3	965 20-0013.RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	25,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	154,27		
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	154,27		
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	1 542,70		
7	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	154,27		
8	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	154,27		
9	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	154,27		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 98		Demolice				
10	981 02-0010.RAA	Demolice budov z cihel postupným rozebíráním podíl konstrukcí do 15 % <i>6,7*3*2,2</i>	m3	44,22		
	Celkem za	98 Demolice				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762 63-1802.R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	12,60		
12	762 96-1820.R00	Demontáž.oplocení z tyčoviny+příčníky+dř.sloupky	m	21,50		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771 99-0010.RA0	Vybourání betonové venkovní dlažby včetně podkladů,hl. 300 mm <i>včetně likvidace suti a uložení suti, skládkovné</i> <i>7,9*10,4+20,2*1,15+24,2*14,85</i>	m2	179,39		
14	R01	Vybourání štěrkové komunikace hl. 300 mm <i>včetně likvidace suti a uložení suti, skládkovné</i> <i>354,7+573+162,3</i>	m2	1 090,00		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				

SO 02 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 11 Příjezdová komunikace (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	425,00		
2	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	14,40		
3	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	96,50		
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž	m3	27,70		
5	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	27,70		
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	27,70		
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	337,80		
8	112 10-0001.RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	5,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 8 cm	m	92,50		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
10	577 10-0030.RA0	Komunikace lehká z asfaltobetonu <i>Konstrukce č. 1 dle PD</i> <i>79+42,9*4,5+65</i>	m2	337,80		
11	599 00-0010.RAA	Rozebrání asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, únostnost podloží 45 Mpa	m2	337,80		
12	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	337,80		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
13	894 41-1010.RAA	Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	3,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční obrubník D+M <i>69,5+71+22,0</i>	m	162,50		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	189,52		
16	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	189,52		
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	1 895,20		
18	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	189,52		
19	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	189,52		
20	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	189,52		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	279,08		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 11 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 12 Přístupový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	46,50		
2	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm <i>104+118</i>	m2	222,00		
3	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	4,20		
4	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou <i>1,5*(46+75)</i>	m2	181,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
5	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm <i>46+75</i>	m	121,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 1		Zemní práce				
6	577 14-1212.RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2 <i>Konstrukce č. 1 dle PD</i> <i>104+118</i>	m2	222,00		
7	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	222,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně dodávky zahradního obrubníku <i>51+42+41</i>	m	134,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
9	935 11-1211.R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 80 cm + demontáž stávající	m	33,50		
10	592-27524	Tvárnice odvodňovací TBM 53-30 30x80x7 cm	kus	110,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	28,41		
12	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,41		
13	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	284,10		
14	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,41		
15	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	28,41		
16	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,41		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	175,28		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 11 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 13 Zeď hlavního vstupu (B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upřesnění povrchů vnější				
1	622 10-0040.RA	Omítka stěn vnější vápenocem. Sanační , složitost 3 oprava z 30 % plochy, nátěr silikonovou fasádní malbou <i>2,5*(25,61+15,9)</i>	m2	103,78		
	Celkem za	62 Upřesnění povrchů vnější				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	80,00		
3	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	80,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	3,80		
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,80		
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	38,00		
7	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,80		
8	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	3,80		
9	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,80		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	767 66-2210.R00	Montáž mříží otvřívavých	m2	8,50		
11	611-87002	Vrata vchodová otevírací 280x399 cm OK kovař. <i>kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů</i>	kus	1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SO 13 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 14 Zelený pás před hospodářským objektem (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181 30-0010.RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	509,20		
2	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	203,70		
3	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	203,70		
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	203,70		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	203,70		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	434 31-2141.RAA	Stupně ze železobetonu kompletní včetně výztuže, pemřovaného schodu	bm	32,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 1		Zemní práce				
7	591 05-0020.RAA	Komunikace ze zatravnovacích tvárnic, podklad štěrkopísek 300 cm, sanace podloží na 45 Mpa	m2	44,00		
8	591 10-0020.RAA	<i>Konstrukce č. 2 dle PD;44</i> 6 cm	m2	30,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 1		Zemní práce				
9	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M	m	25,00		
10	916 56-1111.R00	<i>25</i> Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	34,90		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 1		Zemní práce				
11	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	38,93		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767 66-2210.R00	Montáž ocelového trubkového zábradlí D+M	m	15,00		
13	R02	<i>ocelové trubkové zábradlí, dřevěné madlo, kobářský výrobek</i> HZS zednické a montážní práce	hod	50,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SO 14 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 15 Zpevněné plochy předprostoru (B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	203,50		
2	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	5,20		
3	181 30-0010.RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	88,00		
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž	m3	19,50		
5	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	19,50		
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	19,50		
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	356,30		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 8 cm	m	64,90		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
9	577 10-0030.RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, výměna podkladu do tl. 300 mm, celková konstrukce vozovky 450 mm, včetně stabilizace podloží na 45 Mpa <i>Konstrukce č. 1 dle PD;40*4+29</i>	m2	189,00		
11	591 05-0020.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba barevná historická tloušťka 8 cm <i>Konstrukce č. 3 dle PD;4,5*2,4</i>	m2	11,00		
12	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	189,00		
13	581 10-0011.RA0	Komunikace s krytem šterkovým - mlat , včetně odstranění původní podkladů, sanace podloží <i>Konstrukce č. 5 dle PD;27*3,0+15</i>	m2	96,00		
14	591 05-0020.RAA	Komunikace ze zatravnovacích tvárníc, podklad šterkopísek 300 cm, sanace podloží na 45 Mpa, včetně odstranění původní konstrukce vozovky <i>Konstrukce č. 2 dle PD;20*5</i>	m2	100,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
15	894 41-1010.RAA	Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	3,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M	m	170,80		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
17	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	269,76		
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	269,76		
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	2 697,60		
20	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	269,76		
21	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	269,76		
22	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	269,76		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	225,90		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 15 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 16 Most zámku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	229 94-0020.RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže	m	60,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	417 32-0040.RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 60 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 (4,06+3,89+3,6+3,1)	m	14,65		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
3	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	45,00		
4	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	45,00		
5	576 11-1224.R00	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm	m2	45,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
6	602 01-2171.R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky sanační	m2	180,00		
7	602 01-5131.RT3	Omítka jednovrstvá sanační ručně tlušťka vrstvy 15 mm	m2	180,00		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	622 41-1131.R00	Barvení vnějších stěn silikonový , do sl. III	m2	180,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných-v patě	m3	3,45		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	8,30		
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,30		
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	83,00		
13	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,30		
14	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	8,30		
15	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,30		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	7,20		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 16 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 17 Venkovní schodiště zámku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1401.R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	5,50		
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop rýh a šachet v hornině tř. 3 pro zákla	m3	3,96		
3	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	9,42		
4	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	9,42		
5	162 70-1109.R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 8 t	m3	94,20		
6	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	9,42		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	430 32-0030.RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	6,80		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
8	564 53-1111.R00	Zřízení podsypu ze štěrku tl. 10 cm - drenážní	m2	13,65		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 1		Zemní práce				
9	965 10-0022.RAA	Bourání podlah z cihel na stojato bez podkladních vrstev	m2	13,65		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	6,83		
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,83		
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	68,30		
13	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,83		
14	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	6,83		
15	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,83		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní konstrukce	t	14,32		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
17	772 23-0010.RAB	Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice neleštěná žula, tl. 3 cm	m2	18,02		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				

SO 17 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 18 Opěrná zeď hlavního nádvoří (C) - včetně oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	25,50		
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	27,40		
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	27,40		
4	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,40		
5	162 30-3112.R00	Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 1000 m	m3	27,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	274 32-0030.RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z mazaniny 10 cm <i>(0,8*3,98+0,6*1,575)*0,6</i>	m3	2,47		
7	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 8 cm <i>12,45+35,02</i>	m	47,47		
8	289 47-4221.R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene hr.	m2	7,15		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	7,15		
10	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	7,15		
11	R01	Nové zhlaví opěrné stěny tl. 50 mm š. 60 c m beton B16/20 <i>betonové zhlaví zídky, včetně odbourání stávajícího</i> <i>0,8*(1,08+4,34+1,07+5,965)</i> <i>0,6*(2,77+32,25)</i>	bm	37,98		
12	338 95-1113.R00	Osazení OK sloupků plotových s nátěrem	kus	25,00		
13	R02	Dřevěné oplocení z desek kotvených do OK příčle výška 1,5 m <i>dřevo modřínové včetně lazury,příčlů, spojovacího materiálu</i>	bm	37,98		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 32-1091.R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	64,60		
15	283-23112	Fólie nopová tl. 0,5 mm š. 1000 mm D+M	m2	62,30		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 18 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 19 Opěrná zeď zámecký park (D) - včetně nového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-0001.RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	20,00		
2	112 20-1103.RA	Odstanění pařezů do D 700 mm	kus	20,00		
3	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	46,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
4	274 32-0030.RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z mazaniny 10 cm <i>oprava základů zídky kolem rybníka do 50 % (4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)*1,315*1,2*0,5</i>	m3	56,88		
5	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obrys šterkopiskem, světlost trub 100 cm <i>(4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)</i>	m	72,08		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 <i>oprava a doplnění zídky kolem rybníka do 50 % do ceny započítat náklady na dovoz kamene z lomu dle PD (60 %) a rozberání sousední zídky dle PD včetně upravy pozemku po demolici dle okolního terénu - uvažováno 50 % z celové plochy zídky (4,14+4,09+30,67+7,135+12,46+13,1+0,49)*1,5*0,6*0,5</i>	m3	32,44		
7	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	32,44		
8	430 32-0030.RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 20/25, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	4,50		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
9	596 10-0030.RAA	Chodník ze šterkopísku - doplnění <i>Konstrukce ř. 5 dle PD</i>	m2	80,80		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	961 10-0011.RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	56,88		
11	962 10-0011.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene	m3	32,44		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	252,80		
13	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	252,80		
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	2 528,00		
15	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	252,80		
16	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	252,80		
17	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	252,80		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998 32-1091.R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	268,99		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
19	R01	Vybourání šterkový chodník hl. 300 mm okolo stěny	m2	80,10		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				

SO 19 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 20 Opěrná zeď předprostoru (B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	62,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
	274 32-0030.RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, podklad z mazaniny 10 cm <i>oprava stávajícího základu zídky do 50 % 87*1,3*0,9</i>	m3	101,79		
	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm	m	87,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	311 32-0032.RAA	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 50 cm oboustranné bednění, výztuž 90 kg/m3	m2	217,50		
	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 <i>oprava a doplnění zídky kolem areálu do 50 % do ceny započítat náklady na dovoz kamene z lomu dle PD (100 %)uvažováno cca 60 % zídky 87*2,2*0,6*0,6</i>	m3	68,90		
	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	68,90		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				
	962 10-0011.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene	m3	101,79		
	961 10-0011.RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	68,90		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				
	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	480,32		
	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	480,32		
	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	4 803,20		
	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	480,32		
	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	480,32		
	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	480,32		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
	998 32-1091.R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	509,20		
	998 11-0000.R00	<i>Ztížený přístup, neusnosné podloží, propadající se klenby pod zídou bývalého sklepení pivovaru</i>	sb	1,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SO 20 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO31 Plocha hlavního prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	980,50		
2	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž	m3	59,50		
3	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	59,50		
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	59,50		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 307,30		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
6	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, světlost trub 8 cm	m	198,40		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	338 92-0012.RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 110 mm, výška 420 mm	m	40,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5	5	Komunikace				
8	599 00-0010.RAA	Rozebrání stávající komunikace komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, Edef=45 Mpa <i>70,7+893+239,1+79,8+101,1+61,5</i>	m2	1 211,90		
9	591 05-0020.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba barevná historická tloušťka 8 cm- skladba č. 5, D+M <i>9,67+60,4</i>	m2	70,07		
10	581 10-0011.RAB	Komunikace s CB krytem , konstrukce č. 1 dle PD <i>23,0*38,78</i>	m2	893,00		
11	591 21-0011.RA0	Komunikace z kostky kamenné , včetně D+M žulové kostky malé <i>Skladba č. 5 dle PD</i> <i>85,4+69,7+84</i>	m2	239,10		
12	579 30-0011.RA0	Komunikace s krytem šterkovým zpevněným - mlat , konstrukce č.6	m2	79,80		
13	579 30-0011.RAA	Komunikace s krytem pískovým, dětské hřiště , ddto skladba č. 6 <i>16,9+84,2</i>	m2	101,10		
14	591 04-0013.RAB	Komunikace dlážděné zatravnovací bet. tvárnice skladba č. 3	m2	61,50		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8	8	Trubní vedení				
15	894 41-1010.RAA	Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	3,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou ,D+M	m	298,80		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 1	1	Zemní práce				
17	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt beton	t	1 447,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				
18	767 66-2210.R00	Montáž mříží otvíravých	m2	18,00		
19	767 99-0010.RAE	Atypické ocelové konstrukce-kovaná vrata 100 - 250 kg/kus <i>kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů</i>	kg	220,00		
20	R01	Vybavení dětského hřiště - akátové dřevo,impregnace na venkovní prostředí, atest pro dětská hřiště <i>D+M dvojhoupačka včetně kotvení</i> <i>D+M houpadlo pružinové včetně kotvení</i> <i>D+M skluzavka</i> <i>D+M dětského pískoviště</i>	soub. <i>ks</i> <i>ks</i> <i>ks</i>	1,00 <i>1</i> <i>1</i> <i>1</i>		
21	R02	HZS zednické a montážní práce	hod	180,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SO 31 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 33 Nový sjezd (C) – včetně brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	6,20		
2	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	39,00		
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž	m3	9,50		
4	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,50		
5	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	9,50		
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 8 cm	m	30,20		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
8	599 00-0010.RAA	Rozebrání stávající komunikace komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, Edef=45 Mpa <i>90,6+46,3+18</i>	m2	154,90		
9	577 10-0030.RA0	Komunikace lehká z asfaltobetonu , skladba č. 2 dle PD <i>24,68*3+16,56</i>	m2	90,60		
10	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	90,60		
11	591 05-0010.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý dlažba barevná historická tloušťka 8 cm- skladba č.5, D+M <i>29,9+16,4</i>	m2	46,30		
12	591 05-0020.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba barevná historická tloušťka 8 cm- skladba č 4, D+M	m2	18,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
13	894 41-1010.RAA	Vpust' uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	3,00		
14	895 41-1011.RAA	Odvodňovací žlab litinový, šířka do 200 mm, dimenzovaný do 40 t	m	6,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M	m	65,40		
16	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	86,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	25,00		
18	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	25,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
19	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	5,30		
20	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,30		
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	53,00		
22	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,30		
23	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	5,30		
24	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,30		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	342,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767 66-2210.R00	Montáž mříží otvřívacích - kovářský výrobek- zámecká vstupní brána	m2	18,00		
27	767 99-0010.RAE	Atypické ocelové konstrukce-kovaná vrata 100 - 250 kg/kus <i>kovářský výrobek,provedení dle původních podkladů</i>	kg	220,00		
28	R01	HZS zednické zapravení stěny	hod	80,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SO 33 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 34 Pěší komunikace park (D)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	45,00		
2	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	273,40		
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	383,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
4	581 10-0011.RA0	Komunikace s krytem šterkovým - mlat , včetně výměny podloží do hloubky 300 mm <i>Konstrukce č.6 dle PD</i> <i>(10,17+8,64+5,17+5,99+4,5+6,28+4,28+1,93+4,43+3,8+3,9+5,29+5+7,16+4,52+2,42+2,98+4,42+4,29+5,5+2,88+2,17+4,39+7,29+3,35+6,61+4+4,81+4,94+6,45+3,22+2,79+8,42+7,41+3,17+7+7,79+5,04)*1,2+56+97</i>	m2	383,33		
5	591 05-0020.RAA	Schodiště kamenné včetně opěrných stěn - jezdecké schody <i>Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice kámen zídky,přírodní stupně</i>	bm	14,00		
6	581 10-0011.RA0	Chodník s krytem jemný šterk	m2	32,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 silniční D+M	m	60,00		
8	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou D+M	m	618,00		
9	611-87002	Zábradlí výšky 1,1 m 5,2+2*2,8 <i>kovářský výrobek, madlo trubkové kované, stojky ocelové,</i>	m	10,80		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 1		Zemní práce				
9	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt šterk	t	142,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				

SO 34 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO 36 Mobiliář

[illegible]

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého parku Tršice
Objekt :	SO41-43 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	velikost	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Sadové úpravy					
1	SPC 414301	Platanus x acerifolia	ks	14/16	2		
2	SPC 414302	Platanus x acerifolia Alphens Globe	ks	14/16	3		
3	SPC 414303	Syringa vulgaris Charles Jolly	ks	41555	9		
4	SPC 414304	Taxus baccata	ks	30-40	310		
5	SPC 414305	Buxus sempervierens	ks	30-40	120		
6	SPC 414306	Juniperus horizontalis Wiltonii	ks	20-30	550		
7	SPC 414307	Výsadba stromů s balem	ks		5		
8	SPC 414308	Výsadba jehličin a neopadavých keřů	ks		980		
9	SPC 414309	Ukotvení stromů 3-mi kůly, obalení jutou a přihnojení	ks		5		
10	SPC 414310	Příprava záhonů pro výsadbu ve svahu	m2		330		
11	SPC 414311	Mulčovací kůra	m3		45		
12	SPC 414312	Mulčování záhonů výsadby v rovině	m2		450		
13	SPC 414313	Založení travnaté plochy v rovině a svahu včetně rotavátorování, hrabání, válení a travního semínka bez přesunu hmot	m2		2570		
14	SPC 414314	Zatrávňovací tvárnice	m2		25		
15	SPC 414315	Položení tvárnic, podsyp a zasypání	m2		25		
16	SPC 414316	Doprava materiálu (RM, kůra, tvárnice)	sb		1		
Celkem za		1 Sadové úpravy					

SO 41-43 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 51 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,80		
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	5,80		
3	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	162,40		
4	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	178,75		
5	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	49,60		
6	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	173,75		
7	122 20-1401.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 pro vsak	m3	8,00		
8	174 10-1102.R00	Zásyp štěrkem se zhutněním pro vsak <i>vsakovací objekt dle PD včetně výplně, obalení geotextilií</i>	m3	6,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	115,80		
10	212 57-2111.R00	Lože kanalizace ze štěrkopísku tříděného a obsyp	m3	57,93		
11	286-50882.1	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 125 mm	kus	7,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
12	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150 <i>43,2+8,09+4,6+1,9+16,41+1,7+3,1+22,12+11,6+2,9+3,1+1,7+2,6+38,98+14,62</i>	m	176,62		
13	831 35-0013.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových do D 250 <i>16,21+17,3+18,12+14,7</i>	m	66,33		
14	894 41-1010.RAA	Vpust' ulič z dílců D 600, s odkališť, oprava stáv napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	1,00		
15	894 31-0020.RA0	Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP	kus	5,00		
16	R01	Dopojení na stávající kanalizační vedení	ks	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764 45-4010.RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	36,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				

SO 51 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :		#ODKAZ!							
Objekt :		SO 52 Veřejné osvětlení							
	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Osvětlovací zařízení								
	STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65								
1	Sadové svítidlo s horním cloněním, zdroj 1xSON-T 70W, 230V, IP65 včetně světelného zdroje, referenční typ GPS309PCC-R, včetně předradníku	ks	6,00						
	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA								
2	Demontáž, repase a opětovná montáž reflektorových svítidel	ks	4,00						
	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ								
3	Stožár typ LBH-B5, výška světelného bodu 5m , oboustranně žárově z	ks	6,00						
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
4	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	70,00						
	STOŽAROVÁ VÝZBROJ								
5	Stožárová svorkovnice EKM 2072, pojistka E14	ks	6,00						
	Osvětlovací zařízení - celkem								
	Zřízení připojovacího místa								
6	Připojovací místo součást SO 55 NN								
	Zřízení připojovacího místa - celkem								
	Spojovací vedení								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
7	AYKY-J 4x16 mm2, pevně	m	210,00						
8	KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50	m	210,00						
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI								
9	Do 16 mm2	ks	48,00						
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
10	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	200,00						
11	Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	18,00						
	Připojovací svorka								
12	SP1	ks	6,00						
	Svorka								
13	SR02 odbočná a spojovací	ks	12,00						
	Spojovací vedení - celkem								
	HZS								
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
14	Zabezpečení pracoviště	hod	5,00						
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
15	zapojování a zkouškách	hod	4,00						
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
16	S ostatními profesemi	hod	4,00						
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
	DLE CSN 331500								
17	Revizní technik	hod	3,00						
18	Spoluprce s reviz. technikem	hod	3,00						
	HZS - celkem								
19	Podružný materiál	sb	1,00						
	Elektromontáže - celkem								

VE VÝKAZU NEJSOU UVEDENY PRÁCE SPOJENÉ S ROZEBRÁNÍM A SLOŽENÍM ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PRÁCE BUDOU PROBÍHAT SOUBĚŽNĚ S SO 00 - DEMOLICE A SO 01 REKONSTRUKCE A ZACHOVÁNÍ

	VYTÝČENÍ TRATI								
20	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,50						
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
21	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	3,60						
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
22	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,50						
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
23	D 350x1500 mm	ks	6,00						
24	Písková výplň základu stožáru	m3	0,50						
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
25	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm	m							
26	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	170,00						
27	Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	30,00						
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
28	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	200,00						
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
29	Do šířky 33cm	m	200,00						
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
30	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm	m							
31	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	170,00						
32	Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	30,00						
	ÚPRAVA POVRCHU								
33	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	100,00						
	Geodetické zaměření trasy	km	0,50						
	Zemní práce - celkem								
	Cena celkem bez DPH								

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 53 Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,00		
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	5,00		
3	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	65,90		
4	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	99,30		
5	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	16,60		
6	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	94,30		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	72,50		
8	212 57-2111.R00	Lože vodovodu ze štěrkopisku tříděn. a obsyp a fol	m3	29,10		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
9	R01	Dopojení na stávající vodovodní vedení	ks	2,00		
10	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	120,90		
11	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	120,90		
12	831 23-0010.RAA	Vodovod z trub polyetylenových do DN 90 hloubka 1,2 m <i>2,21+32,41</i>	m	34,62		
13	831 23-0030.RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 160 hloubka 1,2 m <i>20,8+8,9+4,48+25,73</i>	m	59,91		
14	831 23-0035.RA	Hydrant nadzemní DN 100 - včetně vystrojení	ks	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				

SO 53 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 54 Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,00		
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	5,00		
3	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	33,90		
4	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	50,90		
5	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	49,60		
6	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	45,90		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	25,50		
8	212 57-2111.R00	Lože kanalizace ze štěrkopísku tříděného a obsyp	m3	12,75		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
9	831 35-0013.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 <i>15,2+26,6</i>	m	41,80		
10	894 41-1010.RAA	Vpust' ulič z dílců D 600, s odkališť, oprava stáv napojení DN 150, mříž litina 300x500 C 25t	kus	1,00		
11	894 31-0020.RA0	Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP	kus	1,00		
12	R01	Dopojení na stávající kanalizační vedení	ks	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				

SO 54 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :		Revitalizace zámeckého areálu Tršice							
Objekt :		SO 55 NN							
Poř.č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Elektromateriál									
1	Zásuvková skříň nástěnná, IP44, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, uzamykatelná, vybavena jističími prvky a proudovým chráničem.	ks	2,00						
2	Doplnění výzbroje zásuvkových skříní	ks	3,00						
3	Jistič LPN 10B/1	ks	2,00						
4	Vypínač Praktik řazení 1, IP44, nástěnný	m	20,00						
5	trubka VRM 20 sv.šedá, UV odolná	ks	40,00						
6	Příchytka CL 20	ks	2,00						
7	Krabice KU 68-1901	ks	4,00						
8	ABOX 040-L Krabice prázdná šedá 114-100, IP68	ks	50,00						
Svítidla včetně zdrojů									
9	Osvětlení pozezení pro hosty, parket - svítidla budou navržena podle ná	kmpl	1,00						
10	Osvětlení altánu - napojení na stávající svítidla	kmpl	1,00						
Spojovací vedení									
11	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně	m	75,00						
12	Kabel CYKY-O 4x1,5 mm2, pevně	m	35,00						
13	Kabel CYKY-J 5x6 mm2, pevně	m	85,00						
14	AYKY-J 4x16 mm2, pevně	m	20,00						
15	KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50	m	140,00						
16	Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	10,00						
17	SR02 odbočná a spojovací	ks	4,00						
18	Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2	ks	50,00						
Elektromateriál - celkem									
Zřízení přípojovacího místa									
19	Rozvaděč veřejného osvětlení včetně jednotarifního měření v kompaktním pilíři, RVO S1 +100/NKE8P, soumrakový spínač, spínací hodiny, 1x stykač, 6x jednofázový jistič 10A/B, 1x třífázový jistič 3x40A/B, 1x stykač 40A	ks	1,00						
20	Osazení kompaktního pilíře do terénu	ks	1,00						
21	Napojení na stávající přípojku DS	kmpl	1,00						
22	Odpojení stávajících rozvodů	kmpl	1,00						
23	Vyhledání místa napojení	kmpl	1,00						
24	Napojení rozvaděče na zemní soustavu	kmpl	1,00						
Zřízení přípojovacího místa - celkem									
Spojovací vedení - celkem									
HZS									
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
25	Zabezpečení pracoviste	hod	10,00						
26	Demontáž stávajících rozvodů, odpojení rušené instalace	hod	16,00						
27	Zednické zapravení drážek a krabic, rozvaděčů	hod.	20,00						
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI									
28	zapojovani a zkouskach	hod	24,00						
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
29	S ostatními profesemi	hod	8,00						
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
30	Revizní technik	hod	8,00						
31	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00						
HZS - celkem									
	Podružný materiál	sb	1,00						
Elektromontáže - celkem									

	Zemní práce VE VÝKAZU NEJSOU UVEDENY PRÁCE SPOJENE S ROZEBRÁNÍM A SLOŽENÍM ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PRÁCE BUDOU PROBÍHAT SOUBĚŽNĚ S SO 00 - DEMOLICE A SO 01 REKONSTRUKCE A ZACHOVÁNÍ							
	VYTÝČENÍ TRATI							
32	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,50					
	VÝKOP JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ							
33	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1,00					
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
34	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,50					
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
35	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm	m						
36	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	80,00					
37	Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	10,00					
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
38	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	90,00					
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
39	Do šířky 33cm	m	90,00					
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
40	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 450mm	m						
41	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	80,00					
42	Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	10,00					
	ÚPRAVA POVRCHU							
m2	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	45,00					
km	Geodetické zaměření trasy	km	0,50					
	Zemní práce - celkem							
	Cena celkem bez DPH							

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	SO 56 Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,00		
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,00		
3	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	72,80		
4	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	78,80		
5	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	63,10		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	56,80		
7	212 57-2111.R00	Lože plynovod ze šterkopísku tříděn. a obsyp a fol	m3	15,70		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
8	R01	Dopojení na stávající plynovodní vedení	ks	1,00		
9	841 22-0010.RAC	Plynovodní přípojka z trub PE, DN 32 mm, napojení na řád DN 110 mm	m	31,50		
10	841 22-1111.RA	D+M skříně HUP včetně vybavení	ks	1,00		
11	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška plynovodního potrubí D 35x3	m	91,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				

SO 56 Celkem

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace zámeckého areálu Tršice
Objekt :	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	V 01	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1		
2	012203001	Geometrický plán stavby po dokončení	Kč	1		
	V 03	V03: Zařízení staveniště				
3	039002000	Zařízení staveniště - vč. energie a vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění stavby, atd.	Kč	1		
4	030001000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1		
5	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1		
6	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	Kč	1		
	Celkem za	VRN				

VRN Celkem
